KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6600-0032 Hotel				
•	Abbrechen (Kosten: 2,0%)	827,53 m²BGF	2.113	**2,55**	1,5
	Abbruch von Wasserleitungen, Armaturen (24h); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,0%)	827,53 m²BGF	103.619	**125,22**	74,5
	Hauptwasserleitung neu verlegen, Hauptwasseranschluss installieren, Enthärtungsanlage umverlegen (34h), Hauswasserstation (1St), Wasserzähleranlage (4St), Mehrschicht-Verbundrohre DN63, Formstücke (10m), Edelstahlrohre DN15-35, Formstücke, Rohrdämmung (360m), WC-Anlagen, Montageelemente, Tiefspül-WCs, elektronische Spülung (7St), Aufsatzwaschtische, Konsolenplatten (8St), Duschrinnen (14St), Brausearmaturen (8St), Regenkopfbrausen (2St), Schwallbrause (1St), Außenarmatur (1St), Sicherheitsgruppen (2St), Kugelhähne (8St), Freistromventile (4St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	259.197	**69,86**	74,2
	Kupferrohre DN12-28, Formstücke, Rohrdämmung (725m), DN32-54 (400m), Rohrschotts R90 (64St), Druckerhöhungsanlage (1St), Systemtrenner (1St), Sinkstoffabscheider (1St), Probenahmeeinrichtung (1St), Hauswasserstation (1St), Wasserzählerbügel (1St), Zirkulationspumpe (1St), Schrägsitzventile (17St), Regulierventile (3St), Eckventile (31St), Probenahmeventile (3St), Sicherheitsgruppe (1St), Wand-WCs (18St), barrierefrei (1St), Urinale (16St), Waschtische, Infrarotarmaturen (17St), barrierefrei (1St), Duschwannen, Duschpaneele (4St), Ausgussbecken (14St), Werkraumbecken (2St), Armaturen (20St), Außenarmaturen (3St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Abbrechen (Kosten: 0,1%)	4.266,00 m²BGF	147	**0,03**	< 0,1
	Abbruch von Rohrleitungen DN40 (4m), Sanitärobjekten, Haltevorrichtungen (2St), Rohrleitungsarmaturen (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 2,4%)	4.266,00 m²BGF	2.918	**0,68**	1,1
	vorhandene Kupferleitungen DN50 stilllegen, Abzweige, Absperrarmaturen einbauen, Strang wieder in Betrieb nehmen (7psch)				
•	Herstellen (Kosten: 97,5%)	4.266,00 m²BGF	119.655	**28,05**	46,3
	Kupferrohre DN12-32, Formstücke, Rohrdämmung (579m), DN100 (102m), PE-Druckleitungen DN140 (12m), Hauseinführungen (3St), Frischwasserstationen (2St), Steinfänge (2St), Wasserzähler (1St), Pufferspeicher 800l (2St), Wasserfilter (1St), Alarmbox mit Hupe (1St), Kondensatpumpe (1St), Waschtische (9St), WCs (5St), Urinale (4St), Ausgussbecken (3St), Duschwannen (5St), Duscharmaturen (9St), Waschtischarmaturen (12St), Schrägsitzventile (24St), Absperr/Eckventile (34St), Zirkulationsventile (5St), Brandschotts (72St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	82.621	**11,03**	26,4
	Edelstahlrohre DN12-50, Formstücke, Rohrdämmung (465m), Mehrschichtverbundrohre DN12-20, Formstücke, Rohrdämmung (144m), Rohrschotts (12St), Absperrventile DN15-50 (21St), Magnetventile (4St), Rohrtrenner (1St), Filter (1St), Wasserzähler (2St), Wand-WCs (18St), barrierefrei (3St), Waschbecken (12St), barrierefrei (3St), Urinale (7St), Ausgussbecken (5St), Durchlauferhitzer 3,5kW (4St), Warmwasserspeicher 10l (3St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
	• Abbrechen (Kosten: 18,3%)	2.865,00 m²BGF	20.083	**7,01**	12,1
	Abbruch von Stahlrohren (481m), Metallrohren (140m), Dämmung (980kg); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Wiederherstellen (Kosten: 2,1%)	2.865,00 m²BGF	2.321	**0,81**	1,4
	Wasserleitungen umbauen (psch)				
	• Herstellen (Kosten: 79,6%)	2.865,00 m²BGF	87.346	**30,49**	52,7
	Edelstahlrohre, Formstücke, Rohrdämmung (749m), Verbundrohre, Formstücke, Rohrdämmung (189m), Absperrventile (31St), Zirkulations-Regulierventil (7St), Waschtische (10St), Ausgussbecken (1St), Duschwanne, Einhebel-Brausemischer, Brause-Set (1St), Tiefspül-WCs (7St), WC-Steuerung (1St), WC-Stützgriff (1St), mit Spülauslösung (2St), Urinale, Urinalsteuerungen (4St), Armaturen				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Abbrechen (Kosten: 0,3%)	5.582,91 m²BGF	689	**0,12**	0,2
	Abbruch von Wasserleitungen, Aufputz (19m), Badewanne (1St), Spülkasten (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Herstellen (Kosten: 99,7%)	5.582,91 m²BGF	252.545	**45,24**	70,5
	Edelstahlrohre DN12-40, Formstücke, Rohrdämmung (544m), PE-Rohre DN32-40, Formstücke, Rohrdämmung (89m), PE-Druckrohre DN15-20 (50m), Begleitheizung (70m), Enthärtungsanlage (1St), Druckerhöhungsanlage (1St), Druckminderer (1St), Rückspülfilter (1St), Rückflussverhinderer (2St), Systemtrenner (1St), Freistromventile (17St), Tiefspül-WCs (17St), barrierefrei (1St), Urinale, Spülautomatik (8St), Doppelwaschtische (6St), Waschtische (1St), barrierefrei (1St), Waschtischarmaturen, berührungslos (14St), Duschwannen (2St), Ausgussbecken (2St), Küchenanschlüsse (5St), Durchlauferhitzer (17St), Kernbohrungen, D=80-180cm (24St), Rohrnetzdesinfektion (1St)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	75.140	**19,70**	20,6
	Edelstahlrohre DN15-30, Formstücke, Rohrdämmung (233m), Stahl-Tragkonstruktion (430kg), Brandschotts DN15-80 (20St), Umkehrosmose-Anlage (1St), Anschlussblock (1St), Magnetventil (1St), Hauswasser-Feinfilter (1St), Spüleinrichtungen (2St), Wasserzähler (2St), Systemtrenner DN15 (1St), Absperrventile (21St), Überlaufüberwachungen (2St), Außenarmaturen DN20 (2St), Ausgussbecken (1St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	66.884	**41,60**	49,1
	Metallverbundrohre DN15-32, Formstücke, Rohrdämmung (472m), Frischwasserstation (1St), Wasserzähler/Filter/Druckminderer (1St), Waschtische, Armaturen (11St), barrierefrei, elektronische Armatur (1St), Tiefspül-WCs (3St), barrierefrei, mit Steuerung (1St), Urinale, Spülautomatik (3St), Duschwanne, Brausearmatur (1St)				
413	**Gasanlagen**				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	18.373	**5,17**	3,5
	Edelstahlrohre DN50, Formteile (69m), Kugelhähne DN40 (2St), Thermostate (2St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	3.487	**1,57**	1,5
	Gasanschluss, Gaszähler (psch), Gas-Absperr-Kugelhähne DN20-25 (3St), Kupferrohre DN22-35 (24m)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	4.151	**0,95**	1,0
	Gasanschluss, Zähler (1St), Absperrhahn (1St), Kupferrohre DN42-54, Formstücke (8m), Brandschotts (18St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie				
		492,00 m²BGF	2.444	**4,97**	0,9
	Anschluss Brennwertkessel (1St), Kupferrohre DN22-28, Formstücke, Dämmung (11m), Gaszähler-Kugelhahn (1St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	1.859	**2,44**	3,4
	Kupferrohre DN18-22, Formstücke (15m), Gassteckdose DN15 (1St), Strömungswächter (1St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	5.277	**8,59**	15,2
	Kupferrohre DN22-35, Formstücke (psch), Gas-Steckdosen (4St), Gaszähler (3St)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	11.714	**4,16**	3,4
	Edelstahlrohre DN42, Formstücke (60m), Kugelhähne DN20-50 (12St), Absperrventile DN65 (4St), Strömungswächter (2St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)				
		522,66 m²BGF	2.850	**5,45**	2,6
	Stahlrohr DN18, Formstücke (4m), Gaszähler (1St), Gasabsperrhähne DN25 (2St), Gasströmungswächter (1St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)				
		1.360,35 m²BGF	3.352	**2,46**	1,8
	Kupferrohre DN20-25, Formstücke, Rohrdämmung (20m), Gasströmungswächter (1St), Gaszähler (1St), Beschichtung Leitungen (psch)				
	6600-0032 Hotel				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	4.291	**5,19**	3,1
	Gasleitungen bis Kessel erneuern, Gebäudeeintritt vergrößern, Nebenzähler für Gasherde, thermische Sicherung vor Gasmagnetventil, Strömungswächter für Zähler der Gasherde setzen (psch)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
419	**Sonstiges zur KG 410**					
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00	m² BGF	4.623	**3,78**	4,4
	Montageelemente für WCs (9St), für Waschtisch (1St), für Urinale (2St)					
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40	m² BGF	9.736	**6,48**	9,6
	Montageelemente für WCs (11St), barrierefrei (1St), für Waschtische (8St), für Stützgriffe (4St), für Urinale (4St)					
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26	m² BGF	12.960	**2,84**	3,5
	Montageelemente für Waschtische (26St), für Wand-WCs (16St), für Urinale (7St), für Stütz-/Haltegriffe (5St), für Ausgussbecken (4St), für Spültische (4St), für Duschen (2St)					
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04	m² BGF	6.076	**3,39**	6,9
	Montageelemente für Waschbecken (8St), barrierefrei (1St), für Wand-WCs (4St), barrierefrei (1St), für Stützgriffe (2St), für Urinale (2St), für Ausgussbecken (1St), Traverse (1St)					
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58	m² BGF	828	**0,44**	1,3
	Montageelemente für Waschtische (5St), für Unterspülkasten (8St)					
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38	m² BGF	7.309	**4,11**	8,2
	Montageelemente für WCs (10St), barrierefrei (1St), für Waschtische (20St), für Urinale (7St)					
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16	m² BGF	79.075	**22,24**	15,2
	Montageelemente für Anschlussleitungen (32St), für Waschtische (20St), für Durchlauferhitzer (20St), für Urinale (17St), für Duschen (12St), für WCs (9St), für Ausgussbecken (9St), für Küchenspülen (4St), für Waschmaschinen (2St), für Spülkästen (2St)					
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63	m² BGF	8.590	**7,67**	6,5
	Montagelemente für Waschtische (7St), für WCs (13St), für Duschen (3St), für Stütz-, Haltegriffe (4St)					
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)	644,98	m² BGF	9.866	**15,30**	10,3
	Installations-Montagewände, raumhoch (42m²), Montageelemente für Waschtisch (1St), barrierefrei (8St), für WCs (6St), barrierefrei (1St), für bodenstehendes WC (1St), für Stützklappgriffe (2St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	9.243	**5,61**	6,5
	Montageelemente für Waschtische (16St), für Wand-WCs (8St), barrierefrei (1St), für Kinder-WCs (8St), barrierefrei (1St), für Ausgussbecken (1St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen	1.204,74 m²BGF	8.788	**7,29**	4,9
	Montageelemente für WCs (15St), für Waschtische (8St), für Ausgussbecken (1St), für Duschen (5St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)	1.009,00 m²BGF	4.232	**4,19**	3,5
	Montageelemente für Kinder-WCs (3St), für Wand-WCs (6St), für Waschtisch (1St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	14.079	**8,39**	8,8
	Montageelemente für Waschtische (11St), für WCs (18St), Montageplatten für Griff- und Haltesysteme (47St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	10.032	**4,52**	4,2
	Montageelemente für Waschtische (7St), WCs (15St), Urinale (6St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	44.353	**10,19**	10,8
	Montageelemente für WCs (46St), für Waschtische (38St), für Duschen (27St), für Urinale (21St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	16.093	**19,73**	12,0
	Montageelemente für WCs (5St), für Stützklappgriffe (4St), für Urinal (1St), für Waschtische (10St), für Ausgussbecken (1St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	4.967	**24,35**	6,7
	Montageelemente für WCs (8St), für Waschtische (3St), für Urinal (1St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	10.049	**20,42**	3,8
	Montageelemente für WCs (9St), barrierefrei (2St), für Urinale (4St), für Handwaschbecken (9St), für Ausgussbecken (1St), für Stütz- und Haltegriffe (2St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	3.863	**5,07**	7,0
	Montageelemente für WCs (5St), für Waschtische (3St), für Duscharmaturen (2St), für Ausgussbecken (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28	m²BGF	2.271	**3,70**	6,5
	Montageelemente für WCs (5St), für Waschtische (2St)					
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76	m²BGF	3.314	**8,15**	16,9
	Montageelemente für WCs (3St), für Urinal (1St), für Waschtische (2St)					
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02	m²BGF	16.112	**5,72**	4,7
	Montageelemente für WCs (25St), barrierefrei (2St), für Waschtische (20St), barrierefrei (2St), für Waschmaschinen (19St)					
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)					
		522,66	m²BGF	6.598	**12,62**	6,0
	Montageelemente für Waschtische (5St), für Duschen (4St), für WCs (3St)					
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)					
		6.430,02	m²BGF	1.517	**0,24**	0,2
	Montageelemente für Waschbecken (3St), für WCs (3St), für Dusche (1St)					
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)					
		1.360,35	m²BGF	6.848	**5,03**	3,6
	Montageelemente für WCs (12St), für Bidet (1St)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus					
		609,55	m²BGF	11.762	**19,30**	14,2
	Montageelemente für WCs (4St), für Waschtische (2St)					
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus					
		354,00	m²BGF	2.330	**6,58**	4,0
	Montageelemente für WCs (4St), für Urinal (1St)					
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)					
		1.016,97	m²BGF	5.858	**5,76**	4,6
	Montageelemente für WCs (13St), für Waschtische (13St), für Ausgussbecken (1St)					
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)					
		565,46	m²BGF	4.467	**7,90**	15,5
	Montageelemente für WCs (6St), für Waschtische (6St)					
	6100-1672 Einfamilienhaus					
		132,23	m²BGF	488	**3,69**	3,1
	Montageelement für WC (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	6.299	**16,37**	11,1
	Montageelemente für WCs (5St), für Waschtische (5St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	21.469	**14,25**	10,5
	Montageelemente für Wand-WCs (19St), barrierefrei (2St), für Waschtische (19St), barrierefrei (2St), für Duscharmaturen (21St), für Stützgriffe (2St), Traversen für Küchenspülen (21St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	53.977	**10,10**	8,4
	Montageelemente für Waschtische (37St), für Stütz-/Haltegriffe (37St), für WCs (19St), für Urinale (2St), für Ausgussbecken (1St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	21.234	**15,63**	8,3
	Montageelemente für Waschtische, Handwaschbecken (16St), Ausgussbecken (1St), WCs (18St), Urinal (1St), Stütz-Klappgriffe (17St), UP-Duscharmaturen (13St), Küchenspülen (1St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	5.848	**9,60**	8,3
	Montageelemente für Waschtische (8St), unterfahrbar (1St), für WCs (7St), barrierefrei (1St), für (Urinal (1St), für Ausgussbecken (2St), für Stützklappgriffe (2St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	2.832	**7,21**	9,3
	Montageelemente für WCs (3St), barrierefrei (1St), für Haltegriffe (2St), für Waschtische (3St), für Urinal (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	9.339	**2,19**	4,8
	Montageelemente für Wand-WCs (13St), für Waschtische (8St), für Urinale (4St), für Ausgussbecken (1St), für Stützklappgriffe (2St)				
	6600-0032 Hotel				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	11.256	**13,60**	8,1
	Montageelemente für Sanitärobjekte (18St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	10.342	**2,79**	3,0
	Montageelemente für WCs (17St), barrierefrei (1St), für Waschtische (17St), barrierefrei (1St), für Urinale (8St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	9.836	**2,31**	3,8
	Montageelemente für WCs (9St), für Waschtische (9St), für Duschen (8St), für Urinale (5St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	10.757	**1,44**	3,4
	Montageelemente für WCs (18St), barrierefrei (3St), für Waschbecken (12St), barrierefrei (3St), für Urinale (7St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	6.931	**2,42**	4,2
	Montageelemente für Waschtische (11St), Dusche (1St), WCs (7St), Urinale (4St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	16.624	**2,98**	4,6
	Montageelemente für Wand-WCs (18St), für Urinale (9St), für Stützklappgriffe (4St), für Waschtische (3St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	975	**0,61**	0,7
	Montageelemente für Waschtische (5St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
421	**Wärmeerzeugungsanlagen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	110.675	**90,42**	51,3
	Luft-Wasser-Wärmepumpe 16kW (1St), Wärmetauscherschutz (1St), Hydronikmodul (1St), Kompensator DN80 (2St), Pufferspeicher 1.000l, Kälteschutzisolierung (2St), Tauchtemperaturfühler (16St), Tauchheizkörper 7,5kW (1St), Bedieneinheit (1St), Schwingungsdämpfer (2St), Absperrmagnetventile (2St), Wärmeträgerflüssigkeit (120l), Absperrventile (12St), Differenzdruckregler (6St), Hocheffizienz-Pumpen (3St), Universalmodule (3St), Kommunikationszentrale (1St), Systemschaltschrank (1St), Druckausdehnungsgefäße (3St)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	5.019	**3,34**	3,8
	Inbetriebnahmen Heizungsanlage (psch), Druckprobe (1St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	184.595	**40,40**	37,2
	Wasser-Wasser-Wärmepumpe 108kW (1St), Kommunikationsmodule (2St), schalldämmende Kompensatoren (2St), Pufferspeicher 3.500l (1St), Plattenwärmeübertrager 170kW (1St), 107kW (1St), 51kW (2St), Absperrklappen (2St), Dreiwegemischer (1St), Brunnenpumpe (1St), Automatikfilter (1St), Edelstahlrohre DN15, Formstücke, für Brunnenwasser (52m), Wasserzähler (1St), Gas-Brennwertkessel 35kW (1St), Kommunikationsmodul (1St), Gas-Kupferrohre DN25, Formstücke (56m), Gas-Strömungswächter DN25 (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	107.085	**59,82**	43,0
	Luft-Wasser-Wärmepumpen 40kw (2St), Warmwassermodul DN50 (1St), Masterregler (1St), Pufferspeicher 1.000l (1St), Tauchheizkörper 6kW (4St), differenzdruckloser Verteiler (1St), Umwälzpumpen DN32 (2St), Durchfluss-Schalter DN50 (2St), PE-Xa-Rohre DN50, gedämmt, Formstücke (60m), Stahl-Flexrohre DN25, gedämmt (7m)				
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
	• Abbrechen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	188	**0,10**	0,6
	Heizungsanlage stilllegen (1St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	44.921	**25,26**	26,9
	Edelstahl-Gasbrennwertkessel 48kW (1St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	45.238	**12,72**	10,9
	Gas-Brennwertkessel 13-78kW, Anschlussgruppen, Abgasanlagen (2St), Ausdehnungsgefäße (2St), hydraulische Weiche (1St), Vakuum-Sprühentgasung (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	8.936	**7,98**	9,4
	Fernwärmeübergabestation 130kW (1St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	92.734	**143,78**	58,0
	Sole-Wasser-Wärmepumpe 6-24kW (1St), Speicher 300l (1St), Pufferspeicher 1.000l (1St), Ausdehnungsgefäß 150l (1St), Pumpen (2St), Solarstation (1St), Solarregler (1St), Solarvorschaltgefäß 35l (1St), Solar-Ausdehnungsgefäße 80l (2St), Mischergruppe (1St), Erdsolespeicher: Registermatten, Heiz-/Kühlkreise möglich, PE-RT-Rohre, Formstücke (482m²), Glykol-Wasser-Gemisch (1St), Soleverteiler (4St), Flachkollektoren 2,15x1,25x0,80m, 2kW (8St), Regelung, Fernzugriff (2St), Visualisierung				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	52.351	**31,75**	32,7
	Sole/Wasser-Wärmepumpe 50kW (1St), Solepaket (1St), Pufferspeicher 500l (1St), Tauchheizkörper 7,5kW (1St), Heizwasserverteiler (1St), Plattenwärmetauscher (1St), Wärmepumpenmanager (1St), Raumklimastation (1St), Erweiterungsmodul (1St), Heizungsverteiler (1St), Membran-Ausdehnungsgefäß 80l (1St), Kugelhähne (44St), Mischer mit Stellantrieben (2St), Schmutzabscheider (1St), Entsalzungspatrone (1St), automatische Entlüfter (13St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	99.313	**82,44**	40,0
	Sole/Wasser-Wärmepumpe 34,8kW (1St), Pufferspeicher, 300l (1St), Warmwasserspeicher 1.500l (1St), Systemregler (1St), Tauchheizkörper (2St), Verteiler (1St), Wärmepumpenfilter (2St), Trinkwasser-Erwärmungs-Stationen (8St), Trinkwassermodul, hydraulische Weiche (1St), Plattenwärmetauscher (1St), Edelstahlrohre DN54, Formstücke, für Brunnenwasser (15m), Raumtemperaturregler (25St), Raumklimastation (1St), Reglermodule (9St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	30.242	**29,97**	25,6
	Pelletkessel, 12,0-45,0kW, vollautomatisch (1St), Absaugsystem (1St), Schichtpufferspeicher, Isolierung (1St), Druckausdehnungsgefäß (1St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	39.859	**23,75**	39,6
	Sole-Wasser-Wärmepumpe 26,7kW (1St), Plattenwärmetauscher (1St), Energiespeicher (1St), Trinkwasserspeicher (1St), Trinkwassermodul (1St), Pumpengruppe (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 6,4%)	2.217,01 m²BGF	5.361	**2,42**	1,2
	Abbruch von Solarkollektoren, Wärmedämmung, Armaturen, Rohrleitungen (8St), Solaranlagen-Schrank (1St), Warmwasserspeicher 750l (1St), 500l (1St), Gas-Brennwertkessel, Rauchrohr, Regelung, Umwälzpumpe (1St), Dreiwegeventile mit Motor, Pumpen, Armaturen (46St), Ausdehnungsgefäß (1St), Heizungsverteiler (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 93,6%)	2.217,01 m²BGF	78.194	**35,27**	17,7
	Solarthermieanlage, Vakuum-Röhrenkollektoren 1,70x1,25m (5St), Pufferspeicher 1.000l (1St), 800l (1St), Zweistrang-Solarstation (1St), Wellrohrschlauch DN16 (3St), Kompaktverteiler (1St), Frischwassermodul (1St), Luft/Wasser-Gas-Absorptions-Wärmepumpe (1St), Gas-Brennwertkessel (1St), Membran-Ausdehnungsgefäße 120l (2St), 50l (2St), Schlammabscheider (2St), Mikroluftblasenabscheider (1St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	66.916	**15,38**	16,1
	Gas-Brennwertkessel 285kW, Regelung (1St), Stb-Gerätesockel C25/30, d=20cm (1m²), Neutralisationseinrichtung (1St), Heizungsverteiler (1St), Dreiwegeventile, Stellantriebe (5St), Warmwasserbereiter 900l (1St), Membran-Ausdehnungsgefäß 400l (1St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	45.752	**56,10**	28,2
	Gas-Brennwertthermen 35kW (2St), Ausdehnungsgefäße (2St), hydraulische Weiche (1St), Trinkwassererwärmer (1St), Zirkulationspumpe (1St), rückspülbarer Trinkwasserfeinfilter (1St), Pufferspeicher (1St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	19.822	**97,17**	41,7
	Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außengerät mit Fundament, Inneneinheit mit Wärmespeicher 200l (1St), Kältemittelleitungen, Abscheider (psch), Pufferspeicher (1St), Ausdehnungsgefäß (1St), Funkfernbedienung (1St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	86.805	**176,43**	61,0
	Gas-Brennwertkessel 14-60kW, Regelung mit Solarunterstützung 7,5m², drei Flachkollektoren, Trennstation, Pumpe (1St), Energiespeicher 1.250l (1St), 1.000l (1St), Modulverteiler (2St), hydraulische Weiche (1St), Expansionsgefäße (2St), Hydraulik-Mischergruppe (2St), Kesselkreis-Pumpenset (1St), Dreiwege-Umschaltventile (2St), Fernbedienstation (1St), Kollektoranschlusssets (4St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	81.911	**36,38**	31,8
	Gas-Brennwerttherme (1St), Anlagenhydraulik (1St), Solaranlage, Flachkollektoren (1St), Solarleitungen (65m), Außenfühler (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)					
•	Abbrechen (Kosten: 0,6%)	762,16	m²BGF	334	**0,44**	0,3
	Abbruch von Heizungsrohren (psch); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 99,4%)	762,16	m²BGF	59.292	**77,79**	48,9
	Eis-Energiespeicherheizung: Sole-Wasser-Wärmepumpe 17,5kW, Kälteleistung 25kW (1St), Solar-Luft-Kollektoren 2,00x1,25m (9St), Sole-Frostschutzgemisch (1.120l), Steuerungseinheit (1St), PE-Druckrohre DN25, Formstücke, Rohrdämmung (18m), Umwälzpumpen (4St), Pufferspeicher 500l (1St), Warmwasserspeicher 500l (1St), Membran-Ausdehnungsgefäße 18-50l (2St)					
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28	m²BGF	30.178	**49,13**	30,0
	Solarkollektoranlage, sechs Kollektoren, Regelung, Speicher, Ausdehnungsgefäß, Befestigung (1St), Gasbrennwerttherme 32kW (1St), hydraulische Weiche, Pumpengruppe (1St), Zirkulationspumpe (1St), Verrohrung der Heizungsanlage, Absperrungen, Isolierung (psch)					
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)					
•	Abbrechen (Kosten: 7,8%)	406,76	m²BGF	3.531	**8,68**	4,5
	Abbruch von Heizungsanlage (psch), Stahltank 6.800l, entleeren, entgasen, reinigen, ausbauen (1St), Ölschlamm (1.500l); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 92,2%)	406,76	m²BGF	41.610	**102,30**	52,5
	Wärmepumpenanlage: Sole/Wasser-Wärmepumpe 9,9kW mit passiver Kühlfunktion 7,8kW, Trinkwasserspeicher 301l, zwei Pufferspeicher 700l, Fernsteuerung (1St), Ausdehnungsgefäß 150l (1St), Pumpen (2St), Pumpengruppe, Mischer (1St), Sole-Anbindung DN28, an Wärmepumpe (9m), Kernbohrung, Dichtungseinsatz (1St), Neuanlage in bestehendes Heizsystem einbinden (psch)					
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)					
•	Abbrechen (Kosten: 1,4%)	2.819,02	m²BGF	569	**0,20**	0,2
	Abbruch von Einzelöfen, Metall, Abgasrohren (4St), Kachelöfen (3St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 98,6%)	2.819,02	m²BGF	38.724	**13,74**	12,7
	Gas-Brennwertkessel 50kW (1St), 70kW (1St), Regelungen (2St), hydraulische Weiche (1St), Verteiler (1St), Umwälzpumpen (3St), Ausdehnungsgefäß (1St), Absperrhähne (2St), Neutralisationsanlage (1St), Entleerungsrinnen (2St)					
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)					
		522,66	m²BGF	67.241	**128,65**	28,5
	Sole-Wasser-Wärmepumpe 14kW (1St), CU-Leitungen DN50 für Erdsondenanlage (psch), Ausdehnungsgefäß (1St), Druckwächter (1St), Energiespeicher 900l (1St), 200l (1St), Temperaturfühler/-regler (3St), Trinkwassermodul (1St), Unterverteiler (1St), Raumklimastation (1St), Ausdehnungsgefäß 50l (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02	m²BGF	437.045	**67,97**	61,5
	Eis-Energiespeicherheizung: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Wärmeleistung 106kW, Kälteleistung 85kW (1St), Anschlusssets (2St), Regenerationssystem: 18 Solar-Luft-Kollektoren (140m²), Solareisfluid (5.380l), Regelung, Energiequellen-Überwachung, Schaltschrank, Programmierung, drei Wärmemengenzähler (1St), PE-Xa-Rohre DN110-125 (137m), Calpex-Edelstahl-Übergänge (4St), Zwei-Wege-Ventile (6St), Umwälzpumpen (6St), Heizungs-, Kältespeicher 2.304l (2St), Mischer-Hubventile (2St), Stahlrohre DN50-125, Rohrdämmung (60m), Luftgefäße (12St), Membran-Ausdehnungsgefäße 500l (2St)					
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35	m²BGF	76.598	**56,31**	33,4
	Luft-Wasser Wärmepumpe (2St), Gas-Brennwerttherme 55kW (1St), hydraulisches Anschlussset (2St), Kugelhähne (2St), Ausdehnungsgefäße, Heizungsmischer (2St), Pufferspeicher 750l (1St), 950l (1St), Kondensathebeanlage (1St), Umwälzpumpe (1St)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus	609,55	m²BGF	37.948	**62,26**	56,0
	Gas-Brennwertkessel 10kW (1St), sechs Sonnenkollektoren 1,05x2,38m zur Trinkwassererwärmung, Pufferspeicher 950l, Wärmetauscher (psch), Kaminofen (1St), Membran-Ausdehnungsgefäß 140l (1St), Differenzdruckwächter (1St), Heizkreisverteiler (3St)					
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus	354,00	m²BGF	64.527	**182,28**	58,8
	Pelletheizzentrale 10kW, Pellet-Sacksiloin 4,5-7,5m³, im Nachbargebäude (1St), Saugaustragung, Schlauch 20m, Befüllset (1St), Zuluftklappe (1St), Ausdehnungsgefäß 100l (1St), Großflächen-Aufbaukollektor 1,51x7,00m, Flachdachmontage auf Betonblockstufen (11m²), Schichtspeicher 1.490l, gedämmt (1St), Wärmetauscher (1St), Solarstation (1St), Solarregler (1St), Ausdehnungsgefäß 80l (1St), Pumpen (2St)					
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97	m²BGF	98.741	**97,09**	48,6
	Sole-Wasser-Wärmepumpe 26kW, Pufferspeicher 300l, Heizwasserverteiler (1St), TW-Pufferspeicher 1.000l, zwei Einschraubheizkörper 7,5kW, Frischwasserstation (1St), Heizkreis-Pufferspeicher 957l, Kompressor, Steuereinheit für Nieder- und Hochtemperaturregelung (1St), passive Kühlstation, Kühllast 25kW, Wärmetauscher (1St), passiver Kühlregler (1St), Soleleitung DN50, gedämmt (19m), Heizkreisverteilung (1St), Pumpen (2St), Wasserzähler (1St), Füllwasserenthärter (1St)					
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46	m²BGF	29.846	**52,78**	53,8
	Sole-Wasser-Wärmepumpe (1St), Wasseraufbereiter (1St), Schlammabscheider (1St), Ausdehnungsgefäß (1St)					

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	24.893	**188,25**	80,2
	Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizleistung 2,3-6,5kW (1St), Multifunktionsspeicher 830l (1St), Pumpenbaugruppe (1St), Sicherheitsgruppe (1St), Umschaltventil (1St), Luft-Schlammabscheider (1St)				
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	41.671	**108,29**	57,7
	Sole-Wasser-Wärmepumpe, Wärmeleistung 4,15kW, Heiz- und Warmwasserbetrieb, Wärmeübertrager für passive Kühlung über Flächenheizung (1St), Trinkwassererwärmer 490l, Zirkulationsrückführung, Hochleistungswärmetauscher (1St), Spülbohrungen, Erdwärmesonden, Sondenköpfe, Verfüllung, Bohrtiefe 50-100m (200m), Bohrungen verpressen (5m³), PEHD-Sondenleitungen im Erdreich, t bis 1,25m, als Doppelleitung (36m), Wärmeträgerflüssigkeit (404l), Sondenkreise verbinden (2St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	65.413	**43,41**	33,4
	Luft-Wasser-Wärmepumpe 22,3kW, Wetterschutzhaube (1St), Heizkreisstation (1St), Gas-Brennwertgerät 32,6kW (1St), Heizkreismodule (4St), Frischwasserstation, Bedieneinheit (1St), Umwälzpumpen (2St), Pufferspeicher 500l (2St), Schlammabscheider (2St), Luftabscheider (1St), Entsalzung (1St), hydraulische Weiche (1St), Nachfüllkombination (1St), Ausdehnungsgefäße (4St), Ventile (4St), Edelstahl-Gasrohre, Formstücke (19m), Gas-Kugelhähne (3St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	31.754	**5,94**	9,9
	Plattenwärmetauscher, Anschluss an Fernwärme (1St), Warmwasserspeicher 1.000l, Speicherladepumpe (1St), Membran-Ausdehnungsgefäß 400l (1St), Umwälzpumpen (7St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	85.965	**63,26**	38,7
	Luft-Wasser-Wärmepumpe (1St), Nassläufer-Umwälzpumpe (1St), Pufferspeicher 800l (1St), Kaltwasser-Pufferspeicher 830l (1St), Schlammabscheider (1St), Membran-Ausdehnungsgefäße 200l (1St), 80l (2St), 50l (1St), Vakuumentgasungsanlage (1St), Heizungsnachspeise-/-befüllstation (1St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	18.761	**30,79**	20,2
	Fernwärme-Kompaktstation 30kW, zwei Heizkreise (1St), Ausdehnungsgefäß 80l (1St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	26.206	**66,68**	39,5
	Sole-Wasser-Wärmepumpe 17kW (1St), CU-Leitungen für Erdsondenanlage, Formteile, Rohrdämmung (4m), Verteiler (1St), Trinkwassermodul (1St), Umwälzpumpen (2St), Pufferspeicher 500l (1St), Ausdehnungsgefäß (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	7.171	**1,68**	6,4
	Anschluss an Bestand (1St), Ultraschall-Wärmezähler (1St), füllen, einregulieren der Heizungsanlage (1St), Hocheffizienzpumpe (1St)				
	6600-0032 Hotel				
•	Abbrechen (Kosten: 6,0%)	827,53 m²BGF	14.339	**17,33**	4,1
	Abbruch von Heizungsanlage (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 94,0%)	827,53 m²BGF	223.671	**270,29**	63,5
	Sole-Wasser-Gas-Absorptionswärmepumpe 25,2kW (1St), Gas-Brennwertkessel 36-179kW (1St), Regelung (psch), Abgasleitung (psch), Druckhaltung, Wasseraufbereitung (psch), Gasanlagen, Zubehör (psch), Verteiler, Armaturen, Pumpen (psch), Warmwasserbereiter (psch), Kondensatpumpen (2St), Brauchwasserpumpe (1St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	24.801	**6,68**	6,7
	Fernwärmeübergabestation (1St), Speicherladesystem 150l (1St), Druckausdehnungsgefäße 33l (1St), 50l (1St), 400l (1St), Sicherheitsgruppe (1St), Wassertemperaturregler (1St), Brauchwassermischer (1St), Heizungsbefüllkombinationen (2St), Sicherheitsventil (1St), Kappenventil (1St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Wiederherstellen (Kosten: 4,1%)	4.266,00 m²BGF	4.555	**1,07**	1,7
	Heizregisteranschluss nach Umbau an bestehende Heizleitungen anschließen (1St), Trennen und Umschlussarbeiten von Heizungsleitungen (1St), ausgebauten Pufferspeicher wieder anschließen (1St), ausgebaute, eingelagerte Frischwasserstation wieder anschließen (1St)				
•	Herstellen (Kosten: 95,9%)	4.266,00 m²BGF	105.995	**24,85**	40,0
	Fernwärmeübergabestation (1St), Edelstahl-Bypassfilter (1St), Kompaktstation zur Heizungsverteilung (1St), Umwälzpumpen (8St), Heizkreisverteiler (2St), Ausdehnungsgefäß (1St), Absperrventile (9St), Lufttöpfe (11St), Kugelhähne (25St), Kernbohrungen (20St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	39.175	**5,23**	16,1
	Nahwärmeübergabestation 220kW (1St), Membran-Druckausdehnungsgefäße (2St), Verteiler-/Sammlerkombination (1St), Nachspeiseeinrichtung (1St), Glykol-Misch-/Auffang-/Rückspeiseanlage 500l (1St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	2.866	**1,00**	2,2
	Nassläuferpumpen, Förderstrom 2,52m³/h, Leistungsaufnahme 124W (1St), Förderstrom 1,83m³/h, Leistungsaufnahme 56W (1St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	18.492	**3,31**	2,9
	Vakuum-Sprührohrentgasung (1St), Druckausdehnungsgefäß 600l (1St), 50l (1St), Füllarmatur (1St), Enthärtungsstation (1St), Heizungsverteiler (1St), Kompaktverteiler (1St), Entleerungsrinne (4m)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9700-0028 Krematorium					
		1.607,98	m² BGF	78.836	**49,03**	40,0
	Gas-Brennwertgerät 48kW (1St), Störmeldungsmodul (1St), Pufferspeicher 16.000l (1St), 985l (3St), Ausdehnungsgefäße (2St), Gas-Stahlrohre DN50-100, Formstücke (44m), DN25 (44m) Flanschkugelhähne DN80-100 (9St)					
422	**Wärmeverteilnetze**					
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87	m² BGF	2.759	**20,16**	30,6
	Kupferrohre DN15, Formstücke (1m)					
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)					
		1.224,00	m² BGF	75.460	**61,65**	34,9
	Kupferrohre DN15-54, Formstücke, Rohrdämmung (237m), Siederohre DN25-65, Rohrdämmung (101m), Wärmeträgerflüssigkeit (120l), Absperrventile (12St), Wärmemengenzähler (1St), Differenzdruckregler (6St), Heizungsverteiler (1St), Plattenwärmeüberträger, Edelstahl (1St), Vakuum-Sprühentgasung (1St), Strangregulierventile (7St), Kugelhähne (8St), Stellantrieb (1St)					
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)					
		1.502,40	m² BGF	86.259	**57,41**	65,6
	Stahlgewinderohre DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (224m), Kupferrohre DN15-28mm, Formstücke, Rohrdämmung (362m), Umwälzpumpen (3St), Rückschlagventile (5St), Armaturenkappen (23St), Thermometer (16St), Dreiwegemischer (4St), Fühlerstutzen (4St), Absperrventile (20St), Schmutzfänger (1St), Schnellentlüfter (3St)					
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)					
		4.569,26	m² BGF	283.667	**62,08**	57,2
	Gewinderohre DN12-32, Formstücke, Rohrdämmung (1.903m), Stahlrohre DN40-65, Formstücke Rohrdämmung (557m), Rohrschotts (80St), Heizungsverteiler (1St), Ausdehnungsgefäße 50l (2St), 300l, Steuereinheit (1St), Hocheffizienzpumpen (6St), Wärme-/Kältemengenzähler (5St), Lufttöpfe (22St), Nachspeisearmatur (1St), Enthärtungsarmatur (1St), Motorkugelhahn (1St), Schmutzabscheider (1St), Absperrklappen (21St), Regulierventile (20St), Absperrventile (4St), Rückschlagventile (5St), Entleerungsventile (423St), Kugelhähne (247St)					
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)					
		1.790,04	m² BGF	64.423	**35,99**	25,9
	Edelstahlrohre DN15-40, Formstücke, Rohrdämmung (272m), Brandschotts (14St), Umwälzpumpen (2St), Luftgefäße (9St), Druckausdehnungsgefäße 50l (2St), Kugelhähne (18St), Ventile (6St), Schlammabscheider (2St), Messdosen für Leckwarnsystem (2St), Wasserzähler (1St), Enthärtungsarmatur (1St)					
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58	m² BGF	16.638	**8,94**	49,4
	Kupferrohre DN12-25, Formstücke, Rohrdämmung (280m), Kernbohrungen (16St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Abbrechen (Kosten: 3,9%)	1.778,38 m²BGF	1.984	**1,12**	1,2
	Abbruch von Rohrleitungen DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (121m); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 96,1%)	1.778,38 m²BGF	49.010	**27,56**	29,4
	C-Stahlrohre DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (313m), PE-Fernwärmeleitung DN50 (16m), Kabelschutzrohr DN110 (50m), Umwälzpumpen (2St), Kugelhähne (12St), Ventile (psch), Dämmkappen DN25 (2St), Brandschotts (16St), Kernbohrungen DN130-200 (13St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	179.366	**50,44**	43,1
	Stahlgewinderohre DN25-65, Formteile, Rohrdämmung (43m), Heizungsverteiler (1St), Absperrklappen DN25-65 (18St), Volumenstromregler DN25-65 (6St), Nassläuferpumpen mit Wärmedämmung (5St), Stellantriebe (96St), Brandschotts (64St), Raumtemperaturfühler (44St), Kugelhähne DN20 (28St), Druckmesser (6St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	53.070	**47,40**	55,9
	PE-XA-Rohre DN12-20 (425m), Stahlrohre DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (251m), Metallverbundrohre DN40-50, Formstücke, Rohrdämmung (42m), Heizleitungsverteiler, zweifach (2St), dreifach (3St), Heizungsverteiler (1St), Pumpen (3St), Elektro-Begleitheizband (1St), Ventile, Armaturen				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)	644,98 m²BGF	32.529	**50,43**	20,3
	Edelstahlrohre DN25-50, Formstücke, Rohrdämmung (159m), Edelstahlsolarleitungen DN12-25, Formstücke, Rohrdämmung (227m), Lufttöpfe DN65-80 (4St), Kontrollschacht für Wärmepumpenleitungen DN1.500 (1St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	56.693	**34,38**	35,4
	Kupferrohre DN15-64, Formstücke, Rohrdämmung (371m), Umwälzpumpen (6St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen	1.204,74 m²BGF	66.976	**55,59**	27,0
	Kupferrohre DN15-42, Formstücke, Rohrdämmung (664m), Ausdehnungsgefäß (1St), Kugelhähne (24St), Schnellentlüfter (17St), Brandschotts (67St), Entleerungsventile (18St), Thermometer (9St), Plattenwärmetauscher (1St), Schlammabscheider (1St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)	1.009,00 m²BGF	40.108	**39,75**	34,0
	Kupferrohre DN15-42, Formstücke, Rohrdämmung (224m), Dreiwegeventile (2St), Entleerungsventile (15St), Heizungsverteiler (1St), Kugelhähne (18St), Zeigerthermometer (9St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	36.939	**22,01**	36,7
	Kupferrohre DN15-54, Formstücke, Rohrdämmung (219m), Membran-Ausdehnungsgefäß 200l (1St), Regulierventile (6St), Kugelhähne (6St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 4,5%)	2.217,01 m²BGF	7.908	**3,57**	1,8
	Abbruch von Heizungsrohren DN15-80 (1.514m), Rohrdämmung (581m), Blechbekleidungen (39St), Heizungsverteiler (3St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 95,5%)	2.217,01 m²BGF	167.332	**75,48**	37,9
	Hocheffizienzpumpen (2St), Umwälzpumpen (10St), Zirkulationspumpe (1St), mobile Wasseraufbereitungsanlage (psch), automatische Heizungsbefüllstation (1St), Strangregulierventil DN15-32 (3St), Kugelhähne (46St), Absperrkugelhähne (24St), Heizkreisverteiler (1St), Metallverbundrohre DN12-25, Formstücke, Rohrdämmung (1.647m), Stahlrohre DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (1.515m), Dreiwegeventile (4St), Tauchtemperatur-Messwertgeber (18St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	134.282	**30,86**	32,3
	Kupferrohre DN15-35, Formstücke (584m), Stahlrohre DN12-65, Formstücke (435m), Rohrdämmung (1.112m), Umwälzpumpen (7St), Absperrventile (28St), Thermometer (16St), Brandschotts (68St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)				
		815,50 m²BGF	53.373	**65,45**	32,8
	Heizkreisverteiler (1St), Kugelhähne (14St), Schmutzfänger (5St), Stahlrohre, Formstücke, Rohrdämmung (510m)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	34.707	**43,08**	100,0
	Umwälzpumpe (1St), Tauchhülsen (6St), Heizungsrohre DN50, Formstücke (141m), Rohrdämmung (354m), Dämmkappen (7St), Dämmung für Armaturen (8St), Brandschutzmanschetten (29St), Anschlüsse an Lufterhitzer DN50 (6St), an Bestandsleitungen DN32-65 (2St), Vorschweißflansche (16St), Luftgefäße (4St), Flanschen-Ventile (4St), Flanschen-Schmutzfänger (1St), Manometer (4St)				
	5200-0020 Badeanstalt				
		204,00 m²BGF	10.363	**50,80**	21,8
	Kupferrohre DN15-32, Formteile, Dämmung (133m), Kugelhähne (2St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie				
		492,00 m²BGF	34.034	**69,18**	23,9
	Kupferrohre DN22-42, Formstücke, Rohrdämmung (286m), hydraulische Mischergruppen (3St), Erweiterungsmodule (3St), Umwälzpumpe (1St), Kugelhähne (13St), Wärmemengenzähler (4St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)				
		2.251,71 m²BGF	37.070	**16,46**	14,4
	Mehrschichtverbundrohre, Formstücke (361m), Rohrdämmung (86m)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,6%)	762,16 m²BGF	272	**0,36**	0,2
	Abbruch von Heizleitungen (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,4%)	762,16 m²BGF	16.756	**21,98**	13,8
	Stahlrohre DN15-35, Formstücke, Rohrdämmung (188m), Brandschotts (12St), Ausdehnungsgefäß 25l (1St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	9.245	**15,05**	9,2
	Verbundrohre, Formstücke, Dämmung (315m), Zähleranschluss (1St)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	12.256	**30,13**	15,5
	Kupferrohre DN28, Formstücke, Rohrdämmung (44m), Metallverbundrohre DN12-32, Formstücke, Rohrdämmung (16m), Verteiler (1St), Anschluss an Bestand				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	136.768	**48,52**	44,9
	Stahlrohre DN15-76, Formstücke, Rohrdämmung (2.817m), Manometer (2St), Temperaturwächter (6St), Umwälzpumpe (1St), Differenzdruckregler (26St), Kugelhähne (16St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)				
		522,66 m²BGF	19.199	**36,73**	8,1
	Kupferrohre DN18-42, Formstücke (175m), Kugelhähne (14St), Strangregulierventile (2St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)				
		6.430,02 m²BGF	149.490	**23,25**	21,0
	Stahlrohre DN15-80, Formstücke, Rohrdämmung (870m), Mehrschichtverbundrohre DN16-32, Formstücke, Rohrdämmung (580m), Entleerungsstutzen (16St), Differenzdruckmesser (2St), Strangregulierventile (11St), Strangabsperrventile (11St), Strangarmaturen (10St), Brandschutzdurchführungen (112St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)				
		1.360,35 m²BGF	39.247	**28,85**	17,1
	Stahlrohre DN15-35, Formstücke, Rohrdämmung (347m), Rohrkennzeichnung (psch)				
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus				
		609,55 m²BGF	7.089	**11,63**	10,5
	Metallverbundrohre DN25-32, Formstücke, Rohrdämmung (85m), Stahlrohre DN25 (30m), Kupferrohre DN20 (14m)				
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus				
		354,00 m²BGF	2.046	**5,78**	1,9
	Nahwärmeleitung, gedämmt (12m)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	26.570	**26,13**	13,1
	Stahlrohre DN15-54, Formstücke, Rohrdämmung (321m), Strangabsperrventile (6St), Strangregulierventile (6St), Wärmemengenzähler, bauseits (12St)				
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46 m²BGF	25.595	**45,26**	46,2
	Kupferrohre DN28-35, Rohrdämmung (90m), Fußbodenheizungsrohre 17x2mm (310m²), Heizkreisverteiler achtfach (4St), Stellantriebe (33St), Wärmemengenzähler (4St), Sicherheitsgruppe (1St), Unterputzventile (6St), Ventilblöcke (9St), Wasserzähler (2St), Klemmverschraubungen (72St)				
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	1.205	**9,12**	3,9
	Stahlrohre DN12-25, Formstücke, Rohrdämmung (37m), Strangabsperrventil (1St), Kugelhahn (1St)				
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	12.351	**32,10**	17,1
	Metall-Verbundrohre DN20, Formstücke, Rohrdämmung (42m), DN25 (12m), Verteilerschränke (5St), Verteiler für drei Heizkreise (2St), für vier Heizkreise (1St), für fünf Heizkreise (2St), für acht Heizkreise (1St), Wärmemengenzähler, Einbaugarnituren (6St), Thermoantriebe (28St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	46.540	**30,89**	23,8
	Stahlrohre DN20-50, Formstücke, Rohrdämmung (355m), Rohrschotts (23St), Heizkreisverteiler, drei Heizkreise (1St), Heizkreisstationen, Umwälzpumpen (3St), Schnellentlüfter (10St), Entleerungshähne (10St), Thermometer (6St), Manometer (4St), Lufttöpfe (4St), Kugelhähne (3St), Schmutzfänger (2St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	130.859	**24,48**	40,9
	Kupferrohre DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (1.045m), Stahlrohre DN15-40 (90m), Heizband-Begleitheizung (90m), Heizkreisverteiler (1St), Brandschotts (150St), Entsalzungspatrone (1St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	80.869	**59,51**	36,4
	Systemrohre, Formstücke (101m), C-Stahl-Rohre, Formstücke, Rohrdämmung (397m), Fernwärme-Zwillingsleitung (22m), Zwei-Wege-Ventile (2St), Drei-Wege-Ventile (2St), Kugelhähne DN25-50 (32St), elektronischer Wärmezähler (2St), Hocheffizienzpumpen (3St), Heizungsverteiler (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus				
		609,32 m²BGF	24.567	**40,32**	26,4
	Kupferrohre DN20-40, Formstücke, Dämmung (217m), Differenzdruckregler (4St), Kugelhähne (15St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)				
		393,00 m²BGF	12.833	**32,65**	19,3
	Kupferrohre DN20-32, Formstücke, Rohrdämmung (68m)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Abbrechen (Kosten: 29,1%)	4.265,98 m²BGF	21.540	**5,05**	19,1
	Abbruch von Heizleitungen, Rohrdämmung (468m); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 70,9%)	4.265,98 m²BGF	52.392	**12,28**	46,5
	Heizleitungen DN10-50, Formstücke, Rohrdämmung (731m), Kugelhähne (21St), Strangregulierventile (16St), Rohrschotts (29St)				
	6600-0032 Hotel				
•	Abbrechen (Kosten: 0,9%)	827,53 m²BGF	623	**0,75**	0,2
	Abbruch von Heizungsleitungen, einfrieren, trennen (7h); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 99,1%)	827,53 m²BGF	65.887	**79,62**	18,7
	Heizungsrohre, Formstücke, Rohrdämmung (psch), bauseitige Heizungsrohre dämmen (psch), Heizkörperanschlüsse umverlegen (psch), Heizungsleitungen ändern (10h)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	165.915	**44,72**	45,1
	Kupferrohre DN12-28, Formstücke, Rohrdämmung (933m), DN32-50 (279m), Stahlrohre DN50-65, Formstücke, Rohrdämmung (142m), DN32-40 (39m), Brandschotts R90 (48St), Lufttöpfe (10St), Dachdurchführung (1St), Nachspeiseeinrichtung (1St), Entsalzungspatrone (1St), Kugelhähne (41St), Fühler/Tauchhülsen (36St), Absperrventile (24St), Rückschlagventile (8St), Thermometer (10St), Hocheffizienzpumpen (7St), Schmutzfänger (6St), Dreiwegeventile (5St), Manometer (5St), Interfacemodule (3St), Plattenwärmetauscher (1St), Heizungsverteiler, zehn Heizkreise (1St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Abbrechen (Kosten: 3,9%)	4.266,00 m²BGF	3.485	**0,82**	1,3
	Abbruch von Heizleitungen (108m), Armaturen (12St), Stellantrieben, Pumpen, Fühler (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 96,1%)	4.266,00 m²BGF	86.733	**20,33**	32,7
	Kupfer-Heizleitungen DN12-50, Formstücke, Rohrdämmung (866m)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	142.951	**19,08**	58,8
	Präzisionsstahlrohre DN12-25, Formstücke, Rohrdämmung (1.743m), Gewinderohre DN15-65, Formstücke, Rohrdämmung (1.321m), Rohrschotts (127St), Luftgefäße (21St), Zeigerthermometer (16St), Nassläuferpumpen (8St), Rückschlagklappen (12St), Strangabsperr-/Regulierventil (38St), Absperrklappen (16St), Strangventile (10St), Entleerungskugelhähne (33St), Manometer, Druckstoßminderer (19St), Differenzdruckmesser (3St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
	• Abbrechen (Kosten: 13,1%)	2.865,00 m²BGF	10.631	**3,71**	8,1
	Abbruch von Kupferrohren (225m), Metallrohren (75m), Stahlrohren (36m); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Herstellen (Kosten: 86,9%)	2.865,00 m²BGF	70.259	**24,52**	53,3
	Flansch-Absperrventile (2St), Rückschlagklappen (2St), Schmutzfänger (2St), Lufttöpfe (2St), Zeigerthermometer (1St), Manometer (1St), Kupferrohre, Formstücke, Rohrdämmung (642m), Strangabsperrventile (18St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Wiederherstellen (Kosten: 3,8%)	5.582,91 m²BGF	9.670	**1,73**	1,5
	Rohrdurchführungen freistemmen, brandschutztechnisch ertüchtigen (7St)				
	• Herstellen (Kosten: 96,2%)	5.582,91 m²BGF	244.154	**43,73**	38,1
	C-Stahlrohre DN12-50, Formstücke, Rohrdämmung (1.692m), Stahlrohre DN15-80, nahtlos, Formstücke, Rohrdämmung (218m), Rohrschotts R90 (46St), Absperrventile (30St), Differenzdruckregler (2St), Rückschlagventile (5St), Schmutzfänger (6St), Umwälzpumpen (5St), Kernbohrungen, D=50-180cm (28St), Wandschlitz für Sockelheizung (201m)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	271.076	**71,07**	85,0
	Stahl-Heizungsrohre DN15-65, Formstücke, Rohrdämmung (1.736m), Brandschotts DN15-40 (110St), Stahl-Tragkonstruktion (728kg), Heizungsverteiler, zehn Heizkreise (1St), Umwälzpumpen (11St), Druckausdehnungsgefäß (1St), Schlammabscheider (1St), Absperrventile (80St), Regelventile (10St), Rückschlagklappen (40St), Druckmessgeräte, Absperrhähne (37St), Temperaturfühler (12St), Entleerungshähne (77St), Zeigerthermometer (31St), Luftabscheider DN50-100 (14St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	94.969	**59,06**	48,2
	Stahlrohre DN15-100, Formstücke, Rohrdämmung (661m), Brandschotts (27St), Heizungspumpen (5St), Ventile (35St), Absperrklappen (33St), Entlüftungsgruppen (18St), Rückschlagklappen (5St), Schmutzfänger (2St), Durchflusssensoren (2St), Wärmezähler-Rechenwerke (2St), Motorkugelhähne (2St), Kugelhähne (7St), Thermometer (23St), Manometer (12St), Impulsgeber (1St), Druckbegrenzer (2St), Nachfüllarmatur (1St)				
423	**Raumheizflächen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	6.244	**45,62**	69,4
	Röhrenheizkörper (2St), Planheizkörper (1St), Thermostatventile (3St)				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)				
		1.224,00 m²BGF	29.812	**24,36**	13,8
	Fußbodenheizung, Verlegeplatten, PE-Xc Rohre (4.552m), Verteiler, 6-12 Kreise (7St), Verteilerschränke (6St), Stellantriebe (59St), Heizkörper, h=90cm (2m), Ventile, Thermostate (4St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	40.147	**26,72**	30,5
	Plattenwärmekörper 132x40cm (47St), 52x90cm (12St), 160x40 (4St), 160x90cm (2St), Flachheizkörper 132x40cm (2St), Ventilblöcke DN15 (65St), Konsolen, Verschraubungen (65St), Wandhalterungen (51St), Fühlerelemente (15St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	25.655	**5,61**	5,2
	Röhrenheizkörper, Thermostatköpfe (6St), Rampenheizung, Heizleitungen (736m), Verteiler (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	77.705	**43,41**	31,2
	Fußbodenheizung, EPS-Tackerplatten WLG 035, d=30mm (1.479m²), PB-Rohre 15mm (5.766m), Heizkreisverteiler, sieben bis zwölf Heizkreise, Verteilerschränke (8St), Differenzdruckregler (8St), Stellantriebe (76St), Raumthermostate (56St), Einzelraumregelungen (8St), Luftschleieranlage, Heizleistung 18,6kW, Volumenstrom 3.600m³/h (1St), Frostschutzthermostat (1St), Absperrventil (1St), Raumtemperatursensor (1St), Magnet-Türkontakt (1St)				
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	16.846	**9,05**	50,0
	Ventilheizkörper, h=55-95cm (14m²), Röhrenradiatoren, h=1,00m (5m²), Thermostatventile (12St), Heizkörperverschraubungen (21St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Wiederherstellen (Kosten: 5,5%)	1.778,38 m²BGF	3.872	**2,18**	2,3
	Demontage und Montage von Heizkörpern (1St), Stahlglieder-Heizkörper (3St), Entleeren, Füllen der Heizleitungen (psch)				
•	Herstellen (Kosten: 94,5%)	1.778,38 m²BGF	66.998	**37,67**	40,2
	Fußbodenheizung, Noppenfolie (1.267m²), Verteiler (7St), Erweiterungsmodule, Steuermodule (7St), Raumfühler (28St), Plattenheizkörper (2St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	192.019	**54,00**	46,1
	Fußbodenheizung, EPS-Rollplatten, d=30-2mm (1.460m²), PE-Rohre (8.800m), UP-Verteiler (8St), Regulierventile (16St), Deckenstrahlplatten 4,50x1,50m, Heizleistung 2.200W, Regelung, Wärmedämmung, d=40mm, alukaschiert (203m²), Flachheizkörper, Thermostatköpfe, Ventile (38St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	32.989	**29,46**	34,7
	Röhrenheizkörper (27St), Planheizkörper (3St), Thermostate (31St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	34.703	**53,80**	21,7
	Fußbodenheizung, EPS-Dämmplatte WLG 040, d=30-2mm (554m²), Fußbodenheizregister (247St), PE-RT-Rohre (920m), Heizkreisverteiler, sieben-elf Heizkreise (4St), Verteilerschränke (4St), Anschlussgruppen für Sole- oder Heizkreis (4St), Raumthermostate (15St), Raumtemperaturregler (6St), Ventilantriebe (35St), hydraulischer Abgleich (1St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	51.183	**31,04**	31,9
	Fußbodenheizung, PE-Xa-Rohre DN16 (8.771m), Noppenplatten (968m²), Tackerplatten (344m²), Heizkreisverteiler, Heiz-/Kühlkreise (6St), Raumregler (39St), Regelverteiler Anwendung Heizen/Kühlen (6St), Verteilerschränke (6St), Stellantriebe (62St), Heizkörper, Thermostate (4St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	81.963	**68,03**	33,0
	Fußbodenheizung, Verlegeplatten, PE-Xc Rohre (918m²), Verteilerschränke, 5-10 Heizkreise, schallgedämmt (6St), TW-Stationen, schallgedämmt (4St), Stellantriebe (67St), Kugelhähne (12St), elektronische Raumtemperaturregler (18St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	38.699	**38,35**	32,8
	Fußbodenheizung, Verlegeplatten, PE-Xc Rohre (621m²), Heizkreisverteiler, Verteilerschränke, Wohnungsstationen (4St), Stellantriebe (41St), Schaltzentralen (4St), Kompaktheizkörper 700x900x64 (1St), 500x900x64 (1St), Raumthermostate (23St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	23.750	**14,15**	23,6
	Rohre für Fußbodenheizung (5.050m), Verteilerschränke (6St), Heizkreisverteiler, neun Heizkreise (3St), zehn Heizkreise (1St), elf Heizkreise (1St), Stellantriebe (53St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 0,1%)	2.217,01 m²BGF	273	**0,12**	< 0,1
	Abbruch von Plattenheizkörpern (14St), Kompakt-Fertigheizkörpern (4St), Röhrenheizkörper (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 99,9%)	2.217,01 m²BGF	182.492	**82,31**	41,3
	Alu-Deckenstrahlplatten, b=0,90m, l=22,50m (6St), Volumenstrom-Durchflussregler DN20 (6St), Alu-Laserflex Systemrohre (1.524m), Heizkreisverteiler (6St), Fußbodenheizung, Noppenplatte (160m²), Mehrschicht-Sicherheitsrohre (568m), Ventilheizkörper (14St), Röhrenheizkörper (9St), Kompaktheizkörper (1St), Thermostatköpfe (24St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	209.623	**48,17**	50,5
	Ventilheizkörper (20St), Röhrenradiatoren (11St), Konvektoren (3St), Thermostatköpfe (33St), Deckenstrahlplatten, Trägersystem, Aufhängungen (6St), Ballabweisbleche (222m)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	63.384	**77,72**	39,0
	Weitspannträgersystem (320m), Deckenstrahlplatten, b=46cm, l=140cm (8St), l=120cm (4St), Ballabweishauben (74m²), Kompaktheizkörper (17St), Röhrenradiatoren (3St), Thermostate (20St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	17.395	**85,27**	36,6
	Fußbodenheizung, Tackersystem, EPS-Dämmung, d=80mm (162m²), Verteilerschränke, Wärmemengenzähler (4St), Regler (18St), Zeitschaltuhren (2St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	21.540	**43,78**	15,1
	PE-XA Rohre DN20 auf Stahlmatten (328m²), Verteilerschrank (1St), Verteiler bis sechs Kreisläufe (4St), Raumfühler, Thermoantriebe (10St), Röhrenradiatoren (2St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	135.806	**60,31**	52,7
	Fußbodenheizung, Dämmung (1.328m²), Heizkörper (2St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	32.405	**42,52**	26,7
	Fußbodenheizung mit Tacker-Dämmplatten WLG 035, d=30mm (274m²), PE-Xa-Rohre 17x2mm (2.861m), Heizkreisverteiler, 33 Heizkreise (4St), Stellantriebe (33St), Bad-Heizkörper (2St), Ventilkompakt-Heizkörper (1St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	23.242	**37,84**	23,1
	PE-Fußbodenheizungsrohre (100m²), Heizkreisverteiler (1St), Wärmemengenzähler (3St), Plattenheizkörper (15St), Badheizkörper (3St), Röhrenradiator (1St), Ventile, Verschraubungen, Thermostatköpfe (18St)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Abbrechen (Kosten: 7,9%)	406,76 m²BGF	1.074	**2,64**	1,4
	Abbruch von Heizkörper, Rohrleitungen abstopfen (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 92,1%)	406,76 m²BGF	12.513	**30,76**	15,8
	Kaminofen mit Backfach 2-9kW (1St), Fußbodenheizung, PE-Xc Rohre DN16 (75m²), Heizkörper (2St), Badheizkörper (3St)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	81.962	**29,07**	26,9
	Flachheizkörper (170St), Röhrenradiatoren (6St), Konvektoren (3St), HK-Anschlussverschraubungen (193St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66	m² BGF	103.250	**197,55**	43,8
	PUR-Wärmedämmung, d=30mm (304m²), Tackerplatten für Heizen/Kühlen/Lüften (310m²), Heizungsrohre PE-RT (3.200m), Rohrdämmung (125m), UP-Wandschränke, Heizkreisverteiler, Strangregulierung (5St), Lüften: Systemplatten, Bodendurchlässe mit Auslassgitter und Einblasmodulen (19St), Bodenkanal, Wickelfalzrohre 129x51mm, Formteile (111m), 208x52mm (72m), Luftverteilerkästen (5St), Badheizkörper (2St), elektrische Fliesenheizung (4m²)					
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02	m² BGF	123.927	**19,27**	17,4
	Fußbodenheizung: Noppenplatte, EPS-Wärmedämmplatte WLG 040, d=30mm (3.100m²), Noppenverteiler (100m²), EPS-Tackerplatte WLG 040, d=30mm, Transitleitungen (100m²), Schutzrohre, Transitleitungen (1.800m), PE-Xa-Rohre (19.000m), Heizkreisverteiler, drei Heizkreise (1St), fünf Heizkreise (2St), Thermoantriebe (10St), Heizkreisverteilerschränke (2St), Röhrenradiatoren, Thermostate (2St), Heizungsrohre Fertignasszellen anbinden (53St)					
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35	m² BGF	105.598	**77,63**	46,0
	Fußbodenheizung, Verlegeplatten mit Dämmung, PE-X-Heizungsrohre (670m²), Stellantriebe (108St), Heizkreisverteiler (9St), Verteilerschränke, Wärmemengenzähler (9St)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus	609,55	m² BGF	16.470	**27,02**	24,3
	Fußbodenheizung, Noppenplatten, PE-Xa-Rohre (195m²), Klettplatten, PE-Xa-Rohre (105m²), Raumthermostate (12St), Heizkreisverteiler (3St)					
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus	354,00	m² BGF	38.767	**109,51**	35,3
	Noppenplatte, Fußbodenheizung (277m²)					
	6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage	159,31	m² BGF	17.847	**112,03**	82,4
	Kaminofen mit Speicherelement (1St), Infrarot-Elektroheizungen (6St)					
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97	m² BGF	77.696	**76,40**	38,3
	EPS-Ausgleichsdämmung, d=20mm, für Fußbodenheizung (635m²), Hohlkammerplatte mit Klettvlies, d=3mm, PE-X-Klettrohre DN17, gebundene Schüttung (685m²), Anbindeleitungen unter Dämmung (76St), Verteilerschränke (10St), Heizkreisverteiler (12St), Stellantriebe (63St), Raumthermostate heizen/kühlen (46St), PE-X-Rohre DN16-25 (104m), Rohrdämmung (90m), Badheizkörper (9St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	4.953	**37,46**	16,0
	Fußbodenheizung, Tackersystem, PS-Dämmung WLS 045, d=30-35mm (108m²), PE-X-Rohre 17x2mm (800m), Edelstahlverteiler, elf Heizkreise, Verteilerschrank (1St), Stellantriebe (8St), Kugelhahn (1St)				
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	15.087	**39,21**	20,9
	Fußbodenheizung, EPS-Verlegeplatte, PE-Xa-Rohre (212m²), Raumtemperatur-/Feuchtefühler (15St), Regelmodule (6St), Badheizkörper 150x50cm, Elektropatrone 600W (1St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	76.831	**50,99**	39,2
	Fußbodenheizung, EPS-Rollplatten, d=30-2mm (1.240m²), PE-Xa-Rohre (4.986m), Rohrführungsbögen (157St), Edelstahlverteiler, vier Heizkreise, Verteilerschränke (24St), WMZ-Anschlusssets (24St), Regulierventile (24St), Regelmodule (24St), Thermoantriebe (24St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	157.161	**29,40**	49,1
	Fußbodenheizung, Lochplattensystem (2.983m), Heizkreisverteiler, Wärmemengenzähler (40St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	55.443	**40,80**	24,9
	Fußbodenheizung (3.434m), Rohrträgerplatte mit Wärme-/Trittschalldämmung, Abdeckfolie (457m²), FBH-Verteiler (4St), Regelmodule (6St), Raumfühler (45St), hydraulische Abgleiche (7St), Elektroheizungen (2St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	49.725	**81,61**	53,4
	Fußbodenheizung, Tackersystem, EPS-Dämmung WLG 040, d=30mm (460m²), PE-Xc-Rohre (3.198m), Heizkreisverteiler, sechs bis zwölf Heizkreise (4St), Verteilerschränke (4St), Raumthermostate (18St), Stellantriebe (31St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	27.313	**69,50**	41,2
	Fußbodenheizung, Verlegeplatten (350m²), PE-Xa Rohre (1.920m), Heizkreisverteiler (2St), Stellantriebe (20St), Wärmemengenzähler (2St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Abbrechen (Kosten: 2,8%)	4.265,98 m²BGF	873	**0,20**	0,8
	Abbruch von Heizkörpern (12St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 97,2%)	4.265,98 m²BGF	30.159	**7,07**	26,8
	Ventilheizkörper, h=50-70cm (7St), Radiavektoren h=0,21m, l=1,50m (6St), Fußbodenheizung, PE-Xa-Rohre (1.280m), Verteiler, 12 Heizkreise, Verteilerschrank (1St), Thermoantriebe (12St), Thermostat-Köpfe (9St), Differenzdruckregler (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6600-0032 Hotel				
•	Abbrechen (Kosten: 1,6%)	827,53 m²BGF	736	**0,89**	0,2
	Abbruch von Heizkörpern, Leitungen abstopfen (9h); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 0,4%)	827,53 m²BGF	175	**0,21**	< 0,1
	Heizkörper anschleifen, beschichten (2h)				
•	Herstellen (Kosten: 98,0%)	827,53 m²BGF	44.592	**53,89**	12,7
	Fußbodenheizung (psch), Heizkörper, Zubehör (psch), bauseitigen Heizkörper montieren (psch)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	177.218	**47,76**	48,2
	Kompaktheizkörper (26St), Vertikalheizkörper (6St), Fußbodenheizung, EPS-Noppenplatten WLG 040, d=30mm (945m²), PE-Xa-Rohre 16mm (4.750m), Thermoantriebe (57St), Kugelhähne (7St), Heizkreisverteiler, sechs bis zehn Heizkreise, Verteilerschränke (7St), Kaltwasserkassetten, Ventilkits (32St), Blenden (18St), Lufterhitzer, Filterkasten (2St), Tropfabscheider, Kondensatwannen (2St), Luftverteiler (2St), Umschaltventile (2St), Zweiwegeventile (2St), Kondensatpumpen (2St), Kupferrohre DN20, Formstücke, als Kondensatleitung (160m)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,3%)	4.266,00 m²BGF	810	**0,19**	0,3
	Abbruch von Heizkörpern (10St), Deckenheizlüftern (5St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,7%)	4.266,00 m²BGF	63.514	**14,89**	24,0
	Heizkörper, einreihig (20St), zweireihig (14St), Thermostatventile (40St), Deckenstrahlplatten, l= 20,50m, Aufhängungen (2St), l=7,00m, Aufhängungen (2St), Blechabdeckung (11m), Komfort-Lufterhitzer (2St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	61.106	**8,15**	25,1
	Flachheizkörper (93St), Thermostatköpfe (89St), Heizkörperventile (24St), Fußbodenheizung, PS-Noppenplatten, d=30mm, PE-X-Rohre 16mm (438m²), Heizkreisverteiler 9/11 Heizkreise (2St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Abbrechen (Kosten: 3,2%)	2.865,00 m²BGF	1.531	**0,53**	1,2
	Abbruch von Heizkörpern (25St), Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 1,6%)	2.865,00 m²BGF	775	**0,27**	0,6
	Heizungsrohre umbauen (psch)				
•	Herstellen (Kosten: 95,2%)	2.865,00 m²BGF	45.768	**15,97**	34,7
	Plan-Ventilheizkörper (13St), Konvektoren (7St), Röhrenheizkörper (2St), Thermostate (15St), Bodengitter (23St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Abbrechen (Kosten: 0,2%)	5.582,91 m²BGF	494	**0,09**	< 0,1
	Abbruch von Fußbodenheizung (psch), Heizkörpern (9St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Wiederherstellen (Kosten: 0,4%)	5.582,91 m²BGF	892	**0,16**	0,1
	Heizkörper reinigen, schleifen, neu beschichten (17m²)				
	• Herstellen (Kosten: 99,4%)	5.582,91 m²BGF	242.917	**43,51**	37,9
	Ventilheizkörper (73St), Röhrenradiator (1St), Ventilhahnblöcke (72St), Heizkörperblenden (74St), Fußbodenheizung, EPS-Tackerplatten (1.314m²), EPS-Trägerplatten (214m²), Verbundrohre 16-17x2mm (2.040m), Heizkreisverteiler (12St), Kompensatoren (8St), Elektro-Fußbodenheizung (12m²), Wandheizung, Rohrträgerelemente (6m²), Verbundrohre 16x2mm (200m)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	48.018	**12,59**	15,0
	Umluftheizgeräte 11,5kW, Luftverteiler (8St), Flachheizkörper, h=90cm (11m²), h=60cm (7m²), Röhrenradiator, h=180cm, viersäulig (3m²), Thermostatventile, Thermostatköpfe (36St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	17.007	**10,58**	8,6
	Röhrenradiatoren (11St), Plattenheizkörper (6St), Handtuchwärmekörper (1St), Thermostatköpfe, Ventile (18St), Lufterhitzer 30kW (1St), 15KW (1St), Stufenschaltgeräte (2St), Industriethermostate (2St)				
429	**Sonstiges zur KG 420**				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	2.010	**0,44**	0,4
	Abgasanlage, Doppelrohre DN80/125, Außenrohr Stahl, Innenrohr Kunststoff, Dachdurchführung (1St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	8.934	**8,85**	7,6
	Schornstein 39x39cm, einzügig (12m), Aufsatzkranz (1St), Kaminverwahrung (1St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
	• Abbrechen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	492	**0,22**	0,1
	Abbruch von Edelstahlschornstein mit Leiter, D=40cm, h ü. Dach 5,00m (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	4.384	**1,01**	1,1
	Abgasrohre, DN200, Formstücke, Revisionsöffnung (4m), Dachdurchführung (1St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)				
		2.251,71 m²BGF	3.019	**1,34**	1,2
	Luft-Abgassystem (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
	• Abbrechen (Kosten: 40,0%)	762,16 m²BGF	4.865	**6,38**	4,0
	Abbruch von gemauerten Schornsteinen (39m), Deckenöffnungen reinigen, teilweise schließen (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Herstellen (Kosten: 60,0%)	762,16 m²BGF	7.287	**9,56**	6,0
	Schornstein 38x38cm, einzügig, Mantelsteine, Dämmschale, Keramik-Innenrohr (11m), Wickelfalzrohre 80x320mm, Formstücke (5m), Alu-Wetterschutzgitter, D=200mm (1St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	37.929	**61,75**	37,7
	Schornsteinschacht 32x32cm, h=8,75m, Edelstahlrohr DN150 (1St), h=9,00m, Edelstahl-rohre DN200/DN150, Abgasautomatik (1St), Schornsteinkopfventilator (1St), Edelstahl-Abdeckplatten (2St)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	8.338	**20,50**	10,5
	Edelstahlschornsteine (11m), Ummauerung, Porenbeton-Bauplatten, d=5-7,5cm (3m²), Sparrenhalterung (1St), Kamintüren (2St), Feuerungsanschlüsse (2St), Schachtabdeckung (1St), Kaminkopfbekleidung, Titanzink (1St)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
	• Abbrechen (Kosten: 93,7%)	2.819,02 m²BGF	43.546	**15,45**	14,3
	Abbruch von Schornsteinmauerwerk, h=19,00m (100m³); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Herstellen (Kosten: 6,3%)	2.819,02 m²BGF	2.941	**1,04**	1,0
	Abgasrohr DN110-160 (3m), Revisionsöffnungen (3St), Dachdurchführungen (2St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)				
		522,66 m²BGF	46.224	**88,44**	19,6
	Einbau-Gaskamin, Brennzelle, Frontverglasung, keramische Holzscheite, Fernbedienung, Einbaurahmen, Brandschutzverkleidung (1St), L90-Brandschutzschacht (1St), Edelstahl-Schornstein 130x200mm (1St), Revisionsklappen (psch), Natursteinsockel (1St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)				
		1.360,35 m²BGF	7.995	**5,88**	3,5
	Schornstein, einzügig, Mantelsteine mit Schamottrohre (11m), Edelstahlabdeckung (1St)				
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus				
		609,55 m²BGF	6.218	**10,20**	9,2
	Edelstahlschornstein, doppelwandig (1St), Rauchrohr DN150, Formstücke (1St), Zuluftrohr DN100 (1St), PP-Abgasrohre D=60/100mm, Formstücke (psch)				
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus				
		354,00 m²BGF	4.439	**12,54**	4,0
	Edelstahl-Schornstein NW130, doppelwandig, h=5m (1St), Feinstaubabscheider (1St)				
	6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage				
		159,31 m²BGF	3.812	**23,93**	17,6
	Edelstahl-Schornstein, Reinigungsöffnung, obere Abdeckung (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1690 Einfamilienhaus				
		384,80 m²BGF	3.088	**8,02**	4,3
	Schornsteinsystem, Wärmedämmung, einzügig, Edelstahl-Schornsteinaufsatz mit keramischem Innenrohr, Abdeckplatte, Gesamtlänge 10,20m (1St), KG-Rohre DN200, Formstücke, für Kaminzuluft (4m)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)				
		1.506,72 m²BGF	7.145	**4,74**	3,6
	Schornstein 53x38cm (9m), Grundbausatz (1St), Abgasrohre DN80 (2m), Kamintüren (2St), Revisionsrohr DN80 (1St), Schornsteinkopfbekleidung, Zink (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Wiederherstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	486	**0,11**	0,4
	Kunstschieferbekleidung, Kaminkopf entfernen, wieder montieren (psch)				
	6600-0032 Hotel				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	2.277	**2,75**	0,6
	Ofenklappe liefern, montieren (1St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Abbrechen (Kosten: 5,5%)	5.582,91 m²BGF	6.913	**1,24**	1,1
	Abbauen und Lagern von Kachelöfen, Dokumentation (5St), Abbruch von Gusseisenofen (1St), Ofenrohren (16m); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 63,2%)	5.582,91 m²BGF	78.715	**14,10**	12,3
	Kaminzug-Vorräume säubern (9St), historische Kachelöfen restaurieren, Kachelmaterial reinigen, Putz-/Farbreste entfernen, Bruchstellen und Glasurabplatzungen reparieren, Fehlstellen ergänzen, Farbfassungen retuschieren, schadhafte Fugen mit Lehm erneuern, Bekrönungsvase prüfen, neu befestigen, Kachelofen aus Barock (5St), aus Klassizismus (1St), aus Rokoko (1St), aus Spätbarock, Klammerungen entfernen, Futterplatten lösen, Ofen ohne Heizeinsatz neu aufsetzen (1St), Metallgitter entrosten, wachsen (3St), Metall-untergestelle entrosten, wachsen (2St)				
•	Herstellen (Kosten: 31,3%)	5.582,91 m²BGF	38.942	**6,98**	6,1
	Schornsteinschlote für BHKWs (2St), für Unterdruckkessel (2St), Schornsteinverwahrungen, Titanzink (4St), Deckendurchbrüche 95x105cm (2St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	6.257	**3,89**	3,2
	Schornstein (psch), Abgasleitung (psch)				

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
431	**Lüftungsanlagen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	25.831	**188,73**	70,6
	Zu- und Abluftgerät 450m³/h, mit WRG (1St), Wickelfalzrohre DN100-150, Formstücke, Dämmung (42m), Schalldämpfer DN200 (4St), Brandschutzklappen DN160 (4St), Lüftungsgitter (2St), Wetterschutzgitter (2St), Kanalrauchmelder (1St), Kernbohrungen (psch)				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)				
		1.224,00 m²BGF	136.339	**111,39**	78,9
	Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Wärmetauscher, Volumenstrom 3.800m³/h (1St), Wickelfalzrohre DN100-200, Formstücke, Rohrdämmung (246m), Rechteckkanäle, Stahl, b=50cm, Dämmung (242m²), Alu-Flexrohre DN100-200, Formstücke (12m), Auswertemodul (1St), Kanalrauchmelder (2St), Kleinlüfter 60/30m³/h (2St), Deckendrallauslässe (3St), Tellerventile (53St), Decken-Impulsauslässe (20St), Volumenstromregler (15St), Brandschutzklappen (17St), Schalldämpfer (34St)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)				
		1.502,40 m²BGF	447.806	**298,06**	100,0
	Lüftungsgeräte mit WRG, 15.000m³/h (1St), Alurohr DN60-100, Formstücke, Rohrdämmung (1.101m), Wickelfalzrohre DN100-150, Rohrdämmung (303m), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (296m²), Dichtmanschetten (1.129St), Brandschutzklappen (8St), Schalldämpfer (66St), Deckendrall-Luftdurchlässe (75St), Volumenstromregler (221St), Ventilatoreinsätze (12St), Sattelstutzen (235St), Lüftungsturm (1St), Alu-Kühlrohrauflagen (2.520St), Dachhauben (3St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	7.758	**1,70**	0,7
	Zu-/Abluftgerät, Volumenstrom 32-160m³/h, mit WRG, Deckenmontage (1St), Bedienteil (1St), Wickelfalzrohre DN100, Formstücke (13m), Brandschutzklappe (1St), Wetterschutzgitter (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	240.481	**134,34**	84,2
	Kompaktlüftungsgeräte mit WRG, Volumenstrom 1.100m³/h (3St), 500m³/h, dezentral (3St), 185-235m³/h, Wandmontage, Vorheizung, Bedienelement (2St), Motorabsperrklappen (6St), Nachheizregister (6St), CO_2-Fühler (9St), Kondensatpumpen (8St), Stahl-Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (141m²), Wickelfalzrohre DN80-315, Formstücke, Rohrdämmung (59m), Stahl-Ovalrohre, Formstücke, Rohrdämmung (54m), Alu-Flexrohre DN80-250 (18m), Brandschotts (7St), Schalldämpfer (38St), Dralldurchlässe (14St), Luftventile (14St), Lüftungsgitter (3St), Wetterschutzgitter (13St), Fassadenauslässe (4St), Dachhauben (4St), Einzelraumlüfter (11St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)					
•	Abbrechen (Kosten: 0,1%)	1.860,58	m² BGF	253	**0,14**	0,1
	Abbruch von Lüftungskanälen (15m²), Kulissenschalldämpfer lagern (2St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Wiederherstellen (Kosten: 1,5%)	1.860,58	m² BGF	2.935	**1,58**	1,5
	Demontage Lüftungskanäle, Montage an neuem Standort (15m), Inbetriebnahme, Neuprogrammierung des Lüftungsgerätes nach Erweiterung (1St)					
•	Herstellen (Kosten: 98,4%)	1.860,58	m² BGF	194.819	**104,71**	98,4
	Rechteckkanäle 500-2000mm, Formstücke (350m²), Wickelfalzrohre DN100-315, Formstücke (527m), Aluflexrohre DN100-250, Formstücke (82m), Dämmung Blechkanäle (321m²), Steuereinheit Brandschutzklappen, Anzeigedisplay (1St), Kulissenschalldämpfer (2St), Volumenstromregler (31St), Rohrschalldämpfer (33St), Brandschutzklappen (7St), Luftdurchlässe (74St), Schiebestutzen (16St), Rauchschutzklappen (4St), Kernbohrungen DN125-300 (66St), Dachdurchführung (1St)					
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38	m² BGF	326.963	**183,85**	100,0
	Zu- und Abluftgeräte, wetterfest, Steuerungen, Regler, Ventilatoren, Zubehör (2St), Lüftungskanäle, Formstücke, Dämmung (960m²), Wickelfalzrohre DN100-160 (50m), Telefonie-Schalldämpfer (9St), Volumenstromregler (56St), Sensoren (20St), Brandschotts (16St), Luftauslässe (40St), Lüftungsgitter (106St), Dachdurchführungen (4St)					
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16	m² BGF	437.098	**122,91**	98,7
	Zu-/Abluftgeräte, Volumenstrom 8.600m³/h, wetterfest, Stahlunterkonstruktion, Einhausungen, mit Wärmerückgewinnung (1St), 2.600m³/h (1St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (988m²), Wickelfalzrohre DN80-160 (319m), Rundkanäle DN80-200 (191m), Brandschutzkappen (29St), Volumenstromregler (85St), Schalldämpfer (62St), Schlitzdurchlässe (46St), Zu-/Abluftauslässe (92St), Weitwurfdüsen (4St), Dachdurchführungen (4St)					
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63	m² BGF	133.102	**118,88**	100,0
	Lüftungszentralgerät mit WRG, 5400m³/h, Steuerung, Regelung (1St), Radial-Ventilator (1St), Deflektorhauben (2St), Wickelfalzrohre DN100-600, Formstücke (173m), Luftkanäle (309m²), Alu-Flexrohre DN100-160 (19m), Brandschutzklappen (6St), Volumenstromregler (4St), Kanalschalldämpfer (14St), Rohrschalldämpfer (22St), Luft-Überströmelemente (26St), Tellerventile (21St), Brandschutz-Tellerventile (6St), Drallauslässe (4St), Zu-, Abluftgitter (12St), Kompaktgitter (19St)					
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)	644,98	m² BGF	48.662	**75,45**	100,0
	Zu-/Abluftgerät, Volumenstrom 1.350m³/h, Deckenmontage (1St), Hydraulikeinheit (1St), Spiralfalzrohre DN100-315, Formstücke (167m), Alu-Flexrohre DN100-125 (41m), Stahl-Formteile, Kanaldämmung (35m²), Rohrschalldämpfer (28St), Kanalschalldämpfer (1St), Drosselklappen (31St), Tellerventile DN100-125 (36St), Wetterschutzgitter 40x60cm (2St)					

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	216.661	**131,40**	100,0
	Zu-/Abluftgeräte 2.500m³/h, WRG, Regelung, Wärmetauscher (2St), Luftkanäle, Dämmung (365m²), Rundrohre DN100-200, Formstücke (398m), Alu-Flexrohre DN125-200, Formstücke (466m), Telefonieschalldämpfer (28St), flexible Schalldämpfer (25St), Kulissenschalldämpfer (10St), Schalldämmelemente (28St), Volumenstromregler (3St), Volumenstromkonstanthalter (39St), Brandschutzklappen (10St), Luftdurchlässe (143St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	122.747	**101,89**	100,0
	Lüftungsgeräte, Volumenstrom bis 2.016 m³/h, WRG (1St), bis 1.980 m³/h mit Gegenstromwärmeübertrager (1St), mit Plattenwärmetauscher, WRG (1St), Einzelraumlüfter, bis 45 m³/h (16St), Wickelfalzrohre DN100-400, Formstücke (371m), Rohrschalldämpfer (44St), Rechteckkanäle, b=35-50cm, Formstücke (166m²), Kanalschalldämpfer (8St), Stellantriebe (3St), Steuerungssets (4St), Zu-, Abluftauslässe (20St), Kanalrauchmelder (2St), Lüftungsgitter (15St), Drosselklappen (8St), Dreiwegeventile (3St), Dachhauben (2St), Deflektorhauben (2St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	151.558	**150,21**	100,0
	Lüftungsgerät, Volumenstrom 1.305m³/h, Rotationswärmeübertrager (1St), Lüftungsgerät, Volumenstrom 575m³/h, Plattenwärmetauscher (1St), Volumenstromregler (12St), Stellantriebe (2St), Heizregister (1St), Stahlkanäle, b=35-100cm, Dämmung (222m²), Kanalschalldämpfer (8St), Wickelfalzrohre DN100-400, Formstücke, Rohrdämmung (261m), Schalldämpfer DN100-160 (28St), Lüftungsrohre DN100-125, Kautschukdämmung (70m), Brandschutzklappen (10St), Kanalrauchmelder (4St), Deckendrallauslässe (16St), Wandschlitzauslässe (18m), Lüftungsgitter (9St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	41.575	**24,77**	100,0
	Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Volumenstrom 570m³/h (2St), Minilüfter (1St), Wickelfalzrohre DN70-200, Formstücke (319m), Ovalrohre, Formstücke (40m), vollflexible Lüftungsrohre NW125-200 (10m), Volumenstrombegrenzer (42St), Lüftungsventile (42St), Telefonieschalldämpfer (11St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 0,9%)	2.217,01 m²BGF	1.765	**0,80**	0,9
	Abbruch von Lüftungsgerät (1St), Schaltschränken (2St), Luftkanälen, Formstücken (73m²), Spiralfalzrohren (3St), Deckenluftdurchlässen (12St), Kleinraumventilatoren (9St), Tellerventilen (5St), Wetterschutzgittern (4St), Jalousieklappen (2St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 99,1%)	2.217,01 m²BGF	201.045	**90,68**	99,1
	Zu-/Abluftgeräte mit WRG, Volumenstrom 9.000m³/h (1St), 1.850m³/h (1St), Dach-Radialventilatoren, Volumenstrom 1.300m³/h (1St), 840m³/h (1St), Deflektorhaube, b=0,95m, l=1,25m (1St), Lüftungskanäle an Lichtkuppeln (7St), Volumenstromregler (18St), Lüftungskanäle, gerade (326m²), Formstücke (211m²), Schalldämpfer (8St), Wickelfalzrohre DN100-450, Formstücke, Rohrdämmung (83m), Flexrohre DN100-150 (9m), Bimetall-Luftkanalthermometer (8St), Weitwurfdüsen (10St), UP-Lüftungsgeräte (8St), Decken-Impulsauslässe (5St), Deckenluftdurchlässe (4St), Tellerventile (20St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	78.688	**96,49**	100,0
	Zu- und Abluftgerät mit WRG (1St), Lüftungsgitter (13St), Volumenstromregler (10St), Dachhauben (2St), Wetterschutzgitter (2St), Luftkanäle, Formstücke, Dämmung (98m²), Lüftungsrohre (65m), Flexrohre DN80-200 (7m)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	223.954	**278,00**	100,0
	Lüftungsanlage mit WRG, Zu- und Abluft, Volumenstrom 16.800 m³/h (1St), Rechteckkanäle, Formstücke (130m²), Doppelwandkanäle, Formstücke (130m²), Rundrohre DN200-800, Formstücke (208m), Wickelfalzrohre (50m), Deflektorhaube (1St), Ansaugbogen (1St), Regenkragen (2St), Durchführungen, Flachdach (9St), Außenwand (2St), Schlitzauslässe (14St), Rundrohrdurchlässe (2St), RWA-Zentralen (3St), RWA-Taster (3St), Lüftungstaster (3St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	82.023	**166,71**	74,8
	Zuluftgerät in Flachbauweise, Filter, Volumenstrom 2.600 m³/h (1St), Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Volumenstrom 350 m³/h (4St), Rechteckkanäle, Stahl, Wärmedämmung (50m²), Flachdachsockel, Transformator (1St), Dachhauben (2St), Wickelfalzrohre DN125-160, Formstücke, Rohrdämmung (128m), Dachventilator (1St), Drallauslässe (13St), Schalldämpfer (17St), Brandschutzklappen (2St), Wetterschutzgitter (3St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	196.267	**87,16**	100,0
	Zentrale Abluftventilatoren (2St), Abluftleitungen, Formstücke (45m), Zuleitungen mit Nachlaufrelais (42St), Rundkanäle (76St), Einzelraumlüfter mit Wärmerückgewinnung (76St), Außenhauben mit Schalldämmung (76St), Abluftellerventile im Keller (20St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76	m²BGF	8.218	**20,20**	100,0
	Wohnraumlüfter 14-54m³/h, Zu-/Abluft-Wechselbetrieb, Wärmerückgewinnung, Fernbedienung, liefern (8St), Kernbohrungen DN180 (8St)					
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02	m²BGF	32.982	**11,70**	100,0
	Einzelraumlüfter 60m³/h (15St), 95m³/h (3St), Wickelfalzrohre DN80-400, Formstücke, Rohrdämmung (205m), Brandschotts (22St), Lamellenhaube, Dachdurchführung DN400 (1St)					
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)					
		522,66	m²BGF	75.762	**144,95**	100,0
	Zu-/Abluftgerät mit WRG, 1.500m³/h, Wasserkühlregister (1St), Regelung, Automation, Bedienteil (1St), Raumluftreiniger (4St), Wickelfalzrohre DN125-320, Formteile (75m), Lüftungskanäle, Formteile (43m²), PP-Lüftungsrohre DN200-250, Formteile, erdverlegt (29m), Lüftungsventile (18St), Wetterschutzgitter (2St), Insektengitter (2St)					
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)					
		6.430,02	m²BGF	98.876	**15,38**	56,3
	Dezentrale Einzelraumlüftung über Dach, für Fertignasszellen, Waschmaschinenräume (12St), Lüftungsleitungen					
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)					
		1.360,35	m²BGF	15.683	**11,53**	100,0
	Einzellüfter, Volumenstrom 60m³/h (6St), Wickelfalzrohre DN80-125, Formstücke, Dämmung (45m), Rohreinbauventilator, schallgedämmt, DN125 (1St), Brandschutzklappe (1St)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus					
		609,55	m²BGF	24.242	**39,77**	100,0
	Lüftungsgerät mit WRG, 450m³/h (1St), Außenluftfilterbox (1St), Thermostat (1St), Touchpanel (1St), Wickelfalzrohre DN160-180, Formstücke, Dämmung (8m), Luftverteiler DN125, fünf Stutzen (2St), DN160, zehn Stutzen (3St), Zu-/Abluftventile DN125 (15St), Edelstahl-Bodengitter (8St)					
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus					
		354,00	m²BGF	18.300	**51,69**	100,0
	Lüftungsgerät 500m³/h mit Enthalpiewärmetauscher (1St), Schalldämmeinheit (1St), Wickelfalzrohre, Lüftungskanäle, Lüftungsleitungen (psch), Rohrdämmungen (psch), Zuluftventile (10St), Abluftventile (10St), Vorschaltfilter (10St)					
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)					
		1.016,97	m²BGF	16.448	**16,17**	100,0
	Badentlüfter (4St), mit Feuchteregelung (12St), Kleinraumventilator, automatische Kellerentfeuchtung (1St), Rohreinschubventilator (1St), Wickelfalzrohre DN80-150, Formstücke (80m), Flexrohre DN80 (16m), Telefonieschalldämpfer (1St), Lüftungsventile (3St), Brandschutzschotts (8St), Brandschutzklappe (1St), Flachdachhauben (6St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46 m²BGF	35.830	**63,36**	100,0
	Zentrale Wohnungslüftungsanlagen mit WRG, Steuerung, Flachkanäle, Luftgitter, Abluft- und Zuluftventile, Schalldämpfer (3St), Designventile (12St)				
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	579	**4,38**	100,0
	Einzelraumlüfter 100m³/h, Außenwandhülse (1St)				
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	1.985	**5,16**	100,0
	Einzelraumlüfter (2St), Wickelfalzrohr DN100 (11m), Wetterschutzgitter (1St), Tellerventile (2St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	82.774	**54,94**	100,0
	Zu-/Abluftventilatoren 45m³/h, WRG, Wandeinbau (48St), Steuerungssets (21St), Einzelraumlüfter (22St), Zu-/Abluftgerät 170m³/h, WRG, Regelung (1St), Elektro-Heizregister 1.200W, Regelung (1St), Wickelfalzrohre DN100-125, Formstücke (94m), Alu-Flexrohre DN100 (11m), Schalldämpfer DN100 (23St), Brandschotts (18St), Brandschutzklappen (2St), Feuchte-/Temperaturfühler (2St), Lüftungsgitter (12St), Tellerventile (5St), Wetterschutzgitter (2St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	194.391	**36,36**	100,0
	Lüftungsgeräte mit WRG, Volumenstrom 2.300m³/h, wetterfest, Unterbau (1St), 2.000m³/h (1St), Rohrventilatoren 360m³/h (2St), Rechteckkanäle, Stahl, Formstücke, Dämmung (102m²), fettdicht (120m²), Wickelfalzrohre DN80-315, Formstücke, Dämmung (207m), Schalldämpfer (12St), Brandschotts (19St), Brandschutzklappen (2St), Luftdurchlässe (32St), Dachhauben (21St), Einbau-Einzelraumlüfter 35m³/h (33St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	86.663	**142,23**	91,5
	Zu-/Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung, Volumenstrom 1.500m³/h (1St), Heizregister (1St), Umwälzpumpe (1St), Steuerschrank für acht Brandschutzklappen (1St), Abluftanlage: Ventilatoreinsätze 60m³/h (3St), 100m³/h (4St), Deckenluftdurchlässe (11St), Flachdachhauben (2St), Kanalrauchmelder (1St), Alu-Flexrohre DN80-200 (33m), Wickelfalzrohre DN100-300, Rohrdämmung (131m), Telefonieschalldämpfer (6St), Außen-Wandhaube (1St), Rauch-Auslöseeinrichtung (1St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	18.364	**46,73**	100,0
	Zu-/Abluftgerät 470m³/h, mit WRG, Steuerung, Rauchüberwachungssystem (1St), Wickelfalzrohre DN125-200, Formstücke (50m), Alu-Rohre DN125-160 (14m), Schalldämpfer (10St), Tellerventile (10St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	185.548	**43,49**	100,0
	Lüftungsgerät 5.000 m³/h, Kreuzstromwärmetauscher, Bodenwanne Edelstahl (1St), Zuluftgeräte 2.000 m³/h (2St), Außenluftansaug- und Fortluftturm 5.000 m³/h (1St), Wärmetauschersteuerung (1St), Wärmepumpe 12,5kW (1St), Ankerkorb (1St), Volumenstromregler (6St), Kulissenschalldämpfer (8St), Rechteckkanäle, Rohrdämmung (298m²), Wickelfalzrohre, Rohrdämmung (232m), Aluflexrohre DN250-300 (10m), Zuluft-Tellerventile (27St), Drosselklappen (4St), Telefonieschalldämpfer (20St), Brandschutzklappen (6St), Abluftgitter (13St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Abbrechen (Kosten: 8,0%)	4.266,00 m²BGF	2.303	**0,54**	0,4
	Abbruch von Lüftungsleitungen DN32 (86m), Pumpen, Stellantriebe (2St), Armaturen (4St), Abluftventilator, Dachsockel, Halteeinrichtung (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 92,0%)	4.266,00 m²BGF	26.379	**6,18**	4,5
	Lüftungsgerät, Volumenstrom 2.140m³/h (1St), Dach-Radialventilatoren, Volumenstrom 875m³/h (2St), Verschlussklappen (2St), Schalldämpfsockel (1St), Rechteckkanäle, Formstücke (96m²), Luftleitungen Edelstahl (23m²), Wickelfalzrohre DN100-200, Formstücke (106m), Regulierklappen (13St), Dachdurchführungen (3St), Revisionsöffnungen (3St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	466.064	**62,19**	46,8
	Zu-/Abluftgeräte 10.000/11.000m³/h, WRG (2St), Profilstahl-Grundrahmen (1t), Wetterschutzdach (1St), Wetterschutzgitter (4St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (1.390m²), Schachtabdeckungen 300x350cm, gedämmt, zwei Kanaldurchführungen (2St), Wickelfalzrohre DN100-400, Formstücke, Rohrdämmung (625m), Alu-Flexrohre DN100-125 (104m), Drosselklappen (143St), Brandschutzklappen (8St), Volumenstromregler (39St), Schalldämpfer (32St), Kulissenschalldämpfer (32St), Schiebestutzen (32St), Luftdurchlässe (184St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Abbrechen (Kosten: 1,6%)	2.865,00 m²BGF	4.670	**1,63**	1,2
	Abbruch von Lüftungsanlage (psch), Haltern, Wandwinkeln (psch), Lüftungskanälen (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,4%)	2.865,00 m²BGF	290.744	**101,48**	71,8
	Zu- und Abluftgerät 11.320m³/h mit WRG (1St), Kaltwassergerät mit Kanalanschluss 30kW (1St), Rechteckkanäle, Rohrdämmung (344m²), Formstücke (247m²), Wickelfalzrohre DN100-800, Formstücke, Rohrdämmung (227m), Flexrohre DN100-200 (22m), Deflektorhaube DN800 (1St), Quellluftgitter (4St), Quellluftauslässe (8St), Lüftungsgitter (2St), Drallluftauslässe (7St), Volumenstromregler (27St), Schalldämpfer (35St), Brandschutzklappen (28St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	117.150	**20,98**	41,0
	Rauchansaugsysteme (9St), Koppler (16St), Gateways (4St), Brandrauchrohre, Formstücke (632m), Ansaugrauchmelder (11St), Lüftungskanalmelder (2St), PVC-Kapillarrohr-Sets (51St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	194.148	**50,90**	33,9
	Lüftungszentralgeräte zur Luftaufbereitung, Volumenstrom 4.600m³/h, Umluft, Luftfilter (2St), 3.500m³/h (1St), Zu-/Abluftgerät mit WRG, Volumenstrom 600m³/h (1St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (461m²), Wickelfalzrohre DN200-315, Formstücke, Rohrdämmung (35m), Dreiwegeventil (1St), Volumenstromregler (4St), Differenzdruckmanometer (1St), Edelstahl-Kondensatleitung DN25, Formstücke (7m), Jalousieklappen (15St), Luftgitter (47St), Luftdurchlässe (3St), Wetterschutzgitter (11St), Schalldämpfer (4St), Brandschutzklappen (3St), Blechwannen, b=50-90cm (59m), Stahl-Tragkonstruktionen (719kg)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	217.581	**135,31**	100,0
	Zu-/Abluftgerät, Volumenstrom 6.000m³/h, Rotationswärmetauscher (1St), Dachventilatoren, Volumenstrom 13.882m³/h, Sockelschalldämpfer (2St), Volumenstrom 1.048m³/h (2St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (334m²), Wickelfalzrohre DN100-280, Formstücke, Beschichtung (197m), DN355-500 (11m), Alu-Flexrohre DN100-250 (95m), Kulissenschalldämpfer (4St), Telefonieschalldämpfer (8St), Volumenstromregler (17St), Jalousieklappen (12St), Brand-/Rauchschutzklappen (5St), Kondensatabläufe (2St), Rauchauslöseeinrichtung (1St), Deflektorhaube (1St), Lamellenhaube (1St), Drahtgitter (5St), Wetterschutzgitter (1St), Schlitzdurchlässe (36St), Dralldurchlässe (10St), Tellerventile (21St), Zu-Abluftgitter (6St)				
432	**Teilklimaanlagen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	36.386	**29,73**	21,1
	Split-Klimagerät, Außeneinheit, Kühlleistung bis 5,5kW, Heizleistung 6,5kW, Flachdachsockel (2St), Inneneinheit, Kühlleistung bis 5,3kW, Heizleistung 6,5kW (1St), für Euroraster Kassettendecke, Kühlleistung bis 3,00kW, Heizleistung bis 4,5kW (2St), Fernbedienungen (2St), Kältemittelleitungen DN6-12mm (85m), Kondensatleitung DN20 (5St), Standrohr, doppelwandig (1St), Durchbrüche (52St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	606.464	**132,73**	54,9
	Zu-/Abluftgerät 8.900m³/h, Heizleistung 35kW, Kühlleistung 37kW, mit WRG (1St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (610m²), Wickelfalzrohre DN100-280, Formstücke, Rohrdämmung (502m), Alu-Flexrohre DN80-125 (157m), Ovalrohre, Formstücke (18m), Schalldämpfer (122St), Brandschutzklappen (57St), Volumenstromregler (38St), Schlitzauslässe (110St), Tellerventile (46St), Rundrohrdurchlässe (28St), Lüftungsbausteine (4St), Luftgitter (7St), Stahl-Einhausung: Auflagerfüße (12St), Trägerrost HEB200 (139m), Gitterroste (51m²), Differenztreppe (1St), Sichtschutzroste (110m²)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)					
		1.790,04	m² BGF	45.279	**25,30**	15,8
	Multi-Split-Klimageräte, Kühlleistung 8,0kW, Heizleistung 9,6kW, Wandmontage (1St), Kühlleistung 4,0kW, Heizleistung 4,4kW (1St), Umweltschutzwannen (2St), Heizblöcke (2St), Reparaturschalter (2St), Single-Split-Klimageräte, Kühlleistung 2,5kW, Heizleistung 3,2kW, in Rasterdecken, Fernbedienungen (3St), Kühlleistung 2,0kW, Heizleistung 2,5kW, Wandmontage, Fernbedienungen (2St), Kältemittelleitungen 1/4-3/8", Kupfer, gedämmt (302m), Brandschotts (3St)					
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)					
		4.351,43	m² BGF	541.306	**124,40**	100,0
	Zu-/Abluftgeräte 20.500m³/h mit Lufterhitzer, Luftkühler, Wärmetauscher (1St), 4.200m³/h (1St), Stb-Gerätesockel C25/30, d=20cm (24m²), Lamellenhauben (2St), Wetterschutzgitter (2St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (1.047m²), Wickelfalzrohre DN100-1.120, Dämmung (470m), Schalldämpfer (85St), Brandschutzklappen (28St), Volumenstromregler (8St), Volumenstrombegrenzer (62St), Kanalrauchmelder (4St), Luftdurchlässe (80St), Weitwurfdüsen (22St), Luftqualitätsfühler (2St)					
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16	m² BGF	37.100	**48,68**	100,0
	Lüftungsgerät mit WRG, 300m³/h, Kühleinheit (1St), Einblasmodule 100x785mm für Bodenkanalsystem (12St), Ausblaskästen 1015x80mm, Schlitzauslässe bodengleich (12St), Lüftungsleitungen, Formstücke (112m), Wickelfalzrohre DN100-180, Formstücke, Dämmung (48m), Abluftventile DN100, schallgedämmt (8St), Schalldämpfer (6St), Brandschutzklappen (6St)					
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)					
		1.358,88	m² BGF	152.522	**112,24**	48,8
	Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (1St), Automationsgerät (1St), Touchscreen in Schaltschranktür (1St), Touchdisplay als externe Bedieneinheit (1St), Umluftkühlung Außeneinheit bis 2,0kW (1St), Kaltwasserkühler 2,0kW (1St), Kanalrauchmelder 24V (2St), Wickelfalzrohre DN100-250, Formstücke (286m), Alu-Flexrohre DN100-200 (83m), Kältemittelleitungen (22m), Schalldämpfer (69St), Brandschutzklappen (13St), Kaltrauch-Absperrklappen (21St), Volumenstromregler (18St)					
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus					
		609,32	m² BGF	8.102	**13,30**	8,5
	Split-Raumklimagerät 4,6kW, Außengerät 2.200m³/h mit Wärmepumpenfunktion, Innengerät 430-1.000m³/h, Fernbedienung (1St), Klima-Flüssigkeitsleitung, Rohrdämmung (15m), Klima-Sauggasleitung, Rohrdämmung (15m), Dachdurchführung (1St), Edelstahl-Kondensatleitung DN20, Formstücke, Rohrdämmung (6m)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	387.184	**104,35**	42,4
	Zu-/Abluftgerät 6.000m³/h, mit Lufterhitzer, Luftkühler, Wärmerückgewinnung (1St), 5.100m³/h (1St), Dachventilator 1.600m³/h, Sockelschalldämpfer, Regelautomatik (1St), Rohrventilator DN100, 250m³/h, Rückschlagklappe (1St), Wickelfalzrohre DN100-160, Formstücke (520m), DN200-315 (322m), DN400-500 (5m), Stahl-Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (220m²), Flexrohre DN100 (15m), Dachdurchführungen (9St), Flachdachhaube (1St), Ausblasbogen (1St), Volumenstromregler (53St), Absperrklappen (37St), Telefonieschalldämpfer (29St), Brandschutzklappen (22St), Brandschotts (8St), Drallauslässe (13St), Lüftungsgitter (32St), Zu-/Abluftventile (111St), Brandschutztellerventile (3St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Abbrechen (Kosten: 0,3%)	4.266,00 m²BGF	1.196	**0,28**	0,2
	Abbruch von Lüftungsleitungen DN65 (30m), Pumpen, Stellantriebe (2St), Armaturen (2St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 1,5%)	4.266,00 m²BGF	5.891	**1,38**	1,0
	Kältemaschine mit Untergestell vom Dach heben, einlagern, nach Dachsanierung wieder montieren, Betriebsbereitschaft herstellen (1St), Splitgerät vom Dach heben, einlagern, nach Dachsanierung wieder montieren, Betriebsbereitschaft herstellen (1St), Umluftkühler umsetzen (1St)				
•	Herstellen (Kosten: 98,2%)	4.266,00 m²BGF	395.675	**92,75**	66,8
	Lüftungs-Zentralgerät, Volumenstrom 3.630m³/h (1St), Kühlregister 80kW, Kältemittel, 600l (1St), Auffangwanne, Grundrahmen (1St), Stahlfederkompensatoren zur Schallentkopplung (12St), Dachstützen (12St), Dach-Radialventilator (1St), Gebläsekonvektoren 250-460m³/h, Leitwarten (8St), Kompensatoren (2St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (176m²), Wickelfalzrohre DN100-200, Formstücke (241m), flexible Rohrleitungen (179m), Regulierklappen (11St), Brandschutzklappen (59St), Anschlusskästen (38St), Deckendurchlässe (35St), Dachdurchführungen (3St), Revisionsöffnungen (10St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	185.369	**24,74**	18,6
	Zu-/Abluftgeräte 5.700, WRG, Kühl-/Heizregister (1St), 3.900m³/h, mit Dampfbefeuchtung (1St), Profilstahl-Grundrahmen (1t), Wetterschutzdach (1St), Wetterschutzgitter (2St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (903m²), Schachtabdeckung 100x150cm, gedämmt, Kanaldurchführung (1St), Wickelfalzrohre DN100-400, Formstücke, Rohrdämmung (176m), Alu-Flexrohre DN100-125 (33m), Brandschutzklappen (25St), Drosselklappen (13St), Volumenstromregler (13St), Schalldämpfer (18St), Kulissenschalldämpfer (13St), Luftdurchlässe (86St)				
433	**Klimaanlagen**				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	160.775	**37,69**	27,1
	Präzisionsklimagerät, Volumenstrom 7.000m³/h (1St), Wärmetauscher (1St), Umwälzpumpen (3St), Kupferleitungen DN15-80, Formstücke, Rohrdämmung (397m), Kondensatleitungen DN20-40 (136m), Manometer (4St), Weiche (1St), Leckagesensor, Platten-Wärmetauscher, 35W (1St), Ventile (43St), Raumtemperaturfühler (14St), Kugelhahnen (18St), Druckmanometer (13St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	244.317	**64,06**	42,7
	Lüftungszentralgerät 5.600m³/h, Lufterhitzermodul Warmwasser/Sole, Luftkühlermodul, Ventilatormodul, Wärmerückgewinnermodul, Dampfbefeuchtermodul (1St), Rechteckkanäle, Formstücke, Dämmung (444m²), schallgedämmt (199m²), Wickelfalzrohre DN160-315, Formstücke, Dämmung (35m), Kältemittelleitungen DN8-15, Formstücke, Dämmung (46m), Edelstahlrohre DN25, Formstücke (7m), Luftgitter (47St), Jalousieklappen (15St), Dachdurchführungen (22St), Kulissenschalldämpfer (2St), Kanalnachheizregister (2St), Wetterschutzgitter (11St), Volumenstromregler (4St), Brandschutzklappen (3St), Brandschotts (5St), Tropfwannen (5St), Ersatzfilter (1St)				
434	**Kälteanlagen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	10.754	**78,57**	29,4
	Split-Klimagerät (1St), Kondensator 3kW (1St), Kältemittelleitungen (psch), Kältemittel (psch), Kondensatleitungen DN22, Kupfer (25m)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	164.393	**35,98**	14,9
	Kühleinheiten für Server, Kälteleistung 30kW (2St), Wasserwarnanlagen (2St), Umluftkühlgerät 3,6kW (1St), Plattenwärmeübertrager 37kW (1St), Kälteverteiler (1St), Hocheffizienz-Nassläuferpumpen (5St), Kältemengenzähler (1St), Absperrklappen (13St), Rückschlagventile (5St), Schmutzfänger (5St), Entleerungsventile (85St), Thermometer (38St), Druckmessgeräte (10St), Lufttöpfe (8St), Stahlrohre DN40-65, Formstücke, Rohrdämmung (198m), Brandschotts (38St), Wasser-Glykol-Gemisch (160l)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	5.849	**1,64**	1,3
	Kühlanlage Serverraum (1St), Kupferrohr DN28, Formstücke (6m)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie				
		492,00 m²BGF	27.707	**56,31**	25,2
	Kälteanlage als Verbundanlage für 10 Kühlmöbel, 4,8kW (1St), Kälteanlage als Einzelaggregat (1St), Kupferrohre DN6-12, Formstücke, Dämmung (119m)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)				
		6.430,02 m²BGF	76.773	**11,94**	43,7
	Umwälzpumpe (1St), Rückschlagventil (1St), Flanschen-Absperrventile (8St), Mischer-Hubventil (1St), Stellantrieb (1St), Plattenwärmeüberträger (1St), Membran-Ausdehnungsgefäß 500l (1St), Kälterohrnetz, Stahlrohre DN15-50, Formstücke, Rohrdämmung (995m), PE-Xc-Rohre DN20, gedämmt (160m), Entleerungsstutzen (10St), Strangregulierventile (22St), R90 Brandschutzdurchführungen (110St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	524.974	**141,49**	57,6
	Kaltwassersatz 120kW (1St), Trockenrückkühler 300kW (1St), Edelstahl-Auffangwannen (3St), Kältepufferspeicher 2.000l, gedämmt (1St), Druckausdehnungsgefäße 50-250l (3St), Kältemittel (600l), Kühlwasser-Rückspeiseanlage 200l (1St), Absperrventile (45St), Rückschlagventile (12St), Regulierventile (7St), Dreiwegeventile (7St), Zweiwegeventil (1St), Schmutzfänger (11St), Entleerungshähne (40St), Kugelhähne (19St), Fühler/Tauchhülsen (50St), Maschinenthermometer (18St), Zeigerthermometer (16St), Manometer (5St), Plattenwärmetauscher (2St), Nassläuferpumpen (12St), Trockenläufer-Kreiselpumpe (1St), Interfacemodule (7St), Stahl-Kompensatoren DN50-100 (6St), Kälteverteiler, gedämmt, sechs Abgänge (1St), Nachspeiseeinrichtungen (2St), Lufttöpfe (10St), Stahlrohre DN50-150, Formstücke, Kältedämmung (147m), Kupferrohre DN12-50, Formstücke, Kältedämmung (1.084m), Rohrschotts R90 (36St), Dachdurchführungen (3St), Kältedämmung Armaturen (108St), Klimageräte (2St), Stahl-Tragkonstruktion, zwei Rahmen HEA140 (psch)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	345.434	**46,10**	34,7
	Kaltwassererzeuger 51kW (1St), Rückkühler 65kW (1St), Plattenwärmeübertrager 55kW (1St), Schwingungsdämpfer (16St), Maschinenfundament (22m²), Auffangsystem für Wasser-Glykol-Gemisch (1St), Kältespeicher 500l (1St), Kälteverteiler, acht Stutzen (1St), Gewinderohre DN15-65, Formstücke, Dämmung (608m), Edelstahlrohre DN20, Formstücke, Dämmung (46m), Rohrschotts (48St), Luftgefäße (24St), Trockenläuferpumpen (6St), Druckausdehnungsgefäße (3St), Ventile, Klappen (63St), Entleerungskugelhähne (41St), Schlammabscheider (2St), Manometer, Druckstoßminderer (26St), Zeigerthermometer (31St), Deckeninduktionsauslässe (33St), Split-Klimageräte (4St), Umluftkühlgerät (1St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	109.306	**38,15**	27,0
	Kältepumpe 11,98m³/h (1St), Frequenzumrichter (1St), Kühlwasserverteiler (1St), Edelstahlrohre DN15-65, Formstücke, Rohrdämmung (335m), Blechmantel DN65 (93m), Zeigerthermometer (4St), Flansch-Absperrventile (10St), Strangregulierventil (1St), Differenzdruckregler (1St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	168.813	**30,24**	59,0
	Zu-/Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung, Klimagerät (1St), Wickelfalzrohre DN100-250, Formstücke, Rohrdämmung (236m), KG-Rohre DN100-200, Formstücke (6m), Rechteckkanäle, Formstücke, Kanaldämmung (30m²), Alu-Flexrohre DN100-125 (57m), Schalldämpfer (8St), Brandschutzklappen (11St), Volumenstromregler (1St), Zu-/Abluftventile (39St), Lüftungsgitter (6St), Überströmöffnungen F90 (2St), Ausblasstutzen (1St), Kernbohrungen, D=40-180cm (97St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	134.359	**35,23**	23,5
	Kälteanlage, Flüssigkeitskühler 49,9kW, Verdichter, Verdampfer (1St), Mauerwerkssockel, h=50cm (1St), Glycolrückspeiseanlage, Glykolauffangwanne, Druckausdehnungsgefäß 25l (1St), Edelstahlrohre DN22-54mm, Formstücke, Rohrdämmung (87m), Brandschotts (6St), Kältesplittsystem 5kW (1St), Hochleistungs-Heizmatte (1St), Ankerstangen (43m), Druckmessgeräte (9St), Glasthermometer (5St), Stahl-Tragkonstruktionen (602kg), Dachdurchführung (1St)				
439	**Sonstiges zur KG 430**				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	326.883	**71,54**	29,6
	Metallkühldeckensegel 175-240x80-120cm, Kühlleistung 80W/m², Heizleistung 100W/m² (330St), Schalldämmauflage, d=120mm (804m²), GK-Kühldecken, Kühlleistung 54W/m², Heizleistung 70W/m² (188m²), Deckenabschottungen, h=52cm (37m)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)				
		1.358,88 m²BGF	159.798	**117,60**	51,2
	GK-Heiz- und Kühldecken, Glaswolldämmung, d=30mm, PE-Folie, hydraulische Klimaregisteranschlüsse (404m²), Thermostatventile (20St), Revisionsöffnungen 60x60cm (7St), 40x40cm (10St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
441	**Hoch- und Mittelspannungsanlagen**				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	103.944	**22,75**	7,3
	Traforaum (1St), MS-Raum (1St), Trockentrafo 400kVA (1St), Gummi-Schwinglager (1St), Trafoschienen 2xIPE160, Querträger (1St), Ringkabelfelder 630A (2St), Verrechnungsmessfeld 630A (1St), Transformatorfeld 200A (1St), Druckabsorber, drei- und einfeldig (1St), Sonderabnehmerschrank (1St), Software (1St), MS-Kabel N2XS2Y (57m), Trafokabel CFW (40m), Erdkabel NYY-0 (20m), Potenzialausgleich (psch), Aufschiebeendverschlüsse (9St)				
442	**Eigenstromversorgungsanlagen**				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	89.513	**59,58**	17,8
	Photovoltaikanlage 275Wp, Alu-Montagegestell (172St), Solarwechselrichter (1St), Überspannungsschutz (1St), Einspeiseverteiler (1St), Visualisierungsdisplay (1St), Messschrank, Verkabelung (1St), Datenlogger (1St), Installationsrohr (6m), Einweisung, Revisionsunterlagen (psch)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	257.825	**56,43**	18,2
	Photovoltaikmodule, Alu-Aufständerung, Windschotts (132St), Wechselrichter (1St), Leistungsoptimierer (66St), Energiespeicherraum (1St), Energiespeicher, Ladeleistung max. 40kW, Bezugsleistung max. 36kW, verfügbare Kapazität 33-35kWh (1St), USV-Anlage (1St), Zentralbatteriesystem (1St), Bleibatterie (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	478.471	**267,30**	52,7
	Photovoltaikanlage, Nennleistung 375Wp, 255 Module 176x104cm, Aufständerung (psch), Wechselrichter (2St), Wandlerzählerschrank (1St), Stromspeicher 50kW (1St), Solarkabel (1.000m), Starkstromkabel (75m)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	52.940	**14,89**	6,7
	Solarmodule, Flachdachmontage (96St), Solarkabel (120m), Wechselrichter (2St), Verteilerschank (1St), LED-Display (1St), Notstromversorgung (2St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	19.858	**12,04**	8,7
	Photovoltaikanlage: Solarmodule 245Wp (36St), Alu-Montagegestelle, Betonplattenauflage (psch), Windleitbleche (4St), Solarkabel (190m), Wechselrichter (1St), Überspannungsableiter (1St), Solar-Gateway, Netzteil, Datenkabel (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen					
		1.204,74	m² BGF	53.347	**44,28**	14,8
	Photovoltaikanlage: Solarstrommodule 170x100x3cm, Alurahmen, Nennleistung 305Wp (139m²), Wechselrichter (2St), Befestigungskonstruktion Generator (psch), Generatoranschlusskasten (1St), Verteilerschrank 80x60x30cm (1St), Solarkabel (318m), LS-Schalter (9St), Fehlerstromschutzschalter (2St), Lasttrennschalter (1St)					
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)					
		1.678,28	m² BGF	38.976	**23,22**	12,7
	Photovoltaikanlage mit Hochleistungs-Solarmodulen 270W, Montagesystem, aufgeständert (36St), Netzwechselrichter 9kW (1St), Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Zentrale, Brandschutzgehäuse E30 (1St)					
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01	m² BGF	55.384	**24,98**	12,8
	Zentralbatteriesystem (1St), Batterie-Control-System (1St), Fernmeldetableau (1St), PV-Module 250Wp (40St), Wechselrichter (1St)					
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)					
		4.351,43	m² BGF	28.249	**6,49**	4,2
	Zentralbatterie für Rettungszeichenleuchten (1St), Batterie-Notstromsysteme für Elektroakustische Anlage (1St), für Brandmeldeanlage (4St)					
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)					
		815,50	m² BGF	9.465	**11,61**	5,8
	Notlichtsystem (1St), Brandschutzgehäuse (1St), 3-Phasenüberwachung (1St), Fernanzeige (1St)					
	5200-0012 Sportbadhalle					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60	m² BGF	25.972	**32,24**	7,7
	Zentralbatteriesystem mit Einzelleuchten-Überwachung (1St), Fernmeldetableau (1St), Überwachungsmodule (9St)					
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76	m² BGF	22.742	**55,91**	41,0
	Photovoltaikanlage 6,16kW$_p$, 22 Module, zweilagige Unterkonstruktion (1St), Wechselrichter (1St), Einspeisemanagement (1St), Wechselstromzähler (1St), Energiemanager (1St), FI/LS-Schalter (1St), LS-Schalter (2St), Kompaktschalter (1St), Installationsleitungen (34m), Steuerleitung (10m)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus					
		609,55	m² BGF	35.444	**58,15**	45,1
	Photovoltaikanlage 7,5kW$_p$ mit PV-Modulen, Wechselrichter, Unterkonstruktion (25St), Speicherbatterie 12kW/h, Leistung 3,5kW (1St), Inbetriebnahme, Einweisung (psch)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus	354,00 m²BGF	15.240	**43,05**	20,3
	Photovoltaikanlage 7kW$_p$, auf Nachbargebäude (1St)				
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	26.843	**26,39**	19,2
	Photovoltaikanlage 18,5kW$_p$ (1St)				
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46 m²BGF	29.538	**52,24**	36,7
	Photovoltaikanlage: 17 Solarmodule, 170x100cm, Nennleistung 6kW/h, Batteriespeicher 10kW/h (psch)				
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	8.150	**61,63**	20,0
	Photovoltaikanlage 4,05kW$_p$, ballastiert, zwölf Module (20m²), Wechselrichter (1St), Solarkabel (200m)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	17.424	**12,82**	4,4
	Photovoltaikanlage, PV-Module (33St), Wechselrichter 10kW (1St), Netzschutzrelais (1St), Solarkabel (105m)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	26.984	**68,66**	29,7
	Photovoltaikanlage 9,12kW$_p$, 32 Module 164x41cm, Nennleistung 285Wp (psch)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	77.184	**18,09**	27,2
	Solar Montagesystem für neun Module (12St), Solarmodule 270Wp (104St), Wechselrichter 15kW (1St), DC-Trennschalter (18St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	117.671	**31,71**	9,5
	Zentralbatteriesystem für Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Nennbetriebsdauer 8h, Standschrank 205x50x40cm, Programmierung (1St), Dreiphasenwächtermodule (10St), Überwachungsmodul (1St), Fernanzeigemodul (1St), Photovoltaikanlage 55kW$_p$, 176 Module 167x100cm, Nennleistung 310Wp (psch), Wechselrichter (2St), Wandlerzählerschrank (1St), Unterverteiler (1St), Datenlogger (1St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	83.911	**19,67**	12,2
	Zentralbatteriesystem (1St), USV-Anlage (1St), USV-Komponenten (9St), Außenverteilerschrank (1St), externer Bypass (2St), Zusatzbatterien (42St), Batteriegehäuse (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)					
		7.493,81	m²BGF	57.376	**7,66**	3,4
	Zentralbatteriesystem (1St), BUS-Unterstationen (2St), Dreiphasenüberwachungen (19St), SV-Überwachungsmodule (85St), Adressmodule (10St), Fernmeldetableau (1St), Notstromsteuerzentralen für RWA-Anlagen (4St)					
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte					
•	Abbrechen (Kosten: 4,7%)	2.865,00	m²BGF	2.970	**1,04**	0,6
	Abbruch von Zentralbatteriesystem (1St), Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 95,3%)	2.865,00	m²BGF	59.557	**20,79**	11,9
	Zentralbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3h, Wiederaufladezeit 12h (1St), Verteiler (2St), DLS/3PH-Bus-Module (6St)					
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91	m²BGF	36.629	**6,56**	2,8
	Zentralbatterieanlage für Sicherheitsbeleuchtung, Leistung 13,6kW (1St), externe Dreiphasen-Überwachungsmodule (7St), Stromkreisumschaltung (1St), Überwachungsbausteine (77St)					
	9100-0195 Speicherbibliothek					
		3.814,12	m²BGF	6.947	**1,82**	1,9
	Zentrale Stromversorgungssysteme (2St), USB-Programmiermodul (1St)					
443	**Niederspannungsschaltanlagen**					
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)					
		4.569,26	m²BGF	23.823	**5,21**	1,7
	Schaltfeld (1St), modulares Abgangsfeld (1St), Schaltgeräte (12St), Leistungsschalter 630A (1St), Stromwandler (1St), Überspannungsableiter (1St), Multifunktionsmessgerät (1St), Messstromwandler (1St)					
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)					
		3.556,16	m²BGF	122.525	**34,45**	15,4
	Niederspannungsschaltschränke, Hauptverteiler (3St), Unterverteiler (8St), Hausanschlussschrank (1St), FI/LS-Schalter (620St), Relais/Schütze (81St), Hauptschalter (45St)					
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)					
•	Abbrechen (Kosten: 1,2%)	2.217,01	m²BGF	241	**0,11**	< 0,1
	Abbruch von Hauptverteilung (1St), Unterverteilungen (2St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 98,8%)	2.217,01	m²BGF	20.450	**9,22**	4,7
	Niederspannungsstandverteiler (1St), Schaltschränke (2St), Reitersicherungen (2St), Sicherungslasttrennschalter (1St), Leistungsschalter (1St), Lasttrennschalter (1St), Zeitschaltuhr, analog (1St), Überspannungsableiter (1St)					
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)					
		4.351,43	m²BGF	23.630	**5,43**	3,5
	Niederspannungshauptverteiler (1St), Anschlussschrank (1St), Unterverteiler, bestückt (2St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	45.920	**7,14**	8,8
	HA-HV Kombination bis 1.000A (2St), Zählerschrank, Verteileranlage, zehn Zählerplätze (1St), sechs Zählerplätze (1St), acht Zählerplätze (1St), zwei Zählerplätze (3St), Kabelanschlusskasten (1St), Komplettfelder, elektronische Hausanschlusszähler, Datenschnittstellen 6ZP (6St), 4ZP (6St), Multimediafelder (2St), RJ45-Buchsen (20St), SLS-Schalter (58St), FI/LS-Schalter (4St), Kombiableiter (7St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	11.029	**8,11**	6,3
	Zählerschrank, Hauptverteiler, Sicherungen, LS-Schalter (1St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	9.119	**6,71**	2,3
	Wandlerschrank 250A (1St), Einzelstandverteiler (1St), Bausteine (31St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	48.824	**6,52**	2,9
	Schaltschrank-Felder (4St), Leistungsschalter, vierpolig, 630A (1St), 250A (1St), Lastschalter 250A (9St), 125A (1St), Sicherungssockel (42St), Netz-Überspannungsschutz (1St), Messgerät (1St), Gateway (1St), Stromwandler (3St), Spannungswächter, dreipolig (1St), Sicherungen (18St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	23.102	**8,06**	4,6
	Standverteiler (3St), Unterverteilung (1St), UES-Ableiter. vierpolig (3St), Spannungsfreischaltungen (2St), Metallschrank (1St)				
444	**Niederspannungsinstallationsanlagen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	9.756	**71,28**	45,9
	Mantelleitungen NHXMH (242m), J-H(ST)H (26m), Leerrohre (41m), Steckdosen (16St), Schalter (2St)				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	211.597	**172,87**	72,2
	Verteilerschränke (2St), Überspannungsschutzgerät (5St), Leitungsschutzschalter (180St), Sicherungssockel (43St), Installationsverteiler (2St), Sicherungsleisten (9St), Installationskabel NYM (14.753m), Installationskabel J-Y (2.930m), Jalousie-Anschlussleitungen (3.233m), Kabelrinnen,-leitern (74m), Installationsrohre DN25-32 (629m), Unterflur-Installationskanäle (139m), Steckdosen (119St), Taster, Schalter (89St), Präsenzmelder (14St), Raumtemperaturregler (35St), Abzweigkästen (209), Fußboden-Installationsgeräte (38St), Gerätebecher (102St), Thermostate (10St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)					
		1.502,40	m² BGF	289.215	**192,50**	57,6
	Hauptverteilerschrank, bestückt (1St), Unterverteiler, bestückt (4St), FI-Schalter (17St), LS-Schalter (1St), Mantelleitungen NYM (7.188m), NYY (2.320m), J-Y(St)Y (750m), Steuerleitungen (718m), Solarkabel (172m), Leerrohre (5.608m), Brüstungskanäle (602m), Standfüße für Brüstungskanäle (286St), Kabelrinnen (57m), E-Auto-Ladestationen (3St), mit Standfüßen (4St), Schalterdosen (546St), Taster (56St), Steckdosen (334St), Verbindungsdosen (175St), Herdanschlussdosen (4St), Kabelabschottungen (11St)					
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)					
		4.569,26	m² BGF	592.396	**129,65**	41,8
	Verteilerschränke (10St), Zählerschrank (1St), Mess-/Wandlerfeld (1St), EEG-Feld (1St), Kleinverteiler (1St), Lasttrennschalter (63St), Sicherungsautomaten (354St), FI/LS-Schalter (191St), Blitzstromableiter (3St), Drehstromzähler (6St), Überspannungsschutz (1St), Bypass-Schalter (1St), Mantelleitungen (29.057m), Installationskabel (7.309m), Steuerleitungen (3.119m), Starkstromkabel (1.538m), Solarleitung (591m), Leerrohre (4.925m), Kabelrinnen (1.835m), Kabelschotts (99St), Steckdosen (776St), Geräteanschlussdosen (19St), Tischanschlussfelder (2St), Schalter/Taster (24St), Präsenz-, Bewegungsmelder (25St), Ladestationen für E-Autos (2St), Rinnenheizung (11m), Eis-/Schneemelder (1St)					
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)					
		1.790,04	m² BGF	306.702	**171,34**	33,8
	Wandlerschränke (3St), Zählerschränke (3St), Drehstromzähler (2St), Hauptverteiler (2St), Unterverteiler (4St), Sicherungslastschaltleisten (2St), Lasttrenner 630A (1St), Trenn-/Schutzschalter (157St), Sicherungen (179St), Kombiableiter (6St), Mantelleitungen (9.923m), Starkstromkabel (288m), Installationskabel (1.329m), Fernsprech-Außenkabel (39m), Leerrohre (501m), Brüstungskanäle (236m), Brandschutzkanäle (68m), Unterflurkanäle (20m), Brandschotts (47St), Steckdosen (378St), Schalter/Taster (172St), Bodentanks (10St), Präsenzmelder (32St)					
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)					
•	Abbrechen (Kosten: < 0,1%)	1.860,58	m² BGF	30	**0,02**	< 0,1
	Abbruch von Installationsgeräten (13St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58	m² BGF	146.049	**78,50**	59,8
	Verteilerfeld (1St), Zähler (1St), Unterverteiler, bestückt (1St), Kleinverteiler (4St), Hauptbedienstellen (4St), Abzweigkasten 45x30cm (1St), Anschaltmodul (1St), LS-Schalter (99St), Lasttrennschalter (2St), Fehlerstromschutzschalter (21St), Trennrelais (17St), Trafos (4St), Mantelleitungen NHXMH-J (11.237m), JH(ST)H (478m), N2XH (102m), EIB-H(ST)H (1.181m), Silikonleitungen (47m), erdverlegt (160m), Kabelkanäle (26m), Kabelrinnen (124m), Leerrohre (194m), Steckdosen (178St), Schalter/Taster (5St), optischer Rauchmelder (1St), Wettermodul (1St), Regensensor (1St), Brandschotts F90 (62St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,8%)	1.778,38 m²BGF	3.189	**1,79**	1,0
	Abbruch von Schaltschrank (1St), Feldgeräten, Verkabelungen (6St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,2%)	1.778,38 m²BGF	169.477	**95,30**	50,8
	Schaltschrank, bestückt (1St), Standverteiler, Verteilerfelder IP55 (2St), Hauptschalter, vierpolig (2St), Abzweigkästen, IP 55 (91St), Sicherungsautomaten (64St), FI/LS-Schalter (42St), FI-Schutzschalter (16St), Lasttrennschalter (5St), Überspannungsableiter (2St), NH-Trenner (2St), Netzüberwachungsrelais (8St), Zeitschaltuhr (1St), Motorsteuereinheiten (5St), Mantelleitungen (N)HMH (8.551m), J-H(St)H (2.487m), (N)2XCH (287m), H07RN (139m), Brüstungskanal (235m), Brandschutzkanal (15m), Leerrohre (282m), Sammelhalterungen (847St), Steckdosen (251St), Schalter, Taster (121St), Präsenzmelder IP 20 (53St), Brandschotts (55St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	427.267	**120,15**	53,8
	Installationskabel J-Y(St)Y (26.222m), Mantelleitungen NYCWY (2.771m), H05RR (3.389m), ölbeständig (5.385m), Leerrohre (1.761m), Kabelrinnen, Ausleger, Stiele (822m), Installationskanäle (304m), Anschlussdosen (1.112St), Schalter/Taster (460St), Steckdosen (223St), CEE-Steckdosen (85St), Präsenzmelder (53St), Not-Aus-Taster (53St), Unterflurdosen (18St), Jalousieschalter (3St), Herdanschlussdosen (2St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	114.133	**101,94**	75,5
	Zähleranlage, Verteiler, fünffeldrig, neunreihig (1St), Wandverteiler (1St), Lasttrennschalter (1St), Sicherungen (55St), FI-Schalter (22St), Fernschalter (14St), Zeitschaltuhren (2St), NH-Sicherungsgehäuse (1St), Hauptschalter (2St), Mantelleitungen NYM (4.820m), Steuerleitungen (162m), Leerrohre (2.220m), Kabelrinnen (33m), Brüstungskanal (27m), Steckdosen (146St), CEE-Steckdosen (3St), Schalter,Taster (95St), Jalousietaster (13St), Jalousiesteuerung (1St), Präsenzmelder (7St), Bewegungsmelder (2St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	64.266	**99,64**	52,2
	Zählerschrank (1St), Verteilerschrank (1St), Kleinverteiler (2St), Drehstromzähler (3St), Schutzschalter (82St), Schütze (4St), Blitzstrom-Kombi-Ableiter (1St), Jahresuhr (1St), Dämmerungsschalter (1St), Kabelrinnen (24m), Installationskanäle (29m), Mantelleitungen (5.041m), Fernmeldeleitungen (1.083m), Gummischlauchleitungen (428m), Steuerleitungen (61m), Erdkabel (86m), Steckdosen (175St), CEE-Steckdosen (4St), Schalter/Taster (243St), Jalousieschalter (1St), Präsenzmelder (18St), DALI-Potentiometer (2St), Automatikschalter (1St), Herdanschlussdose (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	129.634	**78,62**	56,8
	Zählerschrank (1St), Verteiler, bestückt (1St), Unterverteiler, bestückt (5St), Brandschutzschalter (16St), LSS (2St), Sicherungen (12St), DALI-Steuerungen (3St), Mantelleitungen (10.861m), Ölflexleitungen (795m), Leerrohre (588m), Kunststoffkanäle (42m), Kabelrinnen (132m), Schalter, Taster (73St), Steckdosen (267St), CEE-Steckdosen (8St), Herdanschlussdosen (11St), Präsenzmelder (19St), Bewegungsmelder (13St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	190.780	**158,36**	52,9
	Wandlerschrank (2St), Zählerschränke (3St), Feldverteiler (5St), Lasttrennschalter (124St), Schutzschalter (24St), LS-Schalter (204St), Mantelleitungen NHXMH (5.184m), J-H(St)H (1.355m), NYY (455m), N2XCH (154m), Leerrohre (409m), Kabelrinnen (79m), Steckdosen (296St), Schalter/Taster (124St), Abzweigdosen (410St), Präsenzmelder (9St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	147.207	**145,89**	65,5
	Zählerschrank, Hauptverteiler, bis 250A, 80x80x27cm (1St), Messschrank, Überspannungsschutzgerät, Zählerwechselplatte (1St), Verteilerschrank 195x80x20cm (1St), Überspannungsschutzgerät (1St), Kleinverteiler (1St), Sonnenschutzzentrale (1St), FI-Schutzschalter (104St), Leitungsschutzschalter (43St), Lasttrennschalter (2St), Mantelleitungen NHXMH (6.665m), J-H (1.355m), NYY (455m), Steuerleitungen A05RN-F (561m), Außenkabel A-2Y (65m), Kabelrinnen (89m), Ausleger (477St), Leerrohre (671m), Steckdosen (167St), Schalter/Taster (53St), Abzweigdosen (462St), Jalousieschalter (15St), Präsenzmelder (13St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	178.342	**106,26**	58,3
	Schaltschrankkombination für Wandlermessung, Unterverteilungen, komplett bestückt (1St), Mantelleitungen (10.188m), Steuerkabel (304m), Sicherheitskabel (216m), Schalter, Taster (78St), Steckdosen (165St), Raumtemperaturregler (37St), Schalterdosen (417St), Präsenzmelder (11St), Leerrohre (1.502m)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 0,7%)	2.217,01 m²BGF	1.295	**0,58**	0,3
	Abbruch von PVC-Rohren (144m), Kabelkanälen, PVC (117m), Stahlblech (17m), Kabelrinnen (109m); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 99,3%)	2.217,01 m²BGF	176.266	**79,51**	40,7
	Steuergerät (1St), LS-Schalter (241St), FI-Schalter (33St), Verteiler (1St), Mantelleitungen NHXMH (15.698m), J-H(St)H (2.994m), Sicherheitskabel (873m), Leerrohre (712m), Kabelrinnen (1.156m), Steckdosen (153St), Schalter/Taster (47St), Schlüsseltaster (5St), Herdanschlussdosen (6St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	279.219	**64,17**	41,2
	Unterverteiler, bestückt (4St), Kleinverteiler (6St), LS-Schalter (202St), Lasttrennschalter (48St), FI-Schalter (56St), Überspannungsschutz-Ableiter (12St), Mantelleitungen NYM-J (12.275m), NYY, erdverlegt (1.550m), NHXMH (721m), NYCWY (155m), Installationskabel Y-J(ST)Y (1.825m), H07RN (1.125m), halogenfrei (2.225m), Schutzrohre (1.204m), Kabelrinnen (260m), Miniverteiler, bestückt (5St), Steckdosen (231St), CEE-Steckdosen (20St), Schalter/Taster (151St), Herdanschlussdosen (2St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	79.162	**97,07**	48,5
	Installationsverteiler (1St), Hauptschalter, dreipolig (1St), modularer Kombi-Ableiter (1St), Lasttrennschalter (5St), FI-Schutzschalter (6St), Brandschutzschalter (1St), LS-Schalter (38St), Stromstoßschalter (4St), Schütze (10St), Mantelleitungen NYM-J (5.010m), NYY-J (75m), J-H(St)H (1.300m), NHXH (125m), Gummileitungen H07RN-F (50m), H05VV-F (55m), Leerrohre (220m), Kabelrinnen (45m), Stahlpanzerrohre (50m), Steckdosen (57St), Schalter (7St), Taster (5St), Jalousieschalter (4St), Schlüsselschalter (5St), Geräte-Anschlussdosen (3St), CEE-Kombi-Dose (1St), Bewegungsmelder (28St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	114.222	**141,78**	33,7
	Unterverteiler (1St), Hauptschalter (1St), FI-Schalter (5St), LS-Schalter (3St), FI/LS-Schalter (4St), Sicherungen (15St), Spannungswächterrelais (14St), Überspannungsschutzgerät (1St), Überspannungsschütze (9St), Tasterschnittstellen (2St), Erdkabel NYY (211m), Mantelleitungen NYM (3.829m), NYCWY (89m), Betonkabel NI2YY (81m), Niederspannungskabel NHXHX (40m), Leerrohre (260m), Kabelbahnen (171m), Kanäle (30m), Steckdosen (19St), Steckdosenverteiler (3St), CEE-Steckdosen (3St), Schalter (12St), Präsenzmelder (2St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	29.301	**143,63**	54,6
	Zählerschrank (1St), Verteiler (1St), Hauptschalter (2St), Schutzschalter (55St), Mantelleitungen NYM-J (1.415m), NYY-J (83m), Leerrohre (107m), Kabelkanäle (19m), Steckdosen (46St), Taster, Schalter (18St), Temperaturregler (14St), Präsenz-/Bewegungsmelder (10St), Herdanschlussdosen (3St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	41.048	**83,43**	32,2
	Zählerschränke 195x80x20cm, Einbauteile (3St), Funkfernschalter (1St), , Mantelleitungen NYM (2.473m), Kabelrinnen (17m), Steckdosen (114St), Taster, Schalter (23St), Präsenzmelder (16St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)					
		2.251,71	m²BGF	123.643	**54,91**	83,8
	Zähleranlage mit 17 Wohnungszählern, einem Allgemeinzähler (1St), Allgemeinverteilung (1St), Wohnungsverteilungen (17St), Stromkreiszuleitungen (170St), Erdkabel NYY (130m), Mantelleitungen NYM (560m), Installationskabel J-Y(St)Y (766m), Leerrohre (452m), Schalter, Taster (158St), mit Leuchte (15St), Wechselschalter (16St), Steckdosen (629St), Außensteckdosen (17St), Herdanschlussdosen (17St), Geschirrspülanschlussdosen (17St), 5-Min-Lichtanlage (1St)					
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)					
•	Abbrechen (Kosten: 0,5%)	762,16	m²BGF	240	**0,32**	0,4
	Abbruch von Verteiler, Schaltern, Steckdosen, Zuleitungen (psch); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 99,5%)	762,16	m²BGF	49.005	**64,30**	86,9
	Elektroinstallation vier Etagen, eine Wohneinheit, ein Büro, Außenanlage (psch), Verkabelung für Solar-Luft-Kollektoren (50m), für Fußbodenheizung, 19 Raumtemperaturfühler (psch), Bodentanks (2St)					
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28	m²BGF	35.637	**58,01**	87,1
	Mantelleitungen NYM-J (93m), NYY-J (90m), Installationskabel (45m), Zählerschrank (1St), Unterverteiler (4St), Zähler (4St), PVC-Leerrohre DN20 (8m), Kabelrinnen (10m), Raum-Elektroinstallation (22St), Schalter/Taster (160St), Steckdosen (60St), Herdanschlussdosen (3St), Dimmer (2St), Raumthermostat (1St)					
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76	m²BGF	32.108	**78,94**	57,9
	Zählerschränke (2St), Feldverteiler (1St), Verteiler (2St), Komplettfeld (1St), Stromstoßschalter (4St), SLS-Schalter (1St), FI-Schalter (4St), FI/LS-Schalter (5St), Leitungsschutzschalter (25St), Digitalschaltuhr (1St), Kabelabzweigkästen (3St), Mantelleitungen (680m), Steuerleitungen (78m), RGBW/RGBA-Kabel (76St), Kabelkanäle (31m), Leerrohre (61m), Steckdosen (93St), FI-Steckdose (1St), Schalter, Taster (36St), Herdanschlussdose (1St)					
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)					
•	Abbrechen (Kosten: 3,4%)	2.819,02	m²BGF	7.122	**2,53**	2,5
	Abbruch von Unterverteilern (6St), Zählerplatz (1St), Kabeln (2.134m), Schaltern/Steckdosen (465St), Elektroboilern (6St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 96,6%)	2.819,02	m²BGF	202.807	**71,94**	72,0
	Zählerschränke (2St), Verteiler (3St), Unterverteiler (24St), Schütze (21St), Relais (33St), Mantelleitungen NYM-J (15.011m), NYY (789m), Installationsleitungen JY(St)Y (2.656m), Kabelrinnen, Formstücke (44m), Installationskanäle (55m), Leerrohre (514m), SLS-Schalter (24St), FI/LS-Schalter (518St), Schalter (213St), Steckdosen (544St), Herdanschlussdosen (23St), Bewegungsmelder (39St), Brandschotts (31St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	84.356	**161,40**	59,0
	Schaltschrank (1St), LS-Schalter (28St), Sicherungen (55St), FI-Schalter (3St), Mantelleitungen (4.850m), NYY-J (1.350m), H05VV-F erdverlegt, Leerrohre (100m), Kabelkanäle (38m), Schalter/Taster/Steckdosen (164St), CEE-Steckdose (1St), Bodentanks (4St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	424.956	**66,09**	81,8
	Installationskleinverteiler (54St), FI-Schalter (111St), Sicherungen (881St), Transformatoren 230V/12V (56St), Mantelleitungen (27.035m), Kabelrinnen (319m), Montagerohre (379m), Raumtemperaturregler (153St), Steckdosen (1.751St), Herddosen (55St), Schalter, Taster (553St), Jalousietaster (17St), Schaltrelais, Zentralsteuerung (12St), Präsenzmelder (33St), Bewegungsmelder (1St), Lichtauslässe (310St), Hauseinführungen (6St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	134.521	**98,89**	76,6
	Elektroinstallation sechs Wohneinheiten, Gemeinschaftseigentum (psch), Mantelleitungen, Unterverteiler, Steckdosen, Taster, Herdanschlussdosen, Telefon-Verkabelung, Kabel-TV, Netzwerk, Raumthermostate, inkl. Rauchmelder, Klingel-, Gegensprechanlage (psch)				
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus	609,55 m²BGF	36.750	**60,29**	46,7
	Zählerschrank, bestückt (1St), LS-Schalter (58St), Stromzähler (4St), Jalousierelais (4St), FI-Schutzschalter (5St), Schaltuhr (1St), Mantelleitungen NYM (1.470m), Leerrohre (721m), Leitungsführungskanäle (23m), Schalter/Taster (56St), Steckdosen (144St), Jalousieschalter (7St), Herdanschlussdose (1St), Präsenzmelder (1St), Bodendosen, bestückt (3St)				
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus	354,00 m²BGF	54.071	**152,74**	72,2
	Zählerschrank (1St), Unterverteiler (3St), FI-Schutzschalter (15St), Sicherungen (32St), Mantelleitungen NYM (949m), Steckdosen (150St), Schalter/Taster (25St), Jalousieschalter (23St), Raumthermostate (15St)				
	6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage	159,31 m²BGF	5.198	**32,63**	46,2
	Elektroinstallation, Hausanschluss, Vorbereitung für PV-Anlage (psch)				
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	101.283	**99,59**	72,3
	Zählerschränke, bestückt (2St), Allgemeinverteiler, bestückt (1St), Wohnungsverteiler, bestückt (9St), Mantelleitungen (5.465m), Mikro-Leerrohre (218m), Kunststoffpanzerrohre (66m), Profilschiene, Bügelschellen (18m), Kabeltrasse (9m), Kabelanschlusskästen (2St), Ringraumdichtung (1St), Steckdosen (467St), Schalter, Taster (185St), Dimmer (4St), Präsenzmelder (5St), Jalousietaster (1St), Herdanschlussdosen (11St), Geräte-Brandschutzdosen (149St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)					
		565,46	m²BGF	47.087	**83,27**	58,6
	Zählerschrank (1St), Unterverteiler (3St), FI-Schutzschalter (2St), FI/Sicherungsautomaten (14), Erdkabel (140m), Mantelleitungen NYY (127m), Kabelkanäle (31m), Bewegungsmelder (3St), Schalter/Taster (44St), Steckdosen (112St), Herd-, Backofen-, Spülmaschinenanschlüsse (je 3St), UP-Raumthermostate (24St), Jalousienanschlüsse (12St), Deckenbrennstellen (12St), Stromkreiszuleitungen NYY (36St), Verkabelung (psch)					
	6100-1672 Einfamilienhaus					
		132,23	m²BGF	23.135	**174,96**	56,9
	Zählerkasten (1St), Unterverteiler (1St), FI-LS-Kombischalter (2St), LS-Schalter (2St), Zeitschalter (1St), Flachbandkabel (197m), Mantelleitungen NYM (77m), Solarkabel (44m), Leerrohre (33m), Kabelkanal (4m), Steckdosen (36St), Bodendose (1St), Dimmer (9St), Schalter (6St), Raumthermostate (5St), Bewegungsmelder (1St)					
	6100-1690 Einfamilienhaus					
		384,80	m²BGF	36.738	**95,47**	75,2
	Zählerschrank 140x130x20cm, zwei Zählerfelder, komplett bestückt (1St), Mantelleitungen NYM (1.579m), Erdkabel NYY (303m), Steuerleitungen, BUS-System (psch), Silikonleitungen (5m), Leerrohre (250m), Schalter/Taster (111St), Jalousie-Wippschalter (19St), Steckdosen (113St)					
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)					
		1.506,72	m²BGF	230.158	**152,75**	91,2
	Zähleranlage (1St), Unterverteiler (22St), LS-Schalter (264St), Hauptschalter (21St), FI-Schutzschalter (15St), Multischalter (2St), Überspannungsschutz (1St), Zeitschaltuhr (1St), Dämmerungsschalter (1St), Trennschalter (1St), Mantelleitungen (7.054m), Installationskabel (1.756m), Steuerleitungen (49m), Starkstromkabel (35m), Leerrohre (5.023m), Kabelrinnen (20m), Brandschotts (10St), Decken-/Wandauslässe (260St), Steckdosen (387St), Schalter (117St), Thermostate (52St), Geräteanschlussdosen (14St), Bewegungsmelder (12St), Präsenzmelder (3St), Temperaturregler (4St)					
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen					
		5.346,45	m²BGF	368.476	**68,92**	77,4
	Zählerschränke (5St), Schutzschalter (586St), Lasttrenner (13St), Mantelleitungen NYM-J (21.844m), H07RR-F (301m), NYCWY (85m), Leerrohre (8.434m), Kabelrinnen (339m), Steckdosen (1.075St), CEE-Steckdosen (11St), Taster/Schalter (326St), Raumthermostate (132St), Jalousieschalter (58St), Herdanschlussdosen (38St), Präsenz-/Bewegungsmelder (33St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	183.914	**135,34**	46,9
	Standverteiler (1St), Feldverteiler (1St), Schaltschrank (1St), Kleinverteiler (4St), NH-Lasttrennschalter (5St), Hauptschalter (2St), Schaltaktor (1St), Sicherungslastschalter 63A (34St), Spannungsversorgung 24V (1St), Drehstromzähler (1St), FI-Schalter (31St), FI/LS-Schalter (46St), LS-Schalter (177St), Starkstromkabel (220m), Kabel NYY (301m), Mantelleitungen NYM (11.019m), Steuerleitungen (80m), Leerrohre (506m), Gitterrinnen (94m), Kabelrinnen (47m), Kabelkanäle (33m), Steckdosen (198St), Schalter/Taster (98St), Präsenzmelder (47St), Bewegungsmelder (1St), USB-Spannungsversorgungen (24St), Geräteanschlussdosen (22St), Hauseinführung (1St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	71.486	**117,32**	52,7
	Zählerschränke (2St), Verteilerschränke (2St), Lasttrennschalter (3St), FI-Schutzschalter (12St), LS-Schalter (71St), SLS-Schalter (1St), Brandschutzschalter (37St), Sicherungen (24St), Schaltuhren (2St), Überspannungsschutz (31St), Relais (4St), DALI-Schnittstellen (4St), Mantelleitungen NHMH (5.733m), NYY (69m), Installationsrohre (144m), Brandschutzklappen (8St), Schalter, Taster (46St), Steckdosen (157St), Dimmer (4St), Bodentanks (5St), Bewegungsmelder (10St), Präsenzmelder (15St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	23.901	**60,82**	26,3
	Zählerschrank (1St), LS-Schalter (38St), Mantelleitungen NYM-J (1.575m), Steuerleitungen (366m), Leerrohre (795m), Kabelkanäle (30m), Schalter, Steckdosen (85St), CEE-Steckdose (1St), Raumtemperaturregler (8St), Jalousietaster (3St), Bewegungsmelder (1St), Herdanschlussdose (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,3%)	4.265,98 m²BGF	2.042	**0,48**	0,7
	Abbruch von Unterverteiler (psch), Mantelleitungen (657m), Schalter, Taster (36St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,7%)	4.265,98 m²BGF	152.059	**35,64**	53,5
	Fehlerstromschutzschalter (5St), Stromstoßrelais (14St), Hauptschalter (2St), Schaltgerätekombination (2St), Überspannungsableiter (2St), LS-Schalter (4St), Abzweigkästen (82St), Verteilerstromkreise (7St), Endstromkreise (20St), Mantelleitungen NYM-J (181m), halogenfreie Leitungen NHXMH (6.054m), J-H(St) (1.233m), Leerrohre (572m), Kabelrinnen (171m), Steckdosen (137St), Schalter, Taster (75St), Bewegungsmelder (20St), Herdanschlussdosen (2St), LED Bedienteil (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)					
		3.710,27	m²BGF	801.376	**215,99**	64,8
	Unterverteiler, bestückt (10St), Mantelleitungen NYM (10.760m), Starkstromkabel NYY (9.860m), NYCWY (250m), NHXH-JFE (100m), Gummischlauchleitungen H07RN-F (300m), Installationskabel J-Y(ST)Y (850m), Leerrohre (1.680m), Kabelrinnen (410m), Stiele (400St), Ausleger (800St), Kabelleitern (26m), Kabelkanäle (80m), Brüstungskanäle (350m), Brandschotts (19St), Abzweigdosen/Klemmkästen (173St), Steckdosen (712St), Steckdosenkombinationen, fünf CEE-Dosen, zwei Steckdosen, Datendose 2xRJ45 (15St), zwei CEE-Dosen, drei Steckdosen, Datendose 2xRJ45 (9St), Bodentanks (7St), CEE-Stecker/Kupplungen (15St), CEE-Dosen (4St), Herdanschlussdosen (4St), Schalter/Taster (113St), Dimmer (8St), Präsenzmelder (80St), Zuleitungen für Kältemaschinen, Druckluft (psch)					
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)					
•	Abbrechen (Kosten: 1,8%)	4.266,00	m²BGF	6.919	**1,62**	1,0
	Abbruch von Kabeltrassen (64m), Elektroleitungen (1.539m), in Isolierstoffrohren (47m); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Wiederherstellen (Kosten: 0,3%)	4.266,00	m²BGF	1.269	**0,30**	0,2
	Unterverteiler abklemmen, einlagern, neu anschließen (1St), Umbau der vorhandenen Lichtschranken (1St)					
•	Herstellen (Kosten: 97,9%)	4.266,00	m²BGF	383.318	**89,85**	55,6
	Gebäudehauptverteiler (2St), Verteilerschränke (12St), SLS-Schalter (12St), Überspannungsableiter (7St), Unterspannungsrelais (6St), LS/FI Schutzschalter (294St), Digitalmultimeter (2St), halogenfreie Mantelleitungen NHXMH-J (10.909m), NHXH (189m), N2XCH (971m), NHXCH (150m), Steckdosen/Taster/Schalter (281St), Herdanschlussdosen (6St), Rettbox-Kupplungen (13St), Metallkabelrinnen (330m), Steigleitern (93m), Brüstungskanäle (54m), Installationsrohre (495m), Kabelschotts (43St)					
	7800-0029 Fahrradparkhaus (200 STP)					
		192,00	m²BGF	19.732	**102,77**	21,6
	Schaltschrank (1St), Erdkabel NYY-J (340m), Leerrohre (36m), Kabelkanäle (3St), Stromkreiszuleitungen (505m), Mantelleitungen NHXMH-J (63m), Steckdosen (3St), Bewegungsmelder (2St)					
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)					
		7.493,81	m²BGF	725.376	**96,80**	42,4
	Wandverteiler (12St), Kleinverteiler (10St), Standverteiler (3St), Lasttrennschalter (24St), LS-Schalter (960St), Relais (211St), FI-Schalter (160St), Sicherungen (259St), Schaltuhren (2St), Dämmerungsschalter (1St), Überspannungsschutzgeräte (23St), Mantelleitungen NYM (31.327m), Erdkabel NYY (1.413m), NHXH (1.007m), NYCWY (926m), NHXCH (56m), Jalousiekabel (2.350m), Installationskabel (1.039m), EIB-Kabel (707m), Steuerleitungen (200m), Leerrohre (7.079m), Kabelrinnen (730m), Brüstungskanäle (167m), Kabelkanäle (166m), Unterflurkanäle (49m), Steigtrassen (32m), Kabelbandagen (206m), Kabelschotts (58St), Steckdosen (848St), Schalter/Taster (279St), Bewegungsmelder (17St), KNX-Licht- und Sonnenschutzsteuerung (psch)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Abbrechen (Kosten: 7,5%)	2.865,00 m²BGF	24.018	**8,38**	4,8
	Abbruch von Leitungen (7.639m), Fernmeldeleitungen (2.677m), Installationsrohren bis DN40 (729m), LF-Kanälen, halogenfrei (634m), Brüstungskanälen (419m), Leerrohren (205m); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 7,8%)	2.865,00 m²BGF	24.845	**8,67**	5,0
	2polige 10A LS-Schalter austauschen gegen 2polige 2A LS-Schalter für Si-Beleuchtungsstromkreise (117St)				
•	Herstellen (Kosten: 84,7%)	2.865,00 m²BGF	271.117	**94,63**	54,3
	LS-Schalter (282St), FI-Schutzschalter (21St), Lasttrennschalter (55St), REG-Schnittstelle (1St), Dämmerungsschalter (1St), Treppenlicht-Zeitschalter (1St), Installationsleitungen NHXMH-J (11.215m), NYY-J (387m), NYCWY (246m), Niederspannungskabel (525m), Leerrohre (792m), Kabelrinnen (502m), Steckdosen (326St), Schalter/Taster (88St), Geräte-Anschlussdosen (6St), CEE-Steckdosen (3St), Präsenzmelder (20St), Schlüsseltaster (3St), LED-Signallichter (3St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Abbrechen (Kosten: 0,6%)	5.582,91 m²BGF	4.272	**0,77**	0,3
	Abbruch von Elektro-Aufputzinstallationen, Leitungen, Installationsgeräten (728m), Unterverteilern (150St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 99,4%)	5.582,91 m²BGF	724.020	**129,69**	55,7
	Einspeiseschränke (3St), Wandler-/Schaltschränke (3St), Zählerschränke (3St), Wandverteiler (5St), Unterverteiler (18St), Kleinverteiler (4St), Lasttrennschalter (34St), LS-Schalter (479St), Hilfsschalter (94St), Sicherungen (70St), Überspannungsableiter (14St), FI-Schalter (29St), Relais (27St), Schütze (9St), Stromwandler (6St), Stromstoßschalter (5St), Schaltuhren (4St), Hauptschalter (1St), Mantelleitungen (17.996m), Starkstromkabel (3.821m), Installationskabel (1.461m), Brandmeldekabel (5.958m), Leerrohre (12.695m), Kabelschutzrohre DN50-110 (747m), Kabelrinnen (146m), Fußbodenkanäle (118m), Kabelkanäle (103m), C-Profilschienen (101m), Steigtrassen (51m), Hauseinführungen (9St), Steckdosen (575St), Schalter/Taster (47St), Bewegungs-/Präsenzmelder (26St), Kernbohrungen, D=30-130cm (226St), Deckendurchbrüche 30-40x10cm (25St), Schlitze (1.280m)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	198.054	**51,93**	54,6
	Energie-Schaltgerätekombinationen (2St), Hauptverteilung (1St), Installationskleinverteiler (4St), Fluchttürsteuerung (psch), LS-Schalter (153St), FI-Schutzschalter (36St), Lasttrennschalter (22St), Sicherungssockel (12St), Starkstromkabel NHX (8.932m), Installationskabel J-EH (500m), LWL-Außenkabel (806m), Leerrohre (1.125m), Kabelrinnen (139m), Kabelleiter (65m), Kabelkanäle (54m), Schaukelabhängungen (52St), Kabelabzweigkästen (2St), Taster/Schalter (78St), Geräteanschlussdosen 400V (70St), Steckdosen (57St), Dämmerungsschalter (2St), Brandschotts (29St), Anschluss RWA-Anlagen (17St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9700-0028 Krematorium	1.607,98	m²BGF	182.611	**113,57**	60,2
	NSHV (1St), Einspeise-/Abgangsfelder (4St), LS-Schalter (90St), FI-Schalter (48St), Lasttrennschalter (5St), Leistungsschalter 1.000A (1St), Jahresschaltuhren (2St), Multimessgerät (1St), Relais (12St), Schütze (10St), Überspannungsableiter (2St), Dämmerungsschalter (1St), Mantelleitungen (3.827m), Starkstromkabel (728m), Installationskabel (596m), Leerrohre (689m), Kabelrinnen (132m), Kabelkanäle (16m), Steigtrassen (13m), Brandschotts (6St), Steckdosen (105St), Schalter, Taster (65St), Automatikschalter (3St), Bewegungsmelder (5St), Verkabelungen Technik (7St)					
445	**Beleuchtungsanlagen**					
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87	m²BGF	11.491	**83,95**	54,1
	LED-Pendelleuchte, l=6,0m (1St), LED-Wandleuchten (8St)					
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00	m²BGF	75.069	**61,33**	25,6
	Alu-Einbaudownlights (105St), LED-Einbauleuchten (43St), Anbauleuchten, Stahlblech pulverbeschichtet (32St), Nothinweisleuchten (12St), Spiegelleuchten (6St), Lichtbausteine (6St), Pollerleuchten (4St)					
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40	m²BGF	103.386	**68,81**	20,6
	LED-Einbauleuchten (78St), Pendelleuchten (70St), Seil-Abhängesets (12St), LED-Feuchtraumwannenleuchten (9St), Bodeneinbauleuchten (4St), LED-Rettungswegleuchten (10St)					
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26	m²BGF	408.304	**89,36**	28,8
	LED-Einbauleuchten (471St), LED-Feuchtraumleuchten (73St), LED-Stehleuchten (72St), Anbauleuchten (25St), Linien-Spiegelleuchten (16St), LED-Lichtbänder, l=148cm (9St), Pendelleuchten (8St), für drei Arbeitsplätze (2St), für fünf Arbeitsplätze (1St), für Anmeldung (1St), für Theke (1St), LED-Profilleuchten, l=1,40-3,40m (5St), Scheinwerfer (4St), Spotleuchten (4St), Lichtkanäle (4St), LED-Sicherheitsleuchten (77St), LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchten (40St)					
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04	m²BGF	107.738	**60,19**	11,9
	LED-Einlegeleuchten 62,5x62,5cm (55St), dimmbar (32St), 120x30cm (21St), Stehleuchten, Licht-/Präsenzmelder (31St), Einbauleuchten (15St), LED-Aufbauleuchten (12St), LED-Spiegelleuchten (9St), Aufbaustrahler (4St), Lichtbänder, l=5,50m (4St), l=2,00m (4St), l=7,3m (3St), l-förmig, l=10,70m (1St), l=6,15m (1St), LED-Einbaudownlights (2St), Außenleuchte (1St), Rettungszeichenleuchten (18St), Sicherheitsleuchten (8St), BUS-Überwachungszentrale (1St), Fernmeldetableau (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
•	Abbrechen (Kosten: < 0,1%)	1.860,58 m²BGF	82	**0,04**	< 0,1
	Demontage von Leuchten (7St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 12,6%)	1.860,58 m²BGF	10.866	**5,84**	4,5
	Beleuchtung demontieren, neu installieren, Piktogramme versetzen (psch)				
•	Herstellen (Kosten: 87,3%)	1.860,58 m²BGF	75.581	**40,62**	31,0
	LED-Anbauleuchten (116St), Tafelleuchten (20St), Einbaudownlights (66St), Spiegel-Wandleuchten (6St), Rettungszeichenleuchten, Notbatterie (11St), Decken-Sicherheits-leuchte 18x18x4cm (12St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	157.663	**88,66**	47,3
	Deckeneinbauleuchten (298St), Wannenleuchten (28St), Einbau-Strahler (30St), Decken-leuchten (2St), Lichtmasten, h=4,5m, Aufsatzleuchten (5St), LED-Rettungszeichen-Leuchten (25St), Erweiterung der Sicherheits-Beleuchtungszentrale (psch), Rettungs-weg-Leuchten (7St), Notbeleuchtung (30St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	171.487	**48,22**	21,6
	Lichtbänder (148St), LED-Einbaudownlights (115St), Decken-/Wandleuchten (225St), LED-Displayleuchten (30St), Sicherheitsleuchten (48St), Spiegelleuchten (21St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	22.755	**20,32**	15,0
	Decken-, Wandleuchten (11St), Rettungszeichenleuchen (22St), LED-Sicherheitsleuchten (24St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	45.480	**70,51**	37,0
	Feuchtraum-Anbauleuchten (6St), Anbauleuchten (2St), Einbau-Tiefstrahler (10St), Licht-kanäle, Anbau (47m), Einbau (2m), Pendel (10m), DALI-Lichtkanäle (78m), Notleuchten, selbstüberwachend (4St), Sicherheitsleuchten (2St), Spots (3St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	53.973	**32,73**	23,6
	Einlegeleuchten 62x62cm (111St), Einbauleuchten 62x62cm (9St), Downlights (39St), Anbauleuchten, rund (35St), Pendelleuchten (14St), Deckenleuchten (12St), Einbau-leuchte, Spot (1St), Sportstättenleuchten, ballwurfsicher (6St), Wannenleuchten (19St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	83.519	**69,32**	23,2
	LED-Pendelleuchten, l=174cm (28St), LED-Einbaudownlights (46St), LED-Lichtschienen, l=141cm (41m), l=60cm (4St), Flächenaufbauleuchte 60x60cm (42St), Wandleuchten (16St), Rettungszeichenleuchten (20St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)					
		1.009,00	m²BGF	61.975	**61,42**	27,6
	LED-Einbauleuchten, 36W (24St), LED-Hängeleuchten (36St), LED-Decken-Einbaudownlights (14St), Wannenleuchten, l=1,57m (12St), Spiegelleuchten (5St), Außenleuchten (psch)					
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)					
		1.678,28	m²BGF	71.680	**42,71**	23,4
	LED-Anbauleuchten (124St), LED-Feuchtraumlichtleisten (17St), Wandleuchten (46St), Kugelpendelleuchten (4St), LED-Voute (1m), Sicherheitsleuchten (23St)					
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)					
•	Abbrechen (Kosten: 1,9%)	2.217,01	m²BGF	2.997	**1,35**	0,7
	Abbruch von Einbauleuchten (91St), Hallenstrahler (45St), Anbauleuchten (43St), Wandleuchten (18St), Rettungszeichenleuchten (12St), Pendelleuchten (6St), Ballschutzkörben (4St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 98,1%)	2.217,01	m²BGF	152.052	**68,58**	35,1
	LED-Geräteträger (98St), Tragprofile (70St), Seilaufhängungen (196St), LED-Deckenpendelleuchten, rund (8St), Lichtbänder (2St), Einbau-Downlights (92St), Anbauleuchten (40St), LED-Lichtleisten (37St), Sicherheitsleuchten (67St), Rettungszeichenleuchten (27St), LED-Downlights (17St), LED-Einbaustrahler (14St), Einbauleuchten (14St), LED-Spiegelleuchten (9St), Außenbeleuchtung (4St), LED-Flexband (1St)					
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)					
		4.351,43	m²BGF	307.210	**70,60**	45,4
	LED-Lichtbänder, ballwurfsicher (360m), LED-Lichtstreifen (115m), LED-Einbaudownlights (240St), LED-Rettungszeichenleuchten (49St), LED-Feuchtraumleuchten (34St), LED-Wand-/Deckenleuchten (22St), LED-An-/Einbauleuchten (21St), LED-Spiegelleuchten (9St), LED-Bodeneinbauleuchten (8St), LED-Wandfluter (7St), LED-Strahler (6St)					
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)					
		815,50	m²BGF	56.275	**69,01**	34,5
	Rettungszeichenleuchten (18St), Ballschutzkörbe (12St), Sicherheitsleuchten (8St), ballwurfsicher (6St), Anbauleuchten (38St), ballwurfsicher (24St), Feuchtraumleuchten (13St), Außenleuchten (6St)					
	5200-0012 Sportbadhalle					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60	m²BGF	159.414	**197,88**	47,0
	LED-Downlights (63St), LED-Schwimmbadscheinwerfer, RGB-Controller (18St), Flächenstrahler (3St), Sicherheitsleuchten (8St), Feuchtraumleuchten (27St), Decken- und Wandleuchten (3St), Pollerleuchte (1St), Rettungszeichenleuchten (10St), Controller zur Steuerung (1St), Überwachungsmodule (5St)					
	5200-0020 Badeanstalt					
		204,00	m²BGF	12.734	**62,42**	23,7
	LED-Deckenleuchten (28St), Wandleuchten, außen (8St), Notleuchten (4St), LED-Wandleuchten (4St), Hängeleuchten (3St), Spiegelleuchten (2St), Feuchtraumleuchte (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	78.830	**160,22**	61,8
	Einbau-Downlights (99St), Feuchtraum-Deckenleuchten, l=157cm (11St), l=127cm (4St), Pendelleuchten (9St), Spiegel-Wandleuchten (7St), Steuereinheit (1St), Touch-Paneele (2St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	17.704	**7,86**	12,0
	Wand- und Deckenleuchten (39St), Deckenaufbau-Tiefstrahler (12St), Feuchtraum-Lichtleisten (8St), Ovalleuchten (6St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	744	**0,98**	1,3
	LED-Deckeneinbauleuchten (7St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	4.946	**8,05**	12,1
	Halogenleuchten, Porzellanfassungen (19St), Lichtleisten (9St), Lichtbänder (6St), Feuchtraumleuchten (3St), Gitterleuchte (1St)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	623	**1,53**	1,1
	LED-Einbaustrahler (2St), LED-Schienen in Fliesenbelag (4m)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,3%)	2.819,02 m²BGF	733	**0,26**	0,3
	Abbruch von Wand-/Deckenleuchten (74St), Fassadenleuchten (2St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,7%)	2.819,02 m²BGF	55.029	**19,52**	19,5
	Feuchtraumleuchten (39St), LED-Downlights (27St), Kellerleuchten (20St), Decken-/Wandleuchten (72St), Einbauleuchten (40St), Strahler (4St), Hängeleuchten (2St), LED-Rettungszeichenleuchten (28St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	52.871	**101,16**	36,9
	LED-Lichtleisten (370m), für Treppe (21St), LED-Downlights (24St), LED-Einbaustrahler (14St), LED-Wannenleuchten (10St), LED-Deckenleuchten (6St), LED-Pendelleuchten (4St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	33.480	**5,21**	6,4
	Einzelbatterie-Überwachungssystem, DALI Schnittstelle (1St), LED-Sicherheitsleuchten (4St), LED-Rettungszeichenleuchten (5St), LED-Einbaudownlights (46St), LED-Aufbaudownlights (46St), Wandanbau-Feuchtraumleuchten (47St), Ovalleuchten (2St), Wandleuchte (1St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	15.640	**11,50**	8,9
	Einbaustrahler (131St), LED-Leiste (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus				
		609,55 m²BGF	6.239	**10,23**	7,9
	LED-Reflektorleuchten (39St), LED-Lichtbänder, Alu-Profilschienen (12St), Feuchtraum-leuchten (11St)				
	6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage				
		159,31 m²BGF	3.465	**21,75**	30,8
	Leuchten (psch)				
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)				
		1.016,97 m²BGF	7.500	**7,37**	5,4
	LED-Deckenleuchten (22St), LED-Wandleuchten (10St), LED-Wannenleuchten (4St), LED-Hausnummernleuchte (1St), LED-Downlight (1St)				
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
		565,46 m²BGF	781	**1,38**	1,0
	Außenleuchten (3St)				
	6100-1672 Einfamilienhaus				
		132,23 m²BGF	6.834	**51,68**	16,8
	LED-Lichtbänder (50m), Aluprofile, l=2,50-4,40m (12St), Schaltnetzteile (8St), Außenwandleuchten (5St), Feuchtraum-Wannenleuchten (3St)				
	6100-1690 Einfamilienhaus				
		384,80 m²BGF	10.381	**26,98**	21,2
	LED-Einbaustrahler (60St), NV-Einbaustrahler (4St), LED-Feuchtraumleuchten (4St), LED-Wandeinbauleuchten (4St), Außen-Downlights (3St), LED-Spiegelleuchte unter Fensterbrett, mit Schiene, l=2,40m, Abdeckung Opalglas (1St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)				
		1.506,72 m²BGF	17.211	**11,42**	6,8
	LED-Anbauleuchten (45St), Teleskop-Geräteträger (21St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen				
		5.346,45 m²BGF	93.660	**17,52**	19,7
	Wannenleuchten (57St), Feuchtraumleuchten (41St), Strahler (42St), LED-Rundleuchten (23St), Pendelleuchten (22St), Lichtleisten (38St), LED-Deckenleuchten (14St), Rettungs-zeichenleuchten (8St), Orientierungsleuchte (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	133.621	**98,33**	34,1
	Notlichtüberwachungsgerät (1St), LED-Rundleuchten (39St), LED-Lichtlinien, dimmbar (60St), LED-Sternenhimmel-Set (1St), LED-Decken-Anbauleuchten (18St), LED-Decken-Einbauleuchten (26St), Deckenleuchten (3St), LED-Band (1St), Bodeneinbauleuchten (3St), LED-Rettungszeichenleuchten (18St), LED-Deckenaufbau-Tiefstrahler (18St), Wandleuchten (4St), LED-Feuchtraum-Anbauleuchten (19St), LED-Spiegelleuchten (16St), LED-Lichtleiste (7m), LED-Anbauleuchten (2St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	50.849	**83,45**	37,5
	LED-Deckeneinbauleuchten, Systemdecken (85St), LED Decken-/Wandleuchten (5St), LED-Anbauleuchten (10St), Wandleuchten (10St), Einbauleuchten (6St), LED-Rettungszeichenleuchten (7St), LED-Sicherheitsleuchten (10St), außen (2St), Sicherheitslichtsystem, Software (1St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	34.752	**88,43**	38,2
	Hängeleuchten (16St), Decken-/Wandleuchten (14St), Wannenleuchten (5St), Einbauleuchten (2St), Lichtschienen (8St), LED-Strahler (2St), Lichtbänder (2St), Spiegelleuchten (3St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Abbrechen (Kosten: 2,4%)	4.265,98 m²BGF	739	**0,17**	0,3
	Abbruch von Leuchten (31St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 7,2%)	4.265,98 m²BGF	2.173	**0,51**	0,8
	Überprüfen, freischalten bestehender Beleuchtungsstromkreise (14h)				
•	Herstellen (Kosten: 90,4%)	4.265,98 m²BGF	27.461	**6,44**	9,7
	Anbauleuchten D=40cm (39St), LED-Sicherheitsleuchten (26St), Deckenanbauleuchten (12St), Rettungszeichenleuchten (10St), LED-Band (8m), Web-Controller (1St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	266.267	**71,76**	21,5
	LED-Lichtbänder, l bis 17,00m (50St), LED-Panel-Leuchten 62x62cm (182St), LED-Anbauleuchten (107St), LED-Einbaudownlights (65St), LED-Anbaustrahler (10St), Wannenleuchten (8St), LED-Straßenleuchten, Wandausleger (10St), LED-Fluter (1St), Hallenbeleuchtung (psch), LED-Sicherheitsleuchten (57St), LED-Rettungszeichenleuchten (40St), dreiseitig abstrahlend (11St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Abbrechen (Kosten: 0,9%)	4.266,00 m²BGF	1.507	**0,35**	0,2
	Abbruch von Leuchten (63St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Wiederherstellen (Kosten: 0,6%)	4.266,00 m²BGF	1.093	**0,26**	0,2
	Leuchten auf Tragschienen demontieren, Leuchten entsorgen, Tragschienen kürzen, neu montieren, anschließen (10St)				
•	Herstellen (Kosten: 98,5%)	4.266,00 m²BGF	168.448	**39,49**	24,4
	Feuchtraumleuchten (111St), Wannenleuchten (64St), LED-Downlights (67St), Deckeneinbau-Leuchten (48St), Sicherheitsleuchten (35St), Rettungszeichen-Leuchten (17St), LED-Hängeleuchten (10St), Außenstrahler (17St), Außenleuchten (7St), Spiegelleuchten (8St), Schachtbeleuchtungen (2St), beleuchtetes Außenschild (2St)				
	7800-0029 Fahrradparkhaus (200 STP)				
		192,00 m²BGF	63.985	**333,26**	70,2
	Fassadenleuchten (94St), RGB-Steuerungen (8St), LED-Rohrleuchten (6St), LED-Sicherheitsleuchten, Akkuheizung (2St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)				
		7.493,81 m²BGF	809.862	**108,07**	47,4
	LED-Spiegelrasterleuchten (804St), LED-Leuchten, Kettenabhängung (55St), LED-Wannenleuchten (3St), Einbau-Wannenleuchten (147St), Anbau-Wannenleuchten (189St), Tischleuchten (164St), Einbau-Rasterleuchten (82St), Anbau-Rasterleuchten (54St), Einbau-Downlights (88St), Aufbau-Downlights (32St), LED-Sicherheits-Downlights (95St), LED-Rettungszeichenleuchten (40St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	86.387	**30,15**	17,3
	Feuchtraumleuchten (87St), Deckenleuchten (86St), Einbaudownlights (23St), LED-Deckeneinbaustrahler (4St), LED-Sicherheitsleuchten (58St), Rettungszeichenleuchten (26St), Rasterhängeleuchten (14St), Wandleuchten (7St), Pendelleuchten (2St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Abbrechen (Kosten: < 0,1%)	5.582,91 m²BGF	264	**0,05**	< 0,1
	Abbruch von Wand-/Deckenleuchten (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 99,9%)	5.582,91 m²BGF	472.900	**84,70**	36,4
	Wandleuchten (218St), LED-Spots (48St), LED-Bodenstrahler (73St), Wannenleuchten (68St), Einbaudownlights (53St), Stromschienenstrahler (40St), Stromschienen, l=4,00m (22St), Schiebeleuchten, Motorsteuerung (12St), LED-Gewölbefluter (12St), LED-Scheinwerfer (4St), Pendelleuchten (3St), Rettungszeichenleuchten (17St), mit Pendelabhängung (36St), LED-Bereitschaftsstrahler (47St), KNX-Parametrierung (psch)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	89.378	**23,43**	24,6
	LED-Lichtbänder (172St), LED-Anbauleuchten, rechteckig (62St), rund (21St), LED-Wandleuchten (6St), LED-Deckensicherheitsleuchten (37St), Rettungszeichenleuchten (26St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	97.877	**60,87**	32,3
	Lichtkanäle, l=56,5-140,5cm (44St), l=175-217cm (3St), LED-Einbaudownlights (40St), Pendelleuchten (36St), Tragschienen (27m), LED-Einbauflächenleuchten (4St), LED-Strahler (2St), Profilleuchten (2St), Sonderpendelleuchte (1St), Feuchtraum-Wannenleuchten (68St), Notlichtanlage (1St), Dreiphasenüberwachung (1St), Dali-Repeater (1St), Rettungszeichen-leuchten (22St)				
446	**Blitzschutz- und Erdungsanlagen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	6.403	**5,23**	2,2
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (125m), Rundstahl, Edelstahl, D=10mm (153m), Potenzialausgleichsschienen (4St)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	20.121	**13,39**	4,0
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (330m), Ringerder, Runddraht 8-10mm (293m), Fangstangen, d=16mm (57m), Potenzialausgleichsschienen (5St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	32.363	**7,08**	2,3
	Ringerder, Edelstahl, D=10mm (370m), Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (238m), Erdungsfestpunkte (6St), Anschlussfahnen (14St), Fangstangen, l=5,50m, Betonsockel (7St), Ableitungen, Stahl, D=8mm (228m), Fangleitungen, Alu, D=8mm (33m), Potenzial-ausgleichsschienen (7St), Erdungsbandrohrschellen (14St), Klemmen (118St), Anschlüsse (276St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	15.256	**8,52**	1,7
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (315m), Fangleitungen, Alu, D=8mm (200m), Ableitungen V4A, D=10mm (189m), Alu, D=8mm (129m), Anschlussfahnen (34St), Potenzialausgleichsschienen (3St), Mantelleitungen (145m), Klemmen (94St), Schellen (22St), Fangstangen (13St), Überbrückungen (9St)				
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	11.512	**6,19**	4,7
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (252m), Anschlussfahnen bis 2,00m (8St), Fangleitungen, d=8mm (394m), Fangstangen (19St), Potenzialausgleichsschienen, Überbrückungsbänder, l=180mm (29St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	3.217	**1,81**	1,0
	Erdungsanschlüsse (56St), Potenzialausgleich (1St), Potenzialausgleichsschiene (4St), Mantelleitungen (N)HMH (510m)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	20.313	**5,71**	2,6
	Fundamenterder (763m), Ableitungen (177m), Verbinder (63St), Fangstangen (47St), Trennstellen (13St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	14.359	**12,82**	9,5
	Fundamenterder, Bandstahl, Edelstahl (324m), Rundstahl, D=10mm, Edelstahl (17m), Fangleitungen (182m), Ableitungen (72m), Fangspitzen (16St), Erdungskabel (55m), Fangstangen, l=2,50m (4St), Erdeinführungsstangen (10St), Potenzialausgleichsschienen (3St), Klemmen (229St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	13.305	**20,63**	10,8
	Fundamenterder, Bandstahl (131m), Edelstahl, D=10mm (195m), Anschlussfahnen (37St), Erdeinführungen (6St), Ableitungen Alu/PVC, hinter Fassade (41m), Alu-Auffangleitungen, D=8mm (107m), Alu-Fangstangen, l=2,00m (5St), Klemmen (110St), Potenzialausgleichsschienen (2St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	24.909	**15,11**	10,9
	Ringerder, Edelstahl (521m), Funktionspotenzialausgleichsleiter, Stahldraht verzinkt (298m), Anschlussfahnen (20St), Potenzialausgleichsschienen (7St), Erdungskabel (20m)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	33.042	**27,43**	9,2
	Fundamenterder, Bandstahl (248m), Ringerder, Edelstahl (353m), Anschlussfahnen (45St), Alu-Fangleitung, D=8mm (77m), Alu-Fangstangen, D=16mm (15St), Potenzialausgleichsschienen (4St), Mantelleitungen N2XH-O (604m), Koax-Blitzstromableiter (5St), Anschlussverbindungsleitung (146m), Überspannungs-Ableiter (28St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	15.519	**15,38**	6,9
	Fundamenterder, Bandstahl (396m), Anschlussfahnen (25St), Überspannungs-Ableiter, vierpolig (11St), Alu-Fangleitung, D=8mm (49m), Alu-Fangstangen, D=16mm (2St), Potenzialausgleichsschienen (2St), Mantelleitungen NHXMH (372m)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	16.915	**10,08**	5,5
	Rundleiter V4A, als Ringerder (488m), als senkrechte Ableitung in Beton (84m), als Fahne (26m), Fundamenterder, Bandstahl 30mm (200m), Überbrückungsbügel (84St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	24.385	**11,00**	5,6
	Runddrähte (852m), Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (92m), Erdeinführungsstangen (22St), Potenzialausgleichsschienen (4St), Tiefenerder (2St), Fangstangen (8St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	38.806	**8,92**	5,7
	Fundamenterder, Bandstahl 3x3,5mm (716m), Ringerder, Edelstahl, D=10mm (658m), Tiefenerder, D=25mm (5St), Blitzschutzableiter (875m), Fangstangen (33St), Anschlussfahnen (19St), Potenzialausgleichsschienen (8St), Mantelleitungen NYY-J (675m), H07RN-F (225m)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	18.450	**22,62**	11,3
	Fangleitungen (320m), Erdungsleitungen (185m), Fundamenterder (160m), Ableitungen (115m), Fangspitzen (22St), Fangstangen (12St), Ringerder (320m), Anschlussfahnen (2St), Tiefenerder (2St), Hauptpotenzialausgleich (1St), Potenzialausgleichsschienen (7St), Banderdungsschellen (15St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	39.484	**49,01**	11,6
	Rundstahl (373m), Mantelleitungen NYM (504m), Flachstahl (494m), Alu-Leitungen (287m), Anschlussfahnen, Rundstahl (4St), Blitzableitungen (59m), Potenzialausgleichsschienen (7St), Fangstangen (24St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	11.622	**56,97**	21,7
	Fundamenterder (94m), Fangleitungen, Alu (92m), Ringerder (82m), Ableitungen, Alu (48m), Klemmen (14St), Edelstahl-Fangstangen (9St), Edelstahl-Erdeinführungsstangen (8St), Anschlussfahnen (8St), Potenzialausgleichsschienen (2St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	7.694	**15,64**	6,0
	Fundamenterder, verzinkt, d=10mm (154m), Alu-Ableiter, D=8mm (59m), Edelstahl-Fangleitungen, D=8mm (187m), Fangstangen, D=16mm, l=2,00m (10St), Potenzialausgleichschienen (2St), Erdungsanschlüsse (16St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	6.213	**2,76**	4,2
	Erdungsdraht (20m), Kabelbahn, verzinkt (27m), Hauptpotenzialausgleich (1St), Potenzialausgleichsschienen (36St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	6.378	**8,37**	11,3
	Ringerder, V4A, D=10mm (63m), Tiefenerder, Stahl, D=20mm (2St), Fangstangen (5St), Fangleitungen (47m), Ableiter (53m), Kreuzverbinder (44St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	311	**0,51**	0,8
	Potenzialausgleichsanlage (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)					
•	Abbrechen (Kosten: 1,5%)	2.819,02	m²BGF	236	**0,08**	< 0,1
	Abbruch von Blitzableitern (75m), Klemmen, Schellen (30St); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 98,5%)	2.819,02	m²BGF	15.698	**5,57**	5,6
	Edelstahl-Fundamenterder (102m), Ringerder (58m), Trennstellen (12St), Ableitungen, Stahl, D=8mm (548m), Fangstangen (36St), Überspannungsableiter (6St), Potenzialausgleichsschienen (4St)					
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)					
		522,66	m²BGF	5.866	**11,22**	4,1
	Ringerder, Edelstahl (psch), Fundamenterder (psch), Anschlussfahnen, Edelstahl (psch), Erdleitungen H07V-U (39m), Potenzialausgleichsschienen (3St)					
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)					
		6.430,02	m²BGF	15.029	**2,34**	2,9
	Fundamenterder, Bandstahl (256m), Anschlussfahnen (5St), Erdungsfestpunkte (12St), Ringerder, V4A (303m), Erderfahnen, V4A (11St), Potenzialausgleichsschienen (5St), Mantelleitungen NHXMH-J (749m)					
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)					
		1.360,35	m²BGF	14.382	**10,57**	8,2
	Fundamenterder (75m), Blitzschutz außen (psch)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus					
		609,55	m²BGF	235	**0,39**	0,3
	Erdungsblock (3St), Potenzialausgleichsschiene (1St)					
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus					
		354,00	m²BGF	5.624	**15,89**	7,5
	Ringerder, Edelstahl, D=10mm (140m), Bandstahl, verzinkt (145m)					
	6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage					
		159,31	m²BGF	2.599	**16,31**	23,1
	Blitzschutz, Erdung (psch)					
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)					
		1.016,97	m²BGF	4.377	**4,30**	3,1
	Fundamenterder (105m), Ringerder, Edelstahl (114m), Anschlussfahnen, Edelstahl (8m), Potenzialausgleichschiene (1St), Mantelleitungen (26m)					
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)					
		565,46	m²BGF	2.989	**5,29**	3,7
	Fundamenterder V4A (63m), Anschlussfahnen (2St), Potenzialausgleichsschiene (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	2.560	**19,36**	6,3
	Fundamenterder V4A (66m), verzinkt (60m), Verbinder (36St), Erdungsschiene (1St), Anschlussfahne (1St), Mantelleitungen NYM (16m)				
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	1.739	**4,52**	3,6
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm, feuerverzinkt (106m), Potenzialausgleichsschiene (1St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	4.910	**3,26**	1,9
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (126m), Edelstahl (12m), Anschlussfahnen (6St), Trennstellen (6St), Erdungsblöcke (3St), Potenzialausgleichsschienen (2St), Erdungsschellen (10St), Klemmanschlüsse (10St), Mantelleitungen (33m)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	14.062	**2,63**	3,0
	Erdleitungen NYM-J (493m), Ringerder, Edelstahl, D=10mm (490m), Fundamenterder (273m), Potenzialausgleichsschienen (5St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	48.281	**35,53**	12,3
	Tiefenerder, Edelstahl (16St), Überspannungsableiter (25St), Überspannungsschutz (1St), Fangleitungen auf Flachdächern (177m), Runddraht, Stahldraht (270m), Edelstahl (151m), modulare Kombi-Ableiter (4St), Erdeinführungsstangen (32St), Anschlussfahnen, Rundstahl (51St), Banderdungsschellen (95St), Ableitungen, Alu (54m), Fangspitzen, Alu (29St), Potenzialausgleichsschienen (5St), Fangleitung, Alu (2m)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	13.321	**21,86**	9,8
	Ringerder (266m), Funktionspotenzialausgleich, Runddrähte (123m), Trennstellenkästen (9St), Fangleitungen (231m), Fangstangen (15St), Ableitungen (81m), Banderdungsschellen (12St), Überbrückungsbänder (49St), Überspannungsschutz Mastleuchte (1St), Potenzialausgleichsschienen (4St)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	5.313	**13,52**	5,8
	Ringerder (23m), Überspannungsableiter (2St), Blitzableiter (1St), Potenzialausgleichsschiene (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	22.458	**5,26**	7,9
	Flachband-Ringerder (127m), Fangleitungen, Runddraht 8mm (201m), Fangstangen 16mm, l=50cm (14St), Potenzialausgleichserder (85m), Potenzialausgleichsschienen (3St), Überspannungsschutz (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)					
		3.710,27	m²BGF	51.648	**13,92**	4,2
	Ringerder, Edelstahl, D=10mm (490m), Banderder, Edelstahl 30x35mm (475m), Ableitungen (200m), Alu-Fangleitungen, D=8mm (120m), Alu-Fangstangen, l=1,00-3,00m (60St), Anschlussfahnen, Edelstahl (15St), Erdeinführungsstangen, Edelstahl (12St), Trennstellenkästen (12St), Kombi-Fangeinrichtungen für Dachaufbauten (6St), Klemmen (725St), Alu-Laschen/Verbindungen (125St), Erdungsbandrohrschellen (103St), Potenzialausgleichsschienen (22St), Anschlüsse an Potenzialausgleich (121St), Mantelleitungen NYM-J (760m), Blitzschutz für Photovoltaikanlage (psch)					
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)					
•	Abbrechen (Kosten: 7,0%)	4.266,00	m²BGF	3.019	**0,71**	0,4
	Abbruch von Fangstangen (14St), Dachauffangleitungen (409m); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 93,0%)	4.266,00	m²BGF	40.165	**9,42**	5,8
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (392m), Ringerder, D=10mm (348m), Alu-Fangmasten (13St), Erdeinführungsstangen (4St), Potenzialausgleichsschiene, siebenfach (8St), Rundleiter, d=8mm (155m), NYM-J-Mantelleitungen (270m), Verbinder (242St), Klemmen (78St)					
	7800-0029 Fahrradparkhaus (200 STP)					
		192,00	m²BGF	7.451	**38,81**	8,2
	Tiefenerder (4St), Ringerder (108m), Anschlussfahnen (15St), Erdeinführungsstangen (15St)					
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)					
		7.493,81	m²BGF	68.793	**9,18**	4,0
	Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (380m), Ringerder, Edelstahl, D=10mm (364m), Ableitung, Rundstahl, D=10mm (422m), Alu-Fangleitungen, D=8mm (240m), Anschlussfahnen (36St), Alu-Fangstangen, l=2,00-6,50m (28St), Alu-Fangspitzen (30St), Erdkabel NYY (1.389m), Potenzialausgleichsschienen (36St), Verbindungen/Anschlüsse (543St)					
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00	m²BGF	7.600	**2,65**	1,5
	Installationsleitungen NHMH-J (679m), Potenzialausgleichsleitungen (68m), Potenzialausgleichsschienen (14St)					
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91	m²BGF	60.908	**10,91**	4,7
	Ringerder, Runddraht V4A (402m), Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5mm (33m), Ober-/Ableitungen, Kupfer (818m), Alu (93m), Edelstahl (62m), Leitungshalter (754St), Verbinder, Klemmen (584St), Fangstangen (16St), Erdeinführungsstangen (28St), Erdungsbandschellen (21St), Potenzialausgleichsschienen (13St), Potenzialausgleichsleitungen NYM (586m)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	68.655	**18,00**	18,9
	Ringerder, Edelstahl (560m), Fundamenterder (208m), Betonsockel, Teleskop-Fangmasten, l=4,35m (7St), Anschlussfahnen, l=2,00m (13St), Alu-Fangleitungen (383m), Alu-Fangstangen (7St), Alu-Ableitungen (157m), Erdeinführungen (6St), Überspannungsschutz (73St), Potenzialausgleichsschienen (6St), Dachhalter (359St), Kabel N2XH-J (557m), Verbinder (441St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	22.707	**14,12**	7,5
	Erdungsanlage (psch), Blitzstromableiter (1St), Erdungsbandschellen (16St), Potenzialausgleichsschienen (5St), Aufzugserdung (1St)				

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
451	**Telekommunikationsanlagen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	7.607	**6,21**	6,8
	Installationskabel J-Y (240m), HDMI-Kupferkabel (40m), Verteilerkasten (1St), Tür-Controller, Transformator (1St), Steuermodul, Fernschaltmodul (1St), Bus-Netzgerät (1St), Bodentankanschluss-System (1St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	33.564	**9,44**	12,5
	Telefonanlage, Kommunikationsserver (1St), DECT-Basisstationen (16St), Systemtelefone (12St), Controller, zehn Kanäle (1St), Patchkabel (101St), Switch, achtfach (1St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	1.736	**1,55**	5,1
	Fernmeldekabel (154m), Verbindungsverteiler (1St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	924	**0,56**	3,1
	Kabellose DECT-Telefone, Adapter RJ45/TAE (5St), Ladeschalen, Adapter Lan/TAE (2St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	7.739	**4,61**	13,6
	Telefonkabel (200m), Telefonzentrale (1St), Telefone, schnurlos (9St), Repeater (3St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	535	**0,12**	0,2
	Telefonverteilerkasten (2St), Fernmeldeleitungen (50m)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	413	**2,02**	6,7
	Fernmeldeleitungen (112m), Anschlussdose (1St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	9.545	**4,24**	24,3
	Telefonleitungen (1.390m), Leerrohre (830m)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	1.127	**1,84**	48,4
	Fernmeldeleitungen (65m), Telefon-Anschlussdosen (3St)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	29	**0,07**	4,4
	TAE-Steckdosen (3St), Fernmeldeleitungen (23m)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	1.692	**0,60**	2,3
	TAE-Anschlussdosen (68St)				
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus				
		609,55 m²BGF	2.130	**3,49**	13,8
	Fernmeldeleitungen J-Y(ST)Y (109m), Telefonanlage (1St), Systemtelefon (1St), Anrufbeantworter-Modul (1St)				
	6100-1563 Ferienhaus (1 WE), Garage				
		159,31 m²BGF	866	**5,44**	100,0
	Telefonanschluss (psch)				
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
		565,46 m²BGF	707	**1,25**	8,0
	Fernsehanschlussdosen (4St), Verkabelungen (psch)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)				
		1.506,72 m²BGF	11.805	**7,83**	33,5
	LSA-Verteiler (1St), Datenkabel Cat6 (1.510m), Datenanschlussdosen 2xRJ45 (21St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen				
		5.346,45 m²BGF	10.525	**1,97**	7,6
	Fernmeldeleitungen J-Y(ST)Y (2.471m), Telefonanschlussdosen (71St), Verteilerkasten (3St), Telefongerät (1St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)				
		1.358,88 m²BGF	418	**0,31**	0,3
	Fernmeldekabel (140m)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)				
		393,00 m²BGF	88	**0,22**	0,3
	Fernmeldeleitungen J-Y(ST)Y (46m)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
	• Abbrechen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	328	**0,08**	0,8
	Abbruch von Fernmeldeleitungen (172m); Entsorgung, Deponiegebühren				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	58.158	**13,63**	14,4
	Verteilerkästen (4St), Spleißboxen (10St), Kabelpigtails, Kupplungen (144St), Lichtbogenspleiße (12St), Installationskabel J-H(ST)H (2.983m), LWL-Universalkabel (552m), Installationsrohr (559m)				
452	**Such- und Signalanlagen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	12.495	**91,29**	43,5
	Gegensprechanlage (1St), Steuereinheit (1St), Mikrofon (1St), Lautsprecher (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)				
		1.224,00 m²BGF	18.204	**14,87**	16,2
	Digitale Schließanlage (1St), Einbautürlautsprecher, Gehäuse, Netzteile, Edelstahlkassette (1St), Türterminal, Fernüberwachung der Notentriegelung (1St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	4.311	**0,94**	0,8
	Sprechanlage, Tasterwahlblock (1St), Ruftasten (2St), Lautsprecher (1St), Einbaumikrofon (1St), IP-Kamera (1St), IP-Elektronik (1St), POE-Energieversorgung (1St), Notrufset (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	12.935	**7,23**	11,4
	Sprechanlage, Türstation, Standsäule (1St), Innensprechanlage mit Gegensprechfunktion (1St), Notruf für barrierefreies WC (1St), Signalleuchte (1St), Zugraster (2St), Abstelltaster (1St), USV-Modul (1St), Installationskabel (47m)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	35.196	**9,90**	13,1
	Rufsignalanlage, Serverschrank 19" (1St), Sprechstellen (3St), Lautsprecher (74St), Switch 19" (2St), Videoanlage (1St), Außenkameras (6St), Türsprechanlage (1St), Briefkasten-anlage (1St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	4.634	**4,14**	13,7
	Wohnungsstationen (4St), Gongs (2St), Schwachstromverteiler (1St), Notrufset für barrierefreies WC (1St), Türwächter mit Voralarm (3St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	2.479	**3,84**	8,3
	Schwachstromverteilerkasten (1St), LSA-Anschlussleiten (8St), Ruf-Kompakt-Set für barrierefreies WC (1St), Ruftaster mit Beruhigungslampe (1St), Einbaulautsprecher (1St), Innenstationen, Freisprechen (3St), Steuergerät (1St), Fernmeldeleitungen (35m)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	1.648	**1,00**	5,6
	Ruf-Kompaktset für barrierefreies WC (1St), Hupen (7St), Klingeltransformatoren (3St), Klingelleitungen (87m)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	10.211	**8,48**	9,8
	Videotürsprechstelle, Kameramodul (1St), TK-Schnittstelle (1St), Innen-Videosprech-anlagen (6St), Freisprechstation, Tischkonsole (1St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	4.082	**4,05**	13,0
	Sprechanlage (1St), Netzgerät, Notrufset, Telefon-Gateway (1St), DECT-Repeater (2St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	7.657	**4,56**	13,5
	Türsprechanlage, vier Modulplätze (1St), Displaymodul (1St), Codiermodul (1St), Türsprechmodul (1St), Infomodul (1St), Briefkastenelemente (2St), Personen-Notrufanlage (1St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	6.062	**2,73**	8,7
	Ruf-Sets: Netzteil, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur, optische und akustische Notrufsignalisierung, Beruhigungslicht bei Rufauslösung, Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs (6St), Zugschnurtaster (3St), Kontrollanzeigen, sechsfach für Lichtruf (2St), Installationsleitungen J-H(St)H (800m)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	2.553	**0,59**	0,8
	Ruf-Kompaktset für barrierefreie WCs (3St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	857	**1,05**	4,3
	WC-Notrufanlage (1St), elektronische Gongs (2St), Ballschutzkorb (1St), Klingeltransformator (1St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	409	**2,00**	6,7
	Ruf-Kompaktset für barrierefreies WC (1St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	5.428	**2,41**	13,8
	Klingelanlage für 17 Wohneinheiten, Klingeltaster, Lichttaster (1St), Installationskabel J-Y(ST)Y (150m)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	2.218	**2,91**	13,8
	Gegensprechanlage, drei Teilnehmer, Klingeltaster (1St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	1.202	**1,96**	51,6
	Installationskabel J-Y(ST)Y (110m)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Abbrechen (Kosten: < 0,1%)	2.819,02 m²BGF	8	**< 0,01**	< 0,1
	Abbruch von Klingeltableau (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	17.330	**6,15**	23,4
	Sprechanlagen, Verteilerkästen (2St), Klingeltaster, Türöffner (23St), Türsprechstationen (4St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	9.000	**17,22**	17,7
	Türkommunikationsanlage, Videomodul, Audiomodul, Zugangsmodul, Transponder, Klingeltaster (1St), Innenstation, Touchdisplay (1St), Lautsprecherkabel (100m)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02	m²BGF	21.284	**3,31**	17,5
	Metallstehlen für Türsprechanlagen (2St), Frontplatten Gegensprechanlagen, Durchgravur, LED-Hintergrundbeleuchtung (2St), Frontplatten Türstation, Kombitaster, LED-Lichtmodul, für 30 Namensschilder (1St), für 25 Namensschilder (1St), Video-Türsprechanlagen, Außenstationen (2St), Audio-Innenstationen zum Freisprechen (53St), BUS-Strangversorgungen (2St), Trafos (2St)					
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus	609,55	m²BGF	1.197	**1,96**	7,8
	Türsprechanlage (1St), Türlautsprecher (1St)					
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97	m²BGF	5.253	**5,17**	31,7
	Busleitungen (347m), Wohnungsstationen für Türsprechanlage (11St), Einbautürlautsprecher, Ruftastenbeleuchtung, für Briefkastenanlage (1St), Klingeltaster (9St)					
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46	m²BGF	373	**0,66**	4,2
	Klingelanlagen (3St), Verkabelungen (psch)					
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23	m²BGF	375	**2,84**	8,1
	Klingeltaster, Sprechstelle (1St), Rufgenerator (1St), Funkmodul (1St)					
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80	m²BGF	860	**2,24**	14,6
	Klingel-/Sprechanlage, zwei Klingeltrafos, Klingeldrücker, Läutewerk (1St)					
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72	m²BGF	11.511	**7,64**	32,7
	Kommunikationsstele, Alu (1St), Bus-Tastenmodule, vier Ruftasten (6St), Bus-Türlautsprechermodul (1St), Bus-Netzgerät (1St), Audio-Innenstationen (21St), Bus-Steuergeräte (2St), Installationskabel J-H(ST)H (835m)					
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45	m²BGF	9.529	**1,78**	6,9
	Wohnungsstationen (30St), Türklingeltaster (30St), Ruf-Kompaktset für barrierefreie WCs (2St), Dienstzimmerterminals (2St)					
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88	m²BGF	36.432	**26,81**	23,0
	Lichtrufanlage (1St), Personenrufanlage (1St), Dienstzimmerterminal (1St), Zimmerterminals (14St), Notruftaster (12St), Sprachmodule (15St), Zimmersignalleuchten (15St), Birntaster (12St), Zugtaster (27St), Abstelltaster (14St), Ruftaster (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	3.437	**5,64**	12,7
	Tür-Gegensprechanlage, Einbaulautsprecher, zwei Klingeltaster (1St), Türöffner (1St), TK-Schnittstelle (1St), Ruf-Kompaktset für barrierefreies WC (1St), Installationskabel J-Y(St)Y (463m)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	796	**2,02**	3,1
	Mantelleitungen (22m), Sprechanlage (1St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	30.881	**8,32**	6,0
	Tür-/Video-Gegensprechanlage: Kommunikationssäulen, Kameramodule, Einbaulautsprecher (2St), Türstationen (6St), Türumschaltungen (3St), Netzgeräte (3St), BUS-Verbinder (1St), Video-Linienverteiler (1St), Video-Hausstationen, Tischkonsolen (2St), Installationskabel J-Y(St)Y (680m), Notrufset für barrierefreies WC (1St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	114.780	**26,91**	28,4
	Erweiterungsset Türsprechstelle (1St), Türsprechstelle mit Video (1St), Intercom-Module (3St), Deckenlautsprecher (6St), Außenkabel Cat7 (500m)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	17.139	**2,29**	2,8
	Türsprechstellen, Info-, Tasten-, Lautsprechermodul, Aufschaltung auf Telefonanlage (2St), Lautsprecherkabel (207m), symmetrische Digitalkabel (180m), FBAS-Videokabel (180m), VGA-Kabel (140m)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	1.255	**0,44**	1,2
	Rufkompaktset: Zugtaster mit LED-Beruhigungslampe, Abstelltaster, Dienstzimmereinheit mit LED-Rufmeldelampe, Schallgeber, Zimmer-Signalleuchte (1St), Zugtaster mit LED-Beruhigungslampe (3St), Ruftaster (1St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	45.014	**8,06**	16,6
	Notrufset, Netzgerät (1St), Außensprechanlagen, Zentralmodule, Sprechstellenmodule, SIP-Video-Clients, VoiP-Telefone (2St), Kommunikationsstele (1St)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	16.725	**10,40**	22,4
	Personen-Notsignalzentrale (1St), Personen-Notsignalgerät (1St), Telefon-Wählgerät (1St), Sirene/Blitzgerät (1St), Antenne (1St), Netzgeräte (2St), Ruf-Kompaktset (1St), Türsprechanlage, Tastenmodule (2St), Türlautsprechermodule (2St), Einbautürlautsprecher (1St), BUS-Schnittstellen (2St), Briefkästen (2St), Netzgerät (1St), Trafo (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
453	**Zeitdienstanlagen**				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	13.856	**3,03**	2,6
	Zeiterfassungsterminals (2St), Programmierung (1St), Blende (1St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	3.372	**1,52**	4,8
	Wanduhr, D=60cm, ballwurfsicher, DCF-Funkempfänger 230V (1St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	1.652	**2,05**	1,2
	Nebenuhr, D=64,6cm (1St)				
454	**Elektroakustische Anlagen**				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	9.870	**2,16**	1,9
	Verstärker, mit Webradio, MP3-Player, Busankoppler (1St), ELA-Verstärker (1St), Deckeneinbaulautsprecher (12St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	3.103	**1,73**	2,7
	Bluetooth-Receiver (1St), Radio (1St), Decken-Einbaulautsprecher (6St), Installationskabel (82m)				
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	8.223	**4,42**	6,4
	ELA-Anlage, programmieren, in Betrieb nehmen (psch), Deckeneinbaulautsprecher (33St), Aufbaulautsprecher (1St), Verteiler (4St), Lautsprecherkabel J-H(St)H (893m)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	3.603	**2,03**	6,6
	Deckeneinbaulautsprecher 6/10Watt (36St), Lautsprechermast (1St), Nachrüsten Verstärker (1St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	7.954	**12,33**	26,5
	Deckenlautsprecher (6St), Installationsverstärker, Überträger (3St), Überträger, zweikanalig (2St), Audio-Kabel (50m), Cinch-Audiokabel (97m), Audio-Anschlussdosen (4St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,5%)	2.217,01 m²BGF	525	**0,24**	0,7
	Abbruch von Lautsprechern (21St), Tragsystemen (3St), Audioschrank (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,5%)	2.217,01 m²BGF	33.377	**15,05**	47,7
	Serverschrank (1St), Vierkanalverstärker (1St), zentrale Steuereinheit für ELA-System mit 24 Lautsprecherkreisen (1St), Dreikanal Unterputz-Mixer (7St), Installationsleitungen J-H(St)H (2.153m), Lautsprecher (4St), Einbaulautsprecher (35St), Aufbaulautsprecher (12St), digitale Systemsprechstelle, Elektret-Mikrofon (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	91.289	**20,98**	29,4
	Elektroakustische Anlage (1St), 19"-Systemcontroller (1St), Ein-/Ausgangsmodule (6St), Überwachungsmodule (28St), Lautsprechersysteme (12St), Einbaulautsprecher, feuergeschützt (78St), Mikrofonsprechstelle, Leistungsverstärker (7St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	24.022	**29,82**	17,6
	Hochleistungslautsprecher, wetterfest (4St), Deckenhalterungen für Lautsprecher (4St), Wand-Schwenkrahmenschrank (1St), 4-Kanal-Endverstärker (1St), 3-Kanal-Mischvorverstärker mit integriertem MP3-Player (1St), 4-Kanal-Matrix-Mischvorverstärker (1St), Fernsprechleitungen (264m), Funk-Mikrofon-Headset-Set (1St), UHF-Empfänger (1St), UHF-Antennen (2St), UHF-Taschensender (1St), Koaxialkabel 50 Ohm (20m), Grafik-Equalizer (1St), digitale Mikrofon-Sprechstelle (1St), Mikrofon-Anschlussdose (1St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	5.279	**3,88**	64,1
	Lautsprecherverkabelung (psch), Sprechanlage (1St)				
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	938	**0,92**	5,7
	Lautsprecherkabel (59m), Lautsprechersteckdosen (10St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	16.299	**3,05**	11,8
	Induktive Höranlage mit Verstärker (1St), Empfängerkopfhörer, tragbar (1St), Erdkabel (350m)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00 m²BGF	20.421	**51,96**	79,8
	Beschallungsanlage (psch), Mikrofonkabel (20m)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	1.657	**0,39**	3,9
	Lautsprecherkabel (psch)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	128.286	**30,07**	31,7
	Erweiterungsmodul für ELA-Server (1St), Sicherheitsleitstand (1St), Edelstahl-Türsprechstelle (1St), IP-Einbauhauptsprechstellen (9St), mit Wähltastatur (2St), mit Display (3St), Deckenlautsprecher (29St), Wandlautsprecher (13St), Druckkammerlautsprecher (3St), wetterfeste Tonsäulen (18St), Koppelrelais (1St)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	2.774	**1,73**	3,7
	Aufbau-Lautsprecher (6St), Verstärker (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
455	**Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen**				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	768	**0,43**	0,7
	Feuerwehr-Antenne (psch)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	5.841	**3,28**	10,7
	Lautstärkeregler im Modulsystem (2St), Stereo Cinch-Stecker (12St), HDMI-Mantelleitung (180m), Anschlussblenden (24St), Blindblenden (12St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	705	**0,43**	2,4
	Koaxialkabel (229m), Antennenanschlussdosen (2St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	6.619	**5,49**	6,3
	Offset-Parabolantenne, D=120cm, Flachdachständer, Quadro-LNB (1St), Einzelanschlussdosen (9St), Außenkabel (470m)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 1,4%)	2.217,01 m²BGF	170	**0,08**	0,2
	Abbruch von Spielstandsanzeige (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 98,6%)	2.217,01 m²BGF	11.618	**5,24**	16,6
	Elektronische Anzeigetafeln (2St), Installationsleitungen J-H(St)H (1.000m)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	7.231	**1,66**	2,3
	Offset-Parabolantenne, D=95cm, Verstärker (1St), UKW-Antenne, Verstärker, Mast (1St), Koaxialkabel (575m), Antennendosen, dreifach (4St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)				
		2.251,71 m²BGF	10.471	**4,65**	26,6
	Koaxialkabel (1.355m), Antennendosen (39St), Kabelsteckdosen (2St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	5.289	**6,94**	32,8
	Antennenanlage, Überspannungsschutz (1St), HDMI-Kabel (10m)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	190	**0,47**	29,1
	Antennendosen (4St), Verteiler, vierfach (1St), zweifach (1St), Koaxialkabel (84m)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Abbrechen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	38	**0,01**	< 0,1
	Abbruch von Sat-Anlage, Verstärker, Antenne (psch); Entsorgung, Deponiegebühren				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	1.570	**3,00**	3,1
	Koaxialkabel (470m)				
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus	354,00 m²BGF	3.221	**9,10**	32,5
	Koaxialkabel (288m), Antennendosen (12St)				
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	4.225	**4,15**	25,5
	Koaxialkabel (616m), Antennensteckdosen (27St), Antennen-Abzweiger, zwei-achtfach (9St), HDMI-Kabel (5m), HDMI-Anschlussdosen (2St)				
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46 m²BGF	3.085	**5,46**	34,9
	Sat-Anlage, vierfach LNB, Zuleitungen zu Verteilerpunkten (1St)				
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23 m²BGF	3.064	**23,17**	66,3
	Sat-Anlage (1St), Antennenanschlussdosen (5St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	11.887	**7,89**	33,8
	Sat-Antenne, Dachhalter (1St), Koaxialkabel (1.620m), Antennenanschlussdosen (63St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	19.014	**3,56**	13,8
	Offset-Parabolantenne, D=90cm, Verstärker, Verteiler, Mast (1St), Koaxialkabel (4.249m), Antennenanschlussdosen (75St), HDMI-Kabel, Anschlussdosen (8St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	4.243	**3,12**	2,7
	Sat-Verteilanlage mit 48 Anschlüssen (1St), Sat-Verteilnetzverstärker (1St), Sat-Einzeldosen, zweifach (17St), Multischalter (3St), Überspannungsschütze (4St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	430	**0,10**	0,1
	Koaxkabel (132m), Antennendose (1St), Abzweig (1St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	2.181	**0,76**	2,1
	Koaxialleitungen (324m), Antennensteckdosen (7St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	5.279	**0,95**	1,9
	XLR-Audiokabel (142m), DMX-Audiokabel (105m), XLR-Anschlussdosen (36St), DMX-Flanschbuchsen (12St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	2.382	**1,48**	3,2
	Beamer, Deckenhalterung (1St)				
456	**Gefahrenmelde- und Alarmanlagen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
•	Wiederherstellen (Kosten: 23,4%)	136,87 m²BGF	3.597	**26,28**	12,5
	Einbaugeräte demontieren, prüfen, Wiedereinbau in Bedien- und Steuertableau: Schiebetoranlage (2St), Speed-Gate (2St), Sprech-/Gegensprechstellen (2St), Notschließer (1St), Schrankanlage (1St), Überwachung Nebentüren (1St)				
•	Herstellen (Kosten: 76,6%)	136,87 m²BGF	11.790	**86,14**	41,0
	Bedien- und Steuertableau, bestückt (1St)				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)				
		1.224,00 m²BGF	48.953	**39,99**	43,7
	Brandmeldezentrale, Interface-Modul, Brandschutzgehäuse (1St), Einbruchmeldezentrale, Übertragungsgerät, Netzwerkbaugruppe (1St), Handfeuermelder (1St), akustische Signalgeber (5St), Meldergruppenmodule (25St), Infrarotmelder (25St), Notstromakkus (2St), Bewegungsmelder (2St), Ringleitungsbaugruppen, LCD-Bedienteile (2St), Installationskabel J-Y (1.776m), Verschlussüberwachung (33St), Meldersockel (29St)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)				
		1.502,40 m²BGF	74.978	**49,91**	47,0
	Wandverteilerschränke (2St), Umbau vorhandene Brandmeldeanlage (1St), Meldesockel (41St), Fernmeldeleitung IY(ST)Y (2.482m), halogenfreies Sicherheitskabel (398m), Brandmeldekabel E30 (164m), Feuerwehr-Laufkarten (1psch), Druckknopfmelder (10St), neuronale Brandmelder (41St), Ausgabebaustein, vierfach (1St), Inbetriebnahme, Revisionsunterlagen, Werkplanung (1St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	368.003	**80,54**	69,3
	Einbruchmeldezentrale (1St), Bedienteil (1St), IP-Übertragungsgerät (1St), Signalgeber (1St), Kartenleser (1St), Signalverteiler (2St), Überfallmelder (2St), Bewegungsmelder (1St), Brandmeldezentrale (1St), F30-Standschränke (2St), Feuerwehr-Infozentralen (2St), IP-Übertragungsgerät (1St), Feuerwehrschlüsseldepot (1St), Blitzleuchten (2St), Rauchmelder (244St), Brandmelder (19St), Handmelder (13St), Ansaugrauchmelder (2St), Zutrittskontroll-Schaltschrank (1St), Bus-Controller (2St), Zugangskontrollterminals (15St), digitale Schließsysteme (2St), digitale Zylinder (97St), Chipkarten (170St), Dome-Kamera (1St), Gaswarngerät (1St), Gasmessfühler (3St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	18.055	**10,09**	15,9
	Einbruchmeldezentrale (1St), 2-Meldergruppenmodule (6St), Erweiterungsmodule, 16 Meldergruppen (2St), LCD-Bedienteil (1St), IP-Übertragungsgerät (1St), Türmodul (1St), Auswerteeinheit (1St), Bewegungsmelder (4St), Zutrittsleser (3St), Rauchmelder (2St), Reedkontakte (2St), Riegelschaltkontakte (2St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	121.246	**65,17**	93,6
	Brandmeldeanlage, Hängegehäuse F30 (1St), LCD-Bedienteil (1St), Unterverteiler (3St), ISDN-Übertragungsgerät (1St), Antriebe für RWAs (psch), Installationskabel J-H(St)H (1.518m), Einbaumagnetkontakt (100St), Multisensormelder (86St), Handmelder (5St), Steuergerät, Rettungswegzentrale (3St), Türterminals (3St), Fluchttüröffner (6St), Türmodule (3St), WC-Zugtaster, Rufleuchte, Anzeigeeinheit (1St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	17.363	**9,76**	31,8
	Hardware für Gebäudemanagement (1St), Basis-GLT-Update (2St), Internetmodem (1St), Rufanlage für barrierefreies WC (1St), Anlagenbildaufzeichnung (12St), Einblendpunkte (337St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	112.304	**31,58**	41,9
	Brandmeldezentrale (1St), Feuerwehr-Informationssystem (1St), Installationskabel (2.594m), RWA-Anlage, Programmiereinheit (1St), Rauchabzugsflügel (6St), Rauchmelder (145St), Brandmelder (17St), Handmelder (9St), Hupen (23St), CO_2-Notauslösung (1St), CO_2-Druckleitung (120m), Überwachungssystem, Videokamera (1St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	24.784	**22,14**	73,4
	Rauchwarnmelder, prozessorgesteuert, Funk (38St), Funkhandtaster, manuelle Alarmauslösung (2St), Rauchmelder, optisch (2St), Brandmeldekabel (22m), Aufzugsentrauchung (1St), Wind-Regen-Geber (1St), Lüftertaster (1St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	11.900	**18,45**	39,7
	Rauchabzugszentrale (1St), Wind-/Regensensor (1St), RWA-Haupt-/Nebenbedienstellen (3St), Rauchwarnmelder, Funkmodul (32St), Funkhandtaster (3St), optische Brandmelder (3St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	11.013	**6,68**	37,3
	Funk-Branderkennungsanlage, Programmierung (1St), Funk-Rauchmelder (40St), Funk-Wärmemelder (6St), Funk- Reichweitenverstärker (1St), Backup-Akkus (2St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	58.040	**48,18**	55,5
	Hausalarmanlage (1St), Brandmeldeanlage, bestückt (1St), Brandmeldekabel (1.116m), Notrufset (1St), Fluchttürsteuerung (1St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)				
		1.009,00 m²BGF	19.900	**19,72**	63,1
	Brandmeldezentrale (1St), Multisensormelder, Meldesockel (37St), Blitzleuchte, Überspannungsschutz (1St), Druckknopfmelder (14St), Brandmeldekabel (918m)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	29.659	**17,67**	52,3
	Brandmelde-Computer (1St), Brandschutzgehäuse F30 R (1St), Übertragungsgerät mit Sprachübertragung (1St), Brandmeldekabel (782m), Schlüsseldepot (1St), optische Rauchmelder (80St), Multisensormelder (18St), Wärmemelder (2St), Warntongeber (50St), Handmelder (7St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Abbrechen (Kosten: 3,1%)	2.217,01 m²BGF	284	**0,13**	0,4
	Abbruch von Brandmeldezentrale, Handmeldern (10St), Blitzleuchte (1St), Sirenen (8St), Hauptmelder (1St), Feuerwehrschlüsseldepot (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
•	Herstellen (Kosten: 96,9%)	2.217,01 m²BGF	9.004	**4,06**	12,9
	Brandmeldeleitungen (460m), RWA-Zentrale, Stahlblechgehäuse mit Zylinderschloss zur Ansteuerung von Motoröffnern (1St), Rauchmelder (4St), Lüftungstaster (1St), RWA-Taster (1St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	193.283	**44,42**	62,3
	Einbruchmeldezentrale, Übertragungsgerät (1St), Kameras, Masten (8St), Videoüberwachungsanlage (1St), Bewegungsmelder (18St), Zutrittskontrollanlage, Leseeinheit (1St), Brandmeldeanlage (1St), Brandmeldekabel J-Y-(ST)Y (1.100m), Multisensormelder (192St), Handfeuermelder (11St), Übertragungseinrichtung (1St), Feuerwehrschlüsseldepot (1St), Feuerwehrbediensystem (1St), Wassermelder (psch), CO_2-Notauslösestationen (6St), CO_2-Melder (3St), Wind-/Regenwächter (1St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)				
		815,50 m²BGF	18.588	**22,79**	93,8
	Brandmeldezentrale (1St), analoges Wählgerät (1St), Blitz-/Überspannungsableiter (1St), Brandmeldekabel JY-(St)-Y (750m), E30 (120m), optische Rauchmelder (3St), akustische Warntongeber (12St), Ballschutzkörbe (10St), Handmelder (6St), Feuerwehrlaufkarten (25St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	106.280	**131,93**	77,7
	Rauchansauganlage mit LED-Anzeige (4St), Kanalrauchschalter (3St), Rauchansaugsystem ABS-Rohre, Formstücke (350m), ABS-3-Wege-Kugelhähne (4St), Rauchmelder (32St), Multisensormelder (28St), Warntongeber, rot (6St), Handmelder, rot (5St), Installationskabel J Y(ST)Y (780m), E30 (184m), Kabel J-H(ST)H, Halogenfrei (195m), Leerrohre (78m), Schaltschränke mit Sichtfenster (4St)				
	5200-0020 Badeanstalt				
		204,00 m²BGF	4.469	**21,91**	72,8
	Türöffneranlage mit Münzautomaten, zeitgesteuert, vier WC-Eingangstüren (4St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	53.240	**108,21**	98,0
	Brandmeldezentrale, F30-Gehäuse (1St), Feuerwehrschlüsseldepot, Edelstahlsäule, ISDN/IP-Übertragungsgerät (1St), Rundum-Notsignal-Blitzleuchte (1St), Installationskabel (307m), Feuerwehr-Info- und Bediensystem (1St), Handmelder Elektronikmodul (1St), Multisensormelder mit Warntongeber (22St), Signalleuchten (5St), Zugschalter, Ruf-Abstelltaster (2St), Rettungszeichen-Scheibenleuchten (2St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	2.882	**1,28**	7,3
	RWA-Steuerungsset, Motorzentrale, RWA-Gruppe Rauchabzug, Notstromversorgung, Sicherheitsüberwachung, Diagnoselampen, Hauptauslösetaster, akustische Alarm- und Störungsmeldung über Signalgeber, lichtoptischer Rauchmelder (1St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	3.227	**4,23**	20,0
	Rauchmelder, verkabelt (5St)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	41.007	**14,55**	55,4
	Brandmeldeanlage, Steuerung (1St), RWA-Zentrale (2St), Installationskabel JY-St-Y (1.512m), Rauchmelder (71St), Druckknopfmelder (23St), optische Melder (14St), RWA-Taster (8St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	28.267	**54,08**	55,5
	Einbruchmeldeanlage (1St), Server (1St), Touchdisplay (1St), Bedienteil (1St), Bewegungsmelder (3St), Magnetriegelkontakte (18St), Schließzylinder (9St), Motorschloss, Haustür (1St), Feuer-/Rauchtürschließer (1St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	16.548	**2,57**	13,6
	Schachtentrauchungsanlage, Aufzüge (psch), RWA-Zentralen (2St), RWA-Taster (4St), Rauchmelder (2St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	1.734	**1,27**	21,0
	Rauchmelder (24St)				
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus	609,55 m²BGF	3.817	**6,26**	24,8
	Alarmanlage (1St), Bewegungsmelder (5St), Funkbedienteil (1St), Sirene (1St)				
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	1.849	**1,82**	11,1
	Rauchwarnmelder (2St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1672 Einfamilienhaus				
		132,23 m²BGF	210	**1,59**	4,5
	Rauchmelder (5St)				
	6100-1690 Einfamilienhaus				
		384,80 m²BGF	2.686	**6,98**	45,6
	Rauchwarnmelder (12St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen				
		5.346,45 m²BGF	69.252	**12,95**	50,3
	Brandmeldezentrale (1St), Brandmeldekabel J-Y(ST)Y (2.695m), RWA-Zentrale, Motorsteuerung (1St), Rauch-/Wärmemelder (106St), Blitzleuchten (81St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)				
		1.358,88 m²BGF	81.056	**59,65**	51,1
	Brandmeldezentrale (1St), Wandverteiler (1St), Netzwerkkamera (1St), Brandmeldekabel (1.187m), Installationskabel (282m), Multisensormelder mit Blitzleuchte (6St), Brandmelder (132St), Handfeuermelder (8St), Abschaltungen Fremdgewerk (4St), optischer Signalgeber (2St), Informationsleuchte (1St), Feuerwehrschleifenpläne, Feuerwehrlaufkarten (53St), Alu-Stehleiter (1St)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus				
		609,32 m²BGF	11.402	**18,71**	42,1
	Brandmeldecomputer (1St), Akkus (2St), Multisensormelder (2St), Handfeuermelder (2St), Kombisignalgeber, optisch (21St), Fernmeldeleitungen J-Y(St)Y (1.050m), Brandmeldekabel JE-H(St)H E30 (47m)				
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)				
		393,00 m²BGF	2.016	**5,13**	7,9
	Mantelleitungen MYM-J (11m), Rauchwarnmelder, vernetzt (11St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
	• Abbrechen (Kosten: 1,0%)	4.265,98 m²BGF	339	**0,08**	0,8
	Abbruch von Rauchmeldern (8St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Wiederherstellen (Kosten: 0,3%)	4.265,98 m²BGF	85	**0,02**	0,2
	Versetzen von Handmeldern (1St)				
	• Herstellen (Kosten: 98,7%)	4.265,98 m²BGF	33.422	**7,83**	78,9
	Einbruchmeldeanlage (psch), Brandmeldekabel J-H(ST) (986m), Multisensormelder (38St), Wärmemelder (4St), Brandmeldesockel (42St), Brandfallsteuerung (1St), akustischer Alarmgeber (1St), Stromversorgung Signalgeber (1St), Feuerwehrlaufkarte (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	255.460	**68,85**	49,8
	Brandmeldecomputer (1St), IP-Übertragungsgerät (1St), Feuerwehrbediensystem (1St), Brandmeldekabel (3.700m), Feuerwehrschlüsseldepot, Hohlsäule, Überspannungsschutz (1St), Freischaltelement (1St), Feuerwehrlaufplan (1St), Feuerwehrlaufkarten (52St), RWA-Zentralen (3St), Hauptauslösetaster (4St), Multisensormelder (187St), Handmelder (13St), Rauchmelder (10St), Thermodifferenzialmelder (3St), Blitzleuchten (2St), Signalgeber (1St), Einbruchmeldezentrale (1St), Programmierterminal (1St), LED-Bedienteile (7St), Schnittstellenwandler (3St), Installationskabel (1.700m), Datenkabel Cat7 (750m), Transponder (150St), HF-Tastaturleser (24St), Wandleser (3St), Bewegungsmelder (15St), Türmodule (21St), elektronische Türdrücker (6St), Anschlüsse an Fenster/Türen (217St), Innensirenen (7St), optisch-akustischer Signalgeber (1St), Installationskabel J-Y(ST)Y (205m), Fluchttürsteuerungen (4St), Zeiterfassungsterminal (1St), Dome-Kameras, Wandhalterungen (4St), Bullet-Kameras (2St), Netzwerkrekorder (1St), Datenkabel Cat7 (2.000m)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	47.900	**11,23**	11,8
	Terminal-Controller (1St), Netzteil-Komponente (1St), Buchungsterminals (11St), Blinkleuchte (8St), Rauchmelder (26St), Abzweigkästen (11St), Modulgehäuse (1St)				
	7800-0029 Fahrradparkhaus (200 STP)	192,00 m²BGF	26.389	**137,44**	100,0
	Zugangssystem für Radabstellanlagen (1St), Kameras, 90 Grad (3St), 102 Grad (1St), Aufzeichnungsgerät (1St), Monitor (1St), Außenkabel Cat7 (300m), Leerrohre (23m), Datenkabel (152m), Kabel Cat7 (50m), Modular-Stecker Cat5E RJ45 (3St), Anschlussmodele Cat7 (2St), Anschlussdosen, Cat6 2xRJ45 (2St), Cat6A 1xRJ45 (1St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	467.313	**62,36**	77,6
	Brandmeldezentrale (1St), LWL-Konverter (4St), Ringbusmodule (10St), Peripheriemodul (1St), Feuerwehr-Informations-/Bediensystem, Schlüsseldepot (1St), Feuerwehrlaufkarten (136St), Rauchmelder, optisch (641St), Multisensor (58St), manuell (43St), linienförmig, Reflektorsets (4St), Warntongeber (59St), Blitzleuchten (2St), RWA-Master-Slave-Steuerung (psch), RWA-Taster (27St), Installationskabel (11.206m), Mantelleitungen (572m), Leerrohre (728m), Kabelkanäle (111m), Buchsicherung: Selbstverbucherterminals (4St), De-/Reaktivierungseinheiten (2St), für Tischeinbau (2St), Rückgabewagen (2St), Durchgangsschleuse (1St), Rückgabesystem (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
	• Abbrechen (Kosten: 9,2%)	2.865,00 m²BGF	6.472	**2,26**	6,3
	Abbruch von Brandmeldekabeln (620m), Rauchmelder (60St), Signalgeber (25St), Handmelder (20St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Herstellen (Kosten: 90,8%)	2.865,00 m²BGF	63.941	**22,32**	61,8
	Einbruchmeldezentrale (1St), Netz-/Ladeteil 12V DC/32Ah (1St), IK-Leser mit Tastatur (3St), ID-Schlüsselanhänger (20St), Universal-Reedkontakte (3St), Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (12St), I/O-Module (4St), Feuerwehrlaufkarten (37St), optischer Alarmgeber (5St), Rauchmelder (2St), Multisensormelder (85St), Warntongeber (48St), Handmelder (13St), Brandmeldekabel (142m)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	178.236	**31,93**	65,8
	Elektronische Schließanlage, Server, Module, Software (1St), Aufbuchleser (1St), Doppelzylinder (116St), Nutzerschlüssel (100St), Elektronikschlüssel (1St), Brandmeldecomputer, Anzeige-/Bedienteil (1St), Ringlinienmodule (5St), Schnittstellenmodul (1St), Steuermodul (1St), Feuerwehrbediensystem (1St), Feuerwehranzeigetableau (1St), Feuerwehrschlüsseldepot (1St), Feuerwehrlaufkarten (105St), Blitzleuchte (1St), Rauchmelder (93St), Handmelder (19St), Koppler (32St), Sirenen (34St), Multisensormelder (5St), Linienrauchmelder, Koppler (1St), Alarmierungskoppler (31St), RWA-Steuerzentralen (2St), RWA-Bedienstellen (5St)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	173.660	**45,53**	92,8
	Einbruchmeldeanlage (1St), RWA-Zentralen (2St), Zutrittskontrollanlage, Türsteuereinheiten für vier Türen (2St), Kartenleser (6St), Bestandstüren einbinden (5St), Anlagenschrank für BMA (1St), neuronale Brandmelder, Wärmesensoren, Meldersockel (124St), Feuerwehr-Laufkarten (57St), technische Alarmbausteine (20St), Alarmtongeber (14St), Handfeuermelder (13St), Installationskabel (4.409m), Datenkabel (134m), Leerrohre (1.075m), Verteiler-Relais (12St), Kleinverteiler (9St), Koppler (2St), Bewegungsmelder (2St), Magnetkontakte (2St), Riegelschaltkontakt (1St)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	39.736	**24,71**	53,3
	Elektronische Schließanlage, Schließzylinder (16St), Nutzerterminals (2St), Server (1St), Nutzerschlüssel (70St), RWA-Anlage (1St), 19"-Baugruppenträger (1St), Messfühler (10St), Auswerteeinheiten (5St), Rauchmelder (6St), Handmelder (6St), Wind-/Regenwächter (1St), Schlüsseltaster (1St), Warnleuchte (1St), Signalhupe (1St)				
457	**Datenübertragungsnetze**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	844	**6,17**	2,9
	Datenkabel Cat7 (93m), Datenanschlussdosen (6St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	37.315	**30,49**	33,3
	Datenkabel, halogenfrei (7.624m), Stahlblechverteilerkasten (1St), EDV-Verteilerrack 80x200x10cm (2St), Patchfeld Kat 6A (12St), 19"-Verteilerbox (2St), Datenanschlussdosen RJ 45 (302St), Steckdosenleiste, siebenfach (6St)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	84.562	**56,28**	53,0
	Netzwerkschränke, 42HE, Schaltschrankleuchte (4St), Spleissboxen E2000 (5St), Steuermodul (1St), Lüftereinheiten (4St), Patchpanel (23St), Datenkabel S/FTP (8.423m), BUS EIB Kabel (2.874m), LWL-Kabel (370m), Tragplatten (148St), Sockel (4St), Datendosen Cat6A (610St), Kabelführungspaneele (20St), Steckdosenleisten (4St), Signaltongeber (12St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	135.091	**29,57**	25,4
	Netzwerkschränke (7St), Serverschränke (3St), Patchfelder (28St), LWL-Verteilerfelder (15St), Datenkabel, duplex (11.285m), simplex (671m), LWL-Kabel (175m), Patchkabel, l=25cm (300St), HDMI-Kabel, l=10m (4St), Datenanschlussdosen 2xRJ45 (47St), RJ45 (29St), Buchsen RJ45 (438St), Tischanschlussfeld (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	78.745	**43,99**	69,3
	19"-Verteilerschränke (2St), Patchpanels (16St), 19"-Rangierfelder (3St), Datenkabel, duplex (5.791m), simplex (1.523m), LWL-Kabel (143m), Datenanschlussdosen RJ45 (381St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	27.826	**15,65**	50,9
	Zentraler Verteilerschrank (1St), LWL Patchfeld 19" (6St), Audio Chinch-Anschlüsse (36St), RJ45 Doppeldosen (12St), Einfachdosen (27St), Patchkabel 2xRJ45 (12St), Patchkabel Universal-Datenanschlussdosen (8St), Daten-Installationskabel (2.630m), Kabelrinne (30m)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	86.656	**24,37**	32,4
	Datenverteilerschränke (3St), Datenkabel (9.688m), Patchpanel Cat6 (31St), Patchkabel (26St), Verteiler (3St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	2.601	**2,32**	7,7
	Datenanschlussdosen Cat6 (33St), RJ45 (17St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)	644,98 m²BGF	7.637	**11,84**	25,5
	Netzwerkschrank 21HE (1St), Patchfelder 24 Ports (2St), Steckdosen (6St), C6A-Module (76St), Datenanschlussdosen mit Abdeckplatte, 2xRJ45 (4St), Datenanschlussdosen 2xRJ45 (13St), Datenleitungen (1.062m), HDMI-Anschlussdosen (2St), HDMI-Kabel (10m)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	15.256	**9,25**	51,6
	Netzwerkschrank (1St), Verteiler 19", 24HE (3St), Panel 25 Port (1St), Router (1St), Datenkabel Cat7 (1.540m), Datenanschlussdosen, einfach (5St), zweifach (32St), Patchkabel Cat6 (5St), Steuerleitungen (799m), Switch (1St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen	1.204,74 m²BGF	29.723	**24,67**	28,4
	Netzwerkschrank, 70x89x70cm (1St), Multi-Mediaverteiler (4St), DSL-Router, Repeater (1St), 19-Zoll-Patchfeld (3St), Datenkabel Cat7 (1.930m), Installationskabel J-H(St)H (1.146m), Steuerleitungen (265m), Module Cat6 (56St), Datenanschlussdosen Cat6 (38St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)	1.009,00 m²BGF	7.530	**7,46**	23,9
	Medienschrank, DSL-Router, Repeater (1St), Datenkabel Cat7 (1.044m), Module Cat6 (26St), Datenanschlussdosen Cat6 (14St), Telefonanschlussdosen (3St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	11.661	**6,95**	20,6
	Netzwerkschrank 42HE (1St), Datenkabel (1.178m), Patchpanel CAT6a 24 Port (1St), Keystonemodul (1St), Rangierpanels (5St), Blindpanels (4St), Switch (1St), Patchkabel (24St), Netzwerkdosen, einfach (13St), zweifach (2St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	5.567	**2,51**	8,0
	Datenkabel Cat7 (794m), Koaxialkabel (402m), Datendose Cat6 (2St), Patchpanel (1St), Datenanschlussdosen Cat6 (16St), TAE-Anschlussdose (1St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	15.602	**3,59**	5,0
	Datenschrank (1St), Switch (2St), 19"-Patchfelder (4St), Datenkabel Cat7 (2.400m), Patchkabel 1,00-2,00m (48St), Datenanschlussdosen Cat6 (31St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	366	**0,45**	1,8
	Datenkabel Cat7 (100m)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	4.917	**6,10**	3,6
	Datenkabel Cat7 (808m), Fernmeldeleitungen (185m), Anschlusssteckdosen RJ45, zweifach (2St), RJ45-Stecker Cat6 (36St), Patchkabel Cat6, l=0,50m (36St)				
	5200-0020 Badeanstalt	204,00 m²BGF	849	**4,16**	13,8
	Datenkabel J-02YSCH (137m), Datenanschlussdosen 2xRJ45 (6St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	1.112	**2,26**	2,0
	Datenkabel (85m), Datenanschlussdosen (psch)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	11.024	**4,90**	28,0
	Datenkabel, Leerrohre (850m), Datenanschlussdosen (39St), Patchpanels (17St)				
	6100-1379 Wohn- und Geschäftshaus (1 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	762,16 m²BGF	5.388	**7,07**	33,4
	Datenverkabelung (psch), Datenkabel für Bodentank (56m)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	436	**1,07**	66,6
	Datendosen (4St), RJ45-Stecker (10St), Datenleitung Cat7 (123m)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	13.889	**4,93**	18,8
	Datenkabel Cat7 (3.144m), Datenanschlussdosen Cat6 (46St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	12.089	**23,13**	23,7
	Datenkabel Cat7 (1.280m), Datenanschlussdosen (22St), 19"-Patchpanels (3St), Netzwerkschrank (1St), Verteilerkasten (9St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	84.071	**13,07**	69,0
	Breitbandkabelanlage: Kommunikationsverteiler, vierreihig, UV Schwachstrom (55St), Schwachstromleitungen (4.107m), Koaxialkabel (5.860m), Leerrohre (3.437m), Hohlwanddosen (145St), Einzel-, Zentralplatten für Multimediadosen (156St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	1.228	**0,90**	14,9
	Datendosen (6St)				
	6100-1559 Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus	609,55 m²BGF	8.274	**13,57**	53,7
	Koaxialkabel (342m), Datenkabel (101m), Cat6-Patchkabel (5St), Datenanschlussdosen (31St), 19"-Patchfelder (2St)				
	6100-1562 Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus	354,00 m²BGF	6.692	**18,91**	67,5
	Multimedia-Verteiler (3St), Datenkabel Cat6 (368m), Datenanschlussdosen (16St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97	m²BGF	4.323	**4,25**	26,1
	Datenkabel Cat7 (487m), Datenanschlussdosen Cat6, einfach (35St), zweifach (6St), Switch (1St), Patchkabel (5St)					
	6100-1593 Mehrfamilienhaus (3 WE)	565,46	m²BGF	4.667	**8,25**	52,8
	EDV-Anschlussdosen (21St), Verkabelungen (psch)					
	6100-1672 Einfamilienhaus	132,23	m²BGF	975	**7,38**	21,1
	Patchfeld (1St), Datenanschlussdosen (6St)					
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80	m²BGF	2.339	**6,08**	39,7
	Datenkabel Cat7 (350m), EIB-Busleitung (250m), Datenanschlussdosen AMJ45 (11St), Cat6-Stecker multiportfähig (18St), 8-Port Gigabit-Switch (1St)					
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45	m²BGF	13.119	**2,45**	9,5
	Installationskabel J-Y(ST)Y (1.729m), Datenkabel (797m), Datendosen (24St), Doppeldosen (4St), Verteiler (2St), Patchfelder Cat3 (2St)					
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88	m²BGF	36.510	**26,87**	23,0
	Serverschrank (1St), Patchpanels Cat6a, 24-fach, LSA-Technik (5St), Patchpanel, sechsfach (1St), Multimediaträger HDMI (1St), LAN-Datenkabel Cat7 (4.523m), Fernmeldeleitungen (2.466m), Koaxialkabel (1.047m), 19"-Überspannungsschutz-Steckdosenleiste (1St), Verbindungskabel Cat6a, l=1,00m (12St), Anschlussdosen RJ45 (114St), Datenanschlussdosen RJ45 Cat6a, zweifach (2St)					
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32	m²BGF	12.241	**20,09**	45,2
	Netzwerkwandschrank (1St), 19"-Rangierfelder (2St), Datenanschlussdosen Cat6, 2xRJ45 (32St), RJ45 in Bodentanks (12St)Datenkabel Cat7 (1.787m), Cat6 (75m), HDMI-Kabel (10m), Induktionsschleife (1St)					
	6400-0112 Gemeindezentrum (80 Sitzplätze)	393,00	m²BGF	2.279	**5,80**	8,9
	Datenkabel (512m), Patchpanels Cat6 (2St), Datenanschlussdosen Cat6 (8St)					
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98	m²BGF	6.514	**1,53**	15,4
	EDV-Schrank (1St), halogenfreies Datenkabel (630m), Anschlussdosen 2x RJ45 (13St), Patchpanel 19" (1St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27	m²BGF	226.670	**61,09**	44,2
	19"-Verteilerschränke (3St), 19"-Netzwerkschrank (1St), 19"-Patchfelder (8St), 19"-Verteilerfelder (23St), 19"-Rangierpanels (8St), 19"-ÜSS-Steckdosenleisten (7St), Datenkabel Cat7 (22.350m), J-D(ZN)H (300m), LWL-Kabel (250m), Installationskabel A-2YF(L)2Y (100m), Datenkabel Cat7 l=1,00-3,00m (200St), HDMI-Kabel, l=15,00m (2St), Datenanschlussdosen Cat6a, 2xRJ45 (200St), 1xRJ45 (15St)					
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00	m²BGF	55.210	**12,94**	13,6
	19"-Datenschränke (6St), Patchfelder (12St), Datenkabel J-02YSCH (7.544m), Serverschränke, 80x100cm (28St), Datenanschlussdosen RJ45 (92St), RJ 45 Buchsen (310St), Brandschotts (16St)					
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81	m²BGF	117.817	**15,72**	19,6
	Netzwerkschränke 42HE (4St), Verteiler Cat6 (8St), Steckdosenleisten, siebenfach (8St), 19"-Kabelführungspanels (44St), 19"-Patchfelder (37St), Datenkabel Cat7 (35.598m), Fernmeldekabel J-Y(ST)Y (275m), Patchkabel Cat7, l=2,00-8,00m, RJ45-Stecker (68St), Leerrohre (139m), Datenanschlussdosen Cat6, 2xRJ45 (265St), RJ45 (196St)					
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00	m²BGF	29.571	**10,32**	28,6
	Datenkabel Cat7 (3.124m), Installationskabel J-H(ST)H (3.101m), EIB-Busleitungen (200m), Patchpanels 19" (3St), Spleisboxen 19" (2St), Anschlussdosen (45St), Daten-Anschlussboxen (2St)					
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91	m²BGF	42.306	**7,58**	15,6
	19"-Netzwerkschränke (3St), 19"-Patchpanels (9St), 19"-LWL-Patchpanel (3St), Rangierpanels (12St), Blindpanels (12St), Datenkabel Cat7 (3.901m), LWL-Kabel (190m), Datenaußenkabel Cat6 (140m), A2YL (100m), LWL-Außenkabel (100m), Datenanschlussdosen 2xRJ45 (86St)					
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12	m²BGF	13.567	**3,56**	7,2
	Daten-Standschrank (1St), Patchfelder, Spleißkassetten (4St), Datenkabel Cat7A (1.614m), Buchsen Cat6A (34St), Datenanschlussdosen Cat6A (14St), Patchfelder Cat6A (2St), Steckdosenleisten (2St)					
	9700-0028 Krematorium	1.607,98	m²BGF	12.950	**8,05**	17,4
	Datenschrank 42HE (1St), HDMI-Extender-Receiver (1St), HDMI-Extender-Transmitter (1St), 19"-Patchpanel Cat6 (1St), LWL-Spleißbox (1St), Telefonfelder (2St), Rangierpanels (3St), Datenkabel Cat7 (668m), Datendosen (13St), Datenmodule (4St), Patchkabel, l=2,00m (3St), HDMI-Kabel, l=2,00m (2St)					

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
461	**Aufzugsanlagen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	3.808	**3,11**	100,0
	Haltewinkel 150x150x12mm zur späteren Nachrüstung eines Personenaufzugs (13m)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	38.178	**25,41**	100,0
	Rollstuhlhebebühne 1,28x1,63m, Hubhöhe 1,10m, Tragkraft 300kg (1St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	89.388	**19,56**	100,0
	Personenaufzug, fünf Haltestellen (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	71.442	**39,91**	100,0
	Personenaufzug, barrierefrei, Tragkraft 630kg, acht Personen, Förderhöhe 3,41m, zwei Haltestellen (1St), RWA-Schachtentrauchung (1St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	51.353	**28,88**	100,0
	Personenaufzug, Tragkraft 630kg, acht Personen, ca.0,5m/s, zwei Haltestellen (1St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	168.093	**47,27**	42,9
	Personenaufzug, Traglast 2.500kg, drei Haltestellen, Förderhöhe 8,52m, Kabinenmaß 1,80x2,70m, Seilantrieb (1St), Hochlamellenparkett, geölt (21m²)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	56.286	**50,27**	100,0
	Personenaufzug, Traglast 630kg, acht Personen, Förderhöhe 3,40m, zwei Haltestellen, barrierefreies Innen-Pulttableau, Außentableau mit Schlüsselschalter, Edelstahl-Kabinenwände (1St)				
	4400-0357 Kinderhaus (4 Gruppen, 74 Kinder)	1.009,00 m²BGF	61.987	**61,43**	100,0
	Aufzugsanlage, Nutzlast 630 kg, Förderhöhe 6,25m, drei Haltestellen, Kabinenmaß 1,10x1,40x2,20m (1St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	51.073	**30,43**	100,0
	Personenaufzug, Tragkraft 630kg, acht Personen, behindertengerechte Ausstattung, Förderhöhe 3,43m, zwei Haltestellen (1St), Schachtentrauchungssystem (psch)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	71.589	**16,45**	100,0
	Personenaufzug, zwei Haltestellen, Traglast 1.000kg, 13 Personen, Förderhöhe 4,76m, barrierefrei (1St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	33.564	**41,66**	100,0
	Plattform-Schrägaufzug für barrierefreien Zugang, Plattformgröße 0,90x1,00m, Tragfähigkeit 200kg, Seitenbefahrung (1St)				
	6100-1355 Mehrfamilienhaus (17 WE)	2.251,71 m²BGF	60.131	**26,70**	100,0
	Personenaufzug, Traglast 675kg, 9 Personen, Förderhöhe 8,72m, Notrufsystem, vier Haltestellen (1St)				
	6100-1394 Wohn- und Geschäftshaus (21 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.819,02 m²BGF	83.674	**29,68**	100,0
	Personenaufzug Traglast 630kg, acht Personen, fünf Haltestellen, Förderhöhe 11,80m, Kabinenmaß 1,10x1,40m, Seilantrieb (1St), Schaltschrank (1St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	160.116	**24,90**	100,0
	Personenaufzüge, Traglast 1.000kg, sechs Haltestellen (2St)				
	6100-1524 Mehrfamilienhaus (6 WE)	1.360,35 m²BGF	75.949	**55,83**	100,0
	Personenaufzug (1St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	148.748	**27,82**	100,0
	Personenaufzüge, barrierefrei, Nutzlast 675kg, neun Personen, Förderhöhe 12,35m, fünf Haltestellen, Kabinenmaß 1,20x1,40m (2St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	83.375	**61,36**	100,0
	Personen- und Bettenaufzug, Traglast 1.600kg, 21 Personen, Förderhöhe 3,50m, Notrufsystem, zwei Haltestellen (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	75.926	**17,80**	100,0
	Personenaufzug, acht Personen, 630Kg, Förderhöhe 13,68m, fünf Haltestellen (1St)				
	6600-0032 Hotel				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	75.910	**91,73**	100,0
	Personenaufzug, Tragkraft 320kg, Förderhöhe 8,36m, fünf Haltestellen, Kabinenmaß 1,00x0,85m (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	70.969	**19,13**	60,0
	Personenaufzug, Traglast 1.000kg, 13 Personen, Förderhöhe 11,50m, vier Haltestellen, Kabinenmaße 1,10x2,10m, Treibscheibenantrieb (1St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	225.922	**30,15**	58,5
	Lastenaufzug über sechs Geschosse (1St), barrierefreier Senkrechtaufzug zur Verbindung der Eingangsbereiche (1St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
	• Abbrechen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	14.116	**4,93**	100,0
	Abbruch von Aufzug (1St), Entsorgung, Deponiegebühren				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	251.334	**45,02**	100,0
	Personen-/Lastenaufzug, Tragkraft 1.600kg, Förderhöhe 11,78m, vier Haltestellen, vier Zugänge, Aufzugskabine 140x240cm, Betonwerksteinbelag (1St), Laibungsbekleidung, Stahlportale 1,45x2,45m, Beschichtung (4St), Personenaufzug, Tragkraft 630kg, Förderhöhe 11,73m, sechs Haltestellen, sechs Zugänge, Aufzugskabine 110x140cm, Betonwerksteinbelag (1St)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	74.149	**46,11**	83,1
	Personenaufzug, Traglast 1.000kg, zwei Haltestellen, Förderhöhe 3,10m, Kabinenmaß 1,40x1,58m, Seilantrieb (1St)				
463	**Befahranlagen**				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	160.555	**21,42**	41,5
	Schienenanlage, horizontale Fahrschienenprofile, l=37,50m, Auflagerkonsolen (225m), Wartungsbühne, Alu-Tragkonstruktion, Spannweite 7,00m, Korbbreite 70cm, Alu-Geländer, h=110cm, Gitterrost-Boden, Kurbelantrieb (1St), Spannweite 5,50m (1St), Spannweite 3,50m (1St), Alu-Leitern (3St), Leiterturm 65x65cm, verschiebbar, h=50-70cm, als Erhöhung Standfläche (1St), Sekuranten (9St)				
465	**Krananlagen**				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	223.560	**62,87**	57,1
	Einträgerbrückenkran, Tragkraft 6,4t, Spannweite 13,75x55,80m (1St), Kranbahnträger BSH 24x76cm, als Durchlaufträger (112m), Schienensystem (135m), Transportkästen (20St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	47.369	**12,77**	40,0
	Krananlage: Stahlträger HEB260 (56m), Ankerpunkte (16St)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	15.052	**9,36**	16,9
	Elektrokettenzug, elektrisches Fahrwerk, Traglast 2.000kg, Hubhöhe 10,00m (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
471	**Küchentechnische Anlagen**				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	44.544	**39,78**	100,0
	Küchenkorpusse, Spanplatten, Oberfläche HPL (psch), Durchschub-Geschirrspülmaschine mit Enthärter (1St), Zulauftisch (1St), Ablauftisch (1St), Spülbecken (1St), Handwaschbecken, Edelstahl (1St), Kühl-Gefrierschrank 321l (1St), Kühlschrank 390l (1St), Unterbau-Kühlschrank (1St), Geschirrspüler (1St), Kochfeld (1St), Hochschrank (1St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	134.220	**81,40**	98,9
	Umluft-Kühlschränke (3St), Umluft-Tiefkühlschränke (2St), Außen-Kälteaggregate, Dachaufstellung (2St), Kombidämpfer (1St), Kondensationshaube (1St), Elektro-Kippbratpfanne (1St), Kochfeld (1St), Arbeitstische (3St), Tischplatte (1St), Arbeitsschränke (4St), Schubladenblöcke (2St), Spültisch, Unterbau (1St), Handwasch-/Ausgusskombination (1St), Geschirrbrause (1St), Haubenspülmaschine (1St), Abluft-WRG (1St), Ablauftisch (1St), Wandhaube (1St), Hängeschrank (1St), Regale (3St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen	1.204,74 m²BGF	65.112	**54,05**	100,0
	Edelstahlschränke als Schubladenschränke, Hoch-, Unterschränke, Arbeitsplatte (7St), Spültisch mit zwei Ausgussbecken, Induktions-Kochfeld, Elektro-Combi-Dämpfer, Umluft-Tiefkühlschrank, Kühlschrank, Geschirrbrause, Korbdurchschubspülmaschine, Abluft-Deckenhaube (1St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	175.488	**356,68**	87,2
	Kücheneinrichtung mit Kühlschränken (6St), Dunstabzugshauben (2St), Tiefkühlschrank (1St), Geschirrspülmaschine, Kombidämpfer, Griddlepfanne, Cerankochfeld, Fritteuse, Wärmeschrank, Saladette (1St), Spülbecken (4St), Arbeitstische mit Unterschränken, Wandschränken				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
472	**Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen**				
	5200-0012 Sportbadhalle				
	• Wiederherstellen (Kosten: 17,2%)	805,60 m²BGF	35.759	**44,39**	17,2
	Filtersand, d=40cm, Filterfrontverrohrung für vorhandenen Mehrschichtfilter, PVC-Rohre demontieren, PE-Rohre neu aufbauen (2St), Dichtungen (6St), Düsen austauschen (918St), Instandsetzung von Pumpe vor dem Wiedereinbau, neue Gleitringdichtungen (1St), Umwälzpumpen demontieren, lagern, am neuen Aufstellplatz wieder montieren, Monometer austauschen, Reparaturschalter, Mano-Vakuummeter (2St), elektronische Prüfung von Filtern, D=2,70m, Mantelhöhe=2,00m (2St), Filterverrohrung demontieren, lagern, wieder montieren (2St), Gasdosiergerät umrüsten (1St), Druckerhöhungspumpe demontieren, lagern, mit Dichtung wieder montieren (1St)				
	• Herstellen (Kosten: 82,8%)	805,60 m²BGF	172.434	**214,04**	82,8
	Plattform-Sprunganlage, h=3,00m, auf Stahl-Rundsäule, Belag aus Kunststoff, Rutschklasse C, Aufstiegsleiter mit Sicherheitshandläufen (1St), Sprungbrettanlage, h=1,00m, auf vier Säulen, Aufstiegsleiter (1St), Vollkunststoff-Sprungbrett, l=4,80m (1St), Sprungbrett-Walzenverstellung (1St), Startsockel, Edelstahl, Haube und Zwischenstufe aus Kunststoff, Rutschklasse C (5St), Betriebs-Wasserapparatur (1St), Chlorgas-Saugleitungen (20m), Sicherheitsschaltung zur Verhinderung einer Überchlorung (1St), Strömungswächter (1St), Dosierpumpen (2St), Druckluftwartungseinheit (1St), Mano-Vakuummeter (1St), Probeentnahmeventile (7St), Tauchtemperaturfühler (7St), Kunststoff-Statikmischer zur Flockungsmitteldurchmischung DN250 (1St), Messwasser-Entnahmepumpe (1St), Griffbögen, Edelstahl (4St), Geländer, Edelstahl, h=1,10m (3St), Schwimmbadleinen 25m (4St), Rettungsringe (2St), Rettungsstangen (2St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie				
		492,00 m²BGF	25.790	**52,42**	12,8
	Saunakabine 230x230cm, Fichte, Saunaofen 15kW, Notrufschalter, Zubehör (1St)				
473	**Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen**				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	170.968	**46,08**	100,0
	Technische Gase: Kupferrohre DN20-25 (485m), Kugelhähne (46St), Entnahmestellendruckminderer (21St), Kontaktmanometer (2St), Magnetventile (2St), Schalt-/Signalkasten (1St), Handschiebeventil (1St), Druckluft: Edelstahlrohre DN32-50, Formstücke (330m), Edelstahl-Stichleitungen, l=3,00-4,00m, Formstücke, Edelstahl-Kugelhähne, Gummischläuche als Maschinenanschlüsse, l=3,00-4,00m (26St)				
474	**Feuerlöschanlagen**				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	2.768	**0,61**	100,0
	Schaumfeuerlöscher 6l (10St), Kohlendioxid-Feuerlöscher (5St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	24.595	**6,92**	10,7
	Löschwasser-Einspeisearmaturen, Wandschrank (2St), Schlauchanschlussarmaturen (4St), Stahlrohre DN50-80, Formstücke (41m)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	1.503	**0,91**	1,1
	Feuerlöscher: Schaum-Löscher, 6l (8St), Kohlendioxid-Löscher, 5kg (1St), Fettbrand-Löscher, 6l (1St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	774	**0,35**	100,0
	Schaumfeuerlöscher 6l (6St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)	6.430,02 m²BGF	10.413	**1,62**	100,0
	Steigleitung trocken, Edelstahlrohre DN76-89, Formstücke, Schutzschlauch (18m), Rückflussverhinderer (1St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	94.151	**22,07**	26,3
	Feuerlösch-Trennstation mit Pumpanlage, Regelung, Edelstahlverrohrung (1St), Feuerlöschleitungen, Kupfer DN65-100, Formstücke (8m), Schlauchanschlussventil (1St), Druckhaltepumpe, Sanftanlasser (1St), Ausdehnungsgefäß (1St), Überlaufanschluss (1St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	1.169.060	**156,00**	100,0
	Hochdruckwassernebel-Feuerlöschanlage: Pumpeneinheiten, zwei Axialkolbenpumpen, Drehstrommotor, Ventile, Schalter (2St), Reservepumpe (1St), Druckhalteeinrichtung (1St), Düsenschrank (1St), Schaltschrank, Steuerung (1St), Störmeldezentrale (1St), Verkabelung (psch), Wasservorratstanks 1.500l (7St), Nachfüllbaugruppe (1St), Edelstahlrohre DN10-25, Formstücke (4.032m), HDWN-Düsen (1.310St), Hochdruck-Bereichsventile DN20-25 (16St), Entleerungskugelhähne (36St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	13.316	**2,39**	100,0
	Löschwasser-Einspeisearmatur (1St), Wandhydrant (1St), Stahlrohr DN50-80 (19m), Be-/Entlüftungsventil (1St), Brandschotts (4St)				
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	19.818	**5,20**	100,0
	Wasser-Feuerlöscher 6L (25St), Wandhalter (26St), Beschilderungen (28St), Pulver-Feuerlöscher (3St), Löschwasserleitungen DN90, Stahlgewinderohre, Formstücke (41m), Schlauchanschlusseinrichtungen (4St), Löschwasser-Einspeisearmaturen (2St), Rohrentlüfter DN50 (2St)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	250	**0,16**	< 0,1
	Schaumfeuerlöscher (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
475	**Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen**				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
	• Abbrechen (Kosten: 1,9%)	4.266,00 m²BGF	4.895	**1,15**	1,4
	Abbruch von Absaugventilatoren (4St), Lüftungsleitungen (100m), Bauteilen (4St), Laufwagen (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	• Wiederherstellen (Kosten: 2,3%)	4.266,00 m²BGF	6.128	**1,44**	1,7
	Demontage der alten Standfüße an Absauganlage, Montage neuer Standfüße (9St)				
	• Herstellen (Kosten: 95,8%)	4.266,00 m²BGF	253.026	**59,31**	70,6
	Schalldämmhauben 406x146x146cm, Dämmung (3St), Steuerungen (3St), Dachkonsolen, h=0,70m (3St), Ausblaseinheiten (3St), Radialventilatoren (3St), Alu-Doppelkanäle, D=2x290cm², l=14m (4St), Alu-Einzelkanäle, l=6m (8St), Absaugstutzen (4St), Hydraulik-Stoßdämpfer (8St), Schalldämpfer (2St), Doppellaufwägen mit Absaughauben (4St), Führungsstangen (4St), Schlauch DN35, l=2m (4St), Querträgerabhängungen (58m), Befestigungssäulen, verzinkt, l=3,00m (25St), C-Profil-Schienen (147m), Rollapparate (24St), zusätzliche Laufwägen (6St), Wickelfalzrohre DN160-600, Formstücke (55m), Ölflexleitung (772m), Kabel YSLYCY (163m)				
476	**Weitere nutzungsspezifische Anlagen**				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	205.610	**57,82**	89,3
	Druckluftversorgungsanlage: Schraubenkompressor, Druckluftbehälter 1.000l (1St), Hebeanlagen (2St), Druckluftleitungen, Formstücke (9m), Kugelhähne (18St), Kupplungen (17St), fahrbarer Entstauber, Volumenstrom 7.950m³/h, Filterfläche 15m², Spänebehälter, Presslingverdichter, Verrohrung (1St), Volumenstrom 2.495m³/h (1St), Volumenstrom 1.593m³/h (1St), Energiesparschieber (9St), Abluftrohre DN120-350, Formteile (83m), PUR-Schlauch D=80-160mm (13m)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	2.044.463	**1.271,45**	100,0
	Einäscherungsofen (1St), Industriebrenneranlage (1St), Sargeinfahrmaschine (1St), Abgaskanäle (psch), Aschesortiertisch (1St), Aschemühle mit Staubabsaugung (1St), Wärmetauscherturm (1St), Rückkühlwerk (1St), Verrohrungen, Armaturenstrecken, Dämmung (psch), Abgasreinigung, Zyklon-Vorabscheider (1St), automatische Additivsortierung (1St), Gewebefilter (1St), Druckluftanlage (1St), Abgasgebläse (1St), Ofensteuerung (1St), Prozessleitsystem (psch), Emissionsmessung, Entnahmesonde, CO-Analysator, Schaltschrank (psch), Schornsteinanlage (1St), Kältemaschinen, Verdampfer, Kälteleistung 1,6-10,4kW (4St), Kupferrohre, Formstücke, Rohrdämmung, Blechummantelung (105m), Tauwasserleitungen (3St), Wasch-/Präparierstation (1St), Ankleide-/Wasch-/Seziertisch (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
481	**Automationseinrichtungen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	31.205	**25,49**	96,5
	Jalousieaktoren, achtfach (14St), vierfach (1St), Schaltaktoren (9St), Multimediatouch-panel (1St), Dimmaktoren (3St), Wetterzentrale, Busüberwachungszentrale Beleuchtung (1St), Linienkoppler (3St), Jalousiesteuerbaustein, Applikationsbaustein (1St), Funkschalt-uhr, Wettersensor (1St)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	107.411	**71,49**	60,2
	Automationsstation mit Bedienfeld (1St), Touch Panel, 19" (1St), Raumautomationsstation (67St), Wetterstation (1St), Windsensor (1St), Kanalrauchmelder (1St), Frostwächter (1St), KNX Präsenzmelder (107St), Jalousieaktoren (53St), Thermoantriebsaktoren (37St), Luft-kanaldruckdifferenzfühler (2St), Spannungsversorgung BUS-System (12St), Automations-modulbox (37St), Temperaturfühler (15St), Ventilantrieb (3St), elektrothermische Antriebe (49St), Durchgangsventile (3St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	332.707	**72,81**	65,9
	Automationsstationen (5St), Kommunikationsschnittstelle (1St), Sensoren (85St), Aktoren (203St), Programmierung von Datenpunkten (540St), von Aus-/Eingängen (888St), KNX-Bedienserver (1St), KNX-Bediengeräte (3St), KNX-IP-Schnittstelle (1St), Binäreingänge, achtfach (14St), vierfach (2St), KNX-Schaltaktoren (13St), KNX-Jalousieaktoren (8St), KNX-Tasterstellungen (217St), KNX-Wetterstation (1St), KNX-Dali-Gateways (6St), KNX-Linienkoppler (8St), KNX-Präsenzmelder (62St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	12.737	**7,12**	59,7
	KNX-Wetterstation, Mast (1St), KNX-Jalousieaktoren (62St)				
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	82.436	**44,31**	77,4
	KNX-Controller (1St), Controlpanel (1St), Visualisierung der Beleuchtung (1St), KNX-Wetterzentrale (1St), Lüftungs-BUS-Zentrale (1St), KNX-Jalousieaktoren (4St), KNX-Binär-ausgänge (2St), KNX-Präsenzmelder (34St), KNX-Schnittstelle (1St), KNX-Spannungsver-sorgungen (4St), Analogaktoren (5St), Koppler (3St), Bedienelemente (16St), KNX-Univer-salschnittstellen (16St), KNX-Taster-Ankopplung (4St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	36.132	**20,32**	100,0
	Automationsstationen mit Bedienfeld (2St), Transformatoren (3St), Prozessschnittstelle (1St), Ein- Ausgabemodule (2St), Temperatur-Messwertgeber (23St), MS-Fühlertasche (12St), Dreiwegeventile DN15-32 (10St), Temperaturwächter (3St), Überspannungsschutz (2St), Netzgeräte (2St), Koppelrelais (10St), Ethernet-Switch Port (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)				
		3.556,16 m²BGF	38.698	**10,88**	11,0
	EIB-Spannungsversorgung (7St), Schaltaktoren, vierfach (19St), achtfach (11St), Wetterzentrale, Sensor (1St), Klemmen (1.097St), Bezeichnungsschilder (298St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	6.996	**6,25**	12,1
	Kanal-, Tauchtemperaturfühler (10St), Kanalrauchmelder (1St), Außenfühler (2St), Durchgangsventile (2St), Dreiwegeventil (1St), Stellantriebe (3St), Pegelwandler (1St), Wohnraumfühler (2St), Elektrozähler (1St), Wärmezähler (1St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	19.686	**11,94**	94,4
	KNX-Anlage, Projektierung (psch), KNX-Spannungsversorgung (2St), Koppler (1St), USB-Schnittstellen (2St), Wetterstation (1St), Binäreingänge, vierfach (1St), KNX-Tastermodule, ein- bis vierfach (23St), KNX-Präsenzmelder (12St), Jalousie-/Schaltaktoren (5St), Schaltaktoren mit Handbetätigung (3St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen				
		1.204,74 m²BGF	23.051	**19,13**	61,7
	KNX-Controller (1St), Taster-Schnittstellen, zweifach (36St), vierfach (1St), Jalousieaktoren, vierfach (6St), achtfach (2St), Wetterstation (1St), Bus-Schnittstellen (14St), Schnittstellen-Umsetzer (3St), Linienkoppler (3St), Tastsensoren (14St), Bewegungsmelder (1St), Binäreingabegerät (1St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)				
		1.678,28 m²BGF	16.693	**9,95**	67,5
	PC-Bedienpanel 15" (1St), Automationsgerät mit 15 E/A (1St), Software Automationsstation (1St), Modem für SMS-Übertragung (1St), Universal-Eingangsmodul (1St), Tauchfühler (9St), Außentemperaturfühler (1St), Spannungsversorgungsmodul (1St)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	100.476	**45,32**	66,5
	Automationsstationen (2St), Vorrangbedienebene (1St), KNX-Spannungsversorgung (3St), KNX-Koppler (2St), KNX-Binäreingänge (7St), KNX-Binärausgänge (11St), Jalousieaktoren (3St), DALI-Gateways (3St), Präsenzmelder (26St), Raum-Controller (1St), Lichtsensoren (2St), Steuertableau (1St), Wetterzentrale (1St), Differenzdruckwächter (4St), Kanalrauchmelder (4St), Gateway-Modul (1St)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)				
		4.351,43 m²BGF	83.283	**19,14**	49,4
	Schaltschränke (2St), Busankoppler (1St), Touch-Screen Displays (3St), Switch, acht Ports (2St), Schaltaktoren (11St), Präsenz-/Bewegungsmelder (99St), Taster (18St), Temperaturfühler (21St), Temperaturwächter (2St), Jahreszeitschaltuhr, Antenne, Mast (1St), Wetterstation (1St), Dämmerungsschalter (1St), Feuchtefühler (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	17.343	**21,27**	96,7
	KNX-Raumbediengerät (1St), Wetterzentrale, Wettersensoren (1St), Luftqualitätssensor (1St), DALI Gateway (2St), Schaltaktor achtfach (1St), Schaltnetzteil (1St), Linienkoppler (1St), Gruppentaster mit Busankoppler (4St), EIB-Spannungsversorgung (1St), Jalousieaktor (1St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	8.508	**10,56**	18,8
	Kanalfühler (4St), Tauchtemperaturfühler (7St), Witterungsfühler (1St), Tauch- und Anlege-Frostschutzwächter (1St), Schutzrohre, Edelstahl (4St), Frostwächter (1St), Differenzdruckwächter (2St), Luftstromwächter (2St), Drehantriebe für Luftklappen (4St), Ventilantriebe, elektromotorisch (2St), Frequenzumrichter (2St)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	64.309	**123,04**	83,5
	Spannungsversorgung BUS-System (5St), Schaltaktoren, achtfach (16St), zweifach (23St), Jalousieaktoren, achtfach (3St), zweifach (2St), Ventilantriebaktoren, sechsfach (4St), Stellantriebe (42St), Präsenzmelder (5St), Universaldimmer (1St), Wetterstation mit Sensor (1St), Tastsensoren (39St), Bedienelemente, dreifach (3St), mit Display (3St), Komfortpanel mit Touchdisplay (1St)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	46.363	**8,67**	65,8
	MSR-Technik, 143 Datenpunkte, Prozessor, 29 Module, Router (1St), Anzeigepaneele (2St), Fühler (12St), Kanalrauchmelder (2St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	13.775	**10,14**	100,0
	Gateways (2St), Wetterstation (1St), Helligkeitssensor (1St), Windsensor (1St), Temperatursensor (1St), Dämmerungssensor (1St), Regensensor (1St), Jahreszeitschaltuhr (1St), Jalousieaktoren, vierfach (6St), Jalousietaster (2St), Tastensensoren, einfach (4St), dreifach (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	28.405	**6,66**	50,4
	Automationsstationen für RLT-Anlage (1St), für Heizung (1St), Bediendisplay (1St), Fernbedientableau (1St), Differenzdruckfühler (6St), Temperaturfühler (13St), Rauchmelder (3St), Luftqualitätsfühler (1St), Wärmeleistungs-Messeinrichtung (1St), Klappenstellantriebe (4St), Frostschutzwächter (1St), Leckagemelder (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)					
		3.710,27	m²BGF	147.618	**39,79**	56,8
	Automationsserver, Software (8St), Human-Maschine-Interface (1St), Raumbediengeräte (70St), Wetterstation (1St), Frequenzumrichter (1St), Modbus-Zähler (6St), Kompressoraufschaltungen (2St), Ein-/Ausgangsmodule (19St), Schaltmodule (4St), Temperatursensoren (59St), Dali-Multisensoren (5St), Feuchtesensoren (5St), Differenzdrucksensoren (4St), Kanalrauchmelder (4St), CO_2-Sensoren (3St), Frostwächter (2St), Dreiwegeventile (14St), Hubventile (7St), Stellantriebe (11St), Ventilantriebe (8St), Klappenantriebe (4St), Differenzdruckschalter (6St), Volumenstrom-Messumformer (1St), Datenpunkte (188St), Regelapplikationen, Visualisierungen (56St), Trendlogdarstellungen (27St), Anlagenbilder (21St)					
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)					
•	Abbrechen (Kosten: 0,6%)	4.266,00	m²BGF	1.782	**0,42**	0,6
	Abbruch von Motortechnik, Stromleitungen, Bekleidung der Sektionaltore (psch); Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 99,4%)	4.266,00	m²BGF	283.042	**66,35**	99,4
	Parametrierung, Programmierung der kompletten EIB-KNX-Anlage (psch), sämtliche technische Anlagen zur Mess- Steuerungs und Regelungstechnik (psch), Präsenzmelder (48St), Tasterschnittstellen, zweifach (33St), Schaltaktoren (28St), Binäreingänge (19St), KNX-Jalousieaktoren (6St), KNX-Spannungsversorgung REG-K/640 (6St), Koppler (4St), KNX-Wetterstation (1St), Windsensor (1St)					
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte					
•	Abbrechen (Kosten: 0,3%)	2.865,00	m²BGF	230	**0,08**	0,1
	Abbruch von Network-Control-Modulen (2St), Entsorgung, Deponiegebühren					
•	Herstellen (Kosten: 99,7%)	2.865,00	m²BGF	87.514	**30,55**	44,0
	Anwenderprogramme konvertieren, anpassen (2St), Network Automation-Engine (2St), KNX-Controlpanel (1St), DMX-Gateways (2St), DMX-GW-Konfiguratoren (2St), KNX-Spannungsversorgung (1St), KNX-Binärausgänge (9St), DALI-Gateway (1St), IP-Router (2St), Prozessrechner, Bedienstation (1St), Kombifühler (3St), 2-Phasen-Frostschutzwächter (1St), Rauchauslöseeinrichtungen (2St), Flachmonitor für Leitrechner (1St), DDC-Hardware (2St)					
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91	m²BGF	251.933	**45,13**	74,9
	KNX-Server (1St), KNX-Gateways (2St), KNX-Spannungsversorgungen (9St), KNX-Schnittstellen (23St), KNX-Linienkoppler (7St), KNX-Anlageneingänge (20St), KNX-Binäreingänge (2St), KNX-Aktoren (205St), KNX-Sensoren (132St), KNX-Objektregler (22St), KNX-Klimamonitoring-Komponenten (20St), Aufzeichnung Messpunkte (95St), Programmierung Alarmerweiterungen (62St), Heizungsregelung (psch), Visualisierungen (psch), Automationseinrichtung (psch), Ein-/Ausgabefunktionen (153St), Verarbeitungsfunktionen (137St), Sensoren (30St), Aktoren (8St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	139.020	**36,45**	42,2
	Automationseinrichtungen (2St), Konfiguration (psch), Kanalrauchmelder 24V (1St), Frostschutzsteuerungen (183St), Klappenantriebe (60St), Stabtemperaturfühler (29St), Raumtransmitter (16St), Feindifferenzdruckwächter (15St), Ventile (11St), Wasserwarngeräte mit Bodensensoren (10St), Luftstromwächter (5St), Kanaltransmitter (5St), Antriebe (7St), Frostwächter (4St), USV-Geräte (2St), Kanal-Hygrostat (1St), Konfiguration, Dokumentation (psch)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	90.929	**56,55**	54,0
	Software, Programmierung, Systemintegration (psch), Datenpunkte (155St), Filterüberwachungen (3St), Ventilatorüberwachungen (2St), Temperaturfühler (31St), Frostschutzthermostat (1St), Klappenantriebe (8St), Raumtemperaturregler (5St), Dreiwegeventile (3St), Druckbegrenzer (2St), Temperaturbegrenzer (1St)				
482	**Schaltschränke, Automationsschwerpunkte**				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	9.978	**6,64**	5,6
	Schaltschrank, 100x40x180cm, bestückt (1St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	57.867	**12,66**	11,5
	Schaltschränke (8St), Notbedienebenen (2St), Einspeisungen, Nennstrom 16-40A (6St), Spannungsversorgungen (12St), Überspannungsschutzgeräte (13St), Phasenüberwachungen (5St), Lampenprüfmodule (5St), Entsperrschaltungen (5St), Steuerungen für Stellantriebe (184St), für Kontaktgeber (35St), für Motoren (17St), Frequenzumrichter (1St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	6.563	**3,67**	30,8
	KNX-Dali-Gateways, Spannungsversorgung (2St), Logikmodule (2St), Binäreingänge, achtfach (2St), Schaltaktoren, vierfach (3St), Handumschaltung (1St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	64.433	**18,12**	18,4
	Schaltschrankanlage, dreiteilig, bestückt (1St), Leistungsbaugruppen, Technik (3St), Abzweigdosen, halogenfrei (122St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	17.341	**15,49**	30,0
	Steuerschrank, Fernwärme, bestückt, in bestehendem Pfarrhaus (1St), Steuerschrank Heizung, bestückt (1St)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	8.047	**4,79**	32,5
	DDC-Schaltschrank, komplett bestückt (1St), ID Kommunikationssoftware WP (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01	m² BGF	49.451	**22,31**	32,7
	Standschränke (3St), Schaltschrankbeleuchtung (3St), Schaltschranklüfter (2St), Einspeisungen 400V (2St), Phasenlampen (6St), Phasenüberwachung (2St), Hilfsschütze (9St), Steckdosen (2St), Steuerspannungstrafos (2St), Sicherheitstrafo (1St), Netzabgänge (11St), Temperaturüberwachung (2St), Aufschaltungen für Stellbefehle (32St), für Messwerte (28St), Motorsteuerung (14St), Trennstärker (1St), Rauchmeldeüberwachungen (4St), Überspannungsschutz (1St)					
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)					
		4.351,43	m² BGF	22.534	**5,18**	13,4
	Schaltschränke, Haupteinspeisungen, Phasenkontrolle, Störmeldungen, Überspannungsschutz (2St), Steuerkästen (3St), Steuerungen für Heizung (1St), für Lüftung (11St), für Hygienespülung (3St)					
	5200-0012 Sportbadhalle					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60	m² BGF	12.610	**15,65**	27,9
	Schaltschrank, Feldgeräte (1St)					
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen					
		5.346,45	m² BGF	9.629	**1,80**	13,7
	MSR-Schaltschrankanlage 1400x1800x400mm, bestückt (1St)					
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)					
		3.710,27	m² BGF	47.780	**12,88**	18,4
	Schaltschränke, Innenbeleuchtung (6St), Netzanschlüsse, Netzkontrollen (3St), Überspannungsschutz (5St), DDC-Controller (3St), Sammelstöranzeigen (3St), Sammelschienen (3St), Spannungsversorgungen 24V (7St), 400/230V (3St), 230V (2St), Relais (28St), Pumpenschaltungen (18St), Baugruppen (11St), Motorleistungsgruppen (4St), Anschlüsse externe Datenpunkte/Störmeldungen (107St), Anschlussdosen RJ45 (11St)					
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00	m² BGF	16.333	**5,70**	8,2
	Standschrank (1St), Schrankbeleuchtung (2St), Schranklüfter (1St), Haupteispeisung (1St), Phasenkontrolllampen (3St), Anschaltungen für Brandschutzklappe (28St), für Kanalrauchmelder (2St), Motorbaugruppen (6St), Überwachungsbaugruppen (3St), Spannungsversorgungen (2St), Sammelstörmeldebaugruppe (1St)					
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum					
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91	m² BGF	43.009	**7,70**	12,8
	Schaltschrankfelder (2St), Messgerät (1St), Bediengerät (1St), Einspeisung mit Lasttrennschalter (1St), Spannungsversorgungen (3St), Überspannungsschutzgeräte (3St), FI-Schalter (2St), Leistungsabgänge (4St), Leistungsbaugruppen (7St), Koppelrelais (4St), Schütze (6St), LVB-Module (62St), Baugruppen (41St), KNX-Lastschalter (13St), Sicherheitssteuerungen (2St), Reparaturschalter (2St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	49.991	**13,11**	15,2
	Standschränke 200x80x40cm, Sockel, Lüfter, Filter, Thermostat (6St), Wandschränke 50x50x21cm (3St), Einspeisung 400V, 63 Hauptschalter, Sammelstörmeldungen (2St), Frostschutzschaltungen (4St), Koppelrelais (116St), Steuerbaugruppen (24St), Klappensteuerungen (17St), Motorbaugruppen bis 4kW (15St), BMA Überwachungen (14St), Zwangssteuerungen (10St), Rauchmelder-Überwachungen (7St), Überspannungsschutz (6St), Fehlerstromüberwachung (6St), Entrauchungsschaltungen (4St), Überwachung Meldungen (320St), Steuerelemente für Kälte-, Klimaanlagen (5St)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	33.766	**21,00**	20,0
	Schaltschrankanlage (1St)				
483	**Automationsmanagement**				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	54.042	**35,97**	30,3
	Einregulierung, Programmierung gesamte DDC-Anlage (psch), Inbetriebnahme, Programmierung Raumautomationsstationen (72St), Projektabwicklung und Koordination (1St)				
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)	3.556,16 m²BGF	139.214	**39,15**	39,7
	Datenverarbeitungseinrichtung (2St), Bedientableau (2St), Anlagensteuerung (1St), Unterstation, Software, Bedienfunktionen einrichten (1St), Erfassen von Mess-/Steuer- und Regelpunkten (667St), Fernbediengeräte (20St)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	18.805	**16,80**	32,6
	Automationsgeräte mit 15 E/A-Modulen (2St), TFT-Touch-Monitor (1St), Touchscreen-Farbdisplay (1St), Gateways (2St), Kommunikationsmodul (1St), Softwaremodule Ein-, Ausgabefunktionen (50St), Kommunikationssoftware (4St), Ausgangsmodule (4St), Raumbediengerät (1St)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen	1.204,74 m²BGF	10.763	**8,93**	28,8
	Programmierung KNX-Steuerungen (psch), Dokumentation, Einweisung (psch)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	32.137	**7,39**	19,1
	Softwareerstellungen für Lüftung (2St), für Heizung (1St), für Elektro (1St), Steuerung Spüleinrichtungen (30St), Programmierung (1St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	13.640	**16,93**	30,1
	DDC-Regel- und Steuersystem (1St), Software-Programmierung (1St)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	11.020	**2,58**	19,5
	Schaltschrank (1St), Baugruppen zur Spannungsversorgung (3St), für Brandschutzklappen (17St), für Beleuchtung (2St), für Ventilatoren (5St), Pumpenmodul (1St), Hilfsrelais (16St), Sicherungsautomaten (2St), Überspannungs-Ableiter (1St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	39.512	**10,65**	15,2
	Leitserver, Software (1St), Bedienstation (1St), Dali-Gateway (1St), Netzwerk-Switch (1St), Patchpanel (1St), Schnittstellenmodule für Pumpensteuerung (8St), Erstellen von Trendspeichern (100St), Zähler-IDs (70St), Trendlogdarstellungen (30St), Beleuchtungsapplikationen (8St), Websites für Navigation (4St), Mail-Alarmierung (1St), Aufschaltung EMA-Anlage (1St), Übernahme von Datenpunkten (229St)				
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.865,00 m²BGF	47.856	**16,70**	24,1
	DDC-US: Spannungsversorgungsbaugruppe, Zentraleinheit, 8 Port Ethernet Switch, Ein-/Ausgabeebene, Handbedienebene auf E/A-Modul (1St), DDC-Schaltschrank (1St), Dienstleistungen Datenpunkte (170St), Anlagenschemas (8St), Industrial-Ethernet-Switch (1St), Patchkabel Cat6 (3m)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	16.560	**4,34**	5,0
	Aufschaltung auf vorhandenes GLT-System (psch), Erstellung von EDE-Datei (psch), Patchkabel (18m), Datenanschlussdosen (2St), Anlagenbilder (12St)				
484	**Kabel, Leitungen und Verlegesysteme**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)				
		1.224,00 m²BGF	1.139	**0,93**	3,5
	Busleitungen KNX/EIB (478m)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)				
		1.502,40 m²BGF	7.087	**4,72**	4,0
	Fernmeldeleitung J-Y(ST)Y (439m), Mantelleitungen NYM (232m), Patchkabel, l=3,00m (6St), Stahlblech-Kabelbahn (19m), Kunststoffpanzer-Steckrohr (19m), Abzweigdosen (121St), Bezeichnungsschilder (81St)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	105.353	**23,06**	20,9
	Mantelleitungen NYM (7.421m), Installationskabel J-Y(St)Y (7.707m), Spezial-PVC-Schlauchleitungen (1.956m), Leerrohre (236m), Bodenauslässe, rund (2St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	2.036	**1,14**	9,5
	EIB-Busleitungen (567m)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	14.627	**13,06**	25,3
	Dateninnenkabel (711m), Mantelleitungen NYM (825m), Steuerleitungen (302m), Installationskabel (428m)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	1.177	**0,71**	5,6
	Busleitungen, EIB (403m)				
	4400-0356 Kindergarten (4 Gruppen, 112 Kinder), Wohnungen	1.204,74 m²BGF	3.526	**2,93**	9,4
	Busleitungen KNX (870m)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	1.221	**0,55**	0,8
	Busleitungen (534m)				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	30.602	**7,03**	18,2
	Datenkabel J-2Y(ST)H (1.500m), J-Y(ST)Y, Leerrohr (600m), EIB-Busleitungen (1.200m), Installationskabel (131m)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	599	**0,73**	3,3
	MSR-Leitungen J-Y(ST)Y (200m)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	5.366	**6,66**	11,9
	Fernmeldeleitungen J-Y(St)Y (373m), Steuerleitungen (163m), Datenkabel (68m), Leerrohre (31m)				
	6100-1444 Einfamilienhaus, Garage (5 STP)	522,66 m²BGF	12.710	**24,32**	16,5
	EIB-Leitungen J-Y(ST)Y (1.500m), Datenkabel Cat7, erdverlegt (1.139) Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y, erdverlegt (330m)				
	6200-0080 Wohnanlage (28 WE), Inklusives Wohnen	5.346,45 m²BGF	14.473	**2,71**	20,5
	Fernmeldeinstallationskabel J-Y(ST)Y (817m), Datenkabel Cat7 (223m), Mantelleitungen NYM-J (114m), Leerrohre (88m), Kabelanschlüsse (60St), Fernaufschaltung (1St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	16.966	**3,98**	30,1
	Feuchtraum-Abzweigkästen 90x90cm (14St), Patchkabel, Cat5 (15m), Anschlüsse NYM-J (76St), JY(St)Y (136St)				

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0168 Schauspielhaus, Zweitspielstätte					
	• Abbrechen (Kosten: 2,8%)	2.865,00	m²BGF	1.324	**0,46**	0,7
	Kabeln an Feldgeräten abklemmen, kürzen, auf Verteilerdose legen, mit Klemmen sichern, Kabelreste entsorgen (14St)					
	• Herstellen (Kosten: 97,2%)	2.865,00	m²BGF	45.685	**15,95**	23,0
	Installationsleitungen J-H(St)H (3.047m), NHXMH-J (1.871m), Datenübertragungskabel Cat7 (89m), Leerrohre (77m), Kabelrinnen (10m)					
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum					
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91	m²BGF	20.757	**3,72**	6,2
	Mantelleitungen NYM (874m), Fernmeldekabel J-Y(ST)Y (660m), Motoranschlussleitungen 2YSLCY (313m), Abzweigdosen (55St), Anschlüsse (137St)					
	9100-0195 Speicherbibliothek					
		3.814,12	m²BGF	123.619	**32,41**	37,6
	Datenkabel-J-H(St)H (6.421m), Mantelleitungen-NHX (3.136m), Erdkabel (1.029m), Aderleitungen (41m), Leerrohre (279m), Kabelrinnen (146m), Kabelrinnenabdeckungen (96m), Abzweigdosen (82St), Kabelmarker (550St)					
	9700-0028 Krematorium					
		1.607,98	m²BGF	31.191	**19,40**	18,5
	Mantelleitungen (2.591m), Leerrohre (201m), Kabelrinnen (23m), Profilschienen (4m)					
485	**Datenübertragungsnetze**					
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)					
		4.569,26	m²BGF	8.933	**1,96**	1,8
	KNX-Busleitungen (2.456m), Datenkabel, simplex (884m)					
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)					
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58	m²BGF	24.013	**12,91**	22,6
	Netzwerkschrank (1St), Patchpanel, Verteilerfelder (7St), Datenkabel Cat7 (4.391m), Universalkabel LWL (89m), Datenanschlussdosen (60St)					
	4200-0039 Bildungszentrum Holzbauberufe (4 Klassen)					
		3.556,16	m²BGF	107.989	**30,37**	30,8
	EIB-Busleitungen (21.847m)					
	5200-0012 Sportbadhalle					
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60	m²BGF	5.141	**6,38**	11,4
	Fernmeldeleitungen J-Y (St) (866m), Leerrohre (84m)					
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)					
		3.710,27	m²BGF	24.979	**6,73**	9,6
	Installationskabel J-(HST)H (1.120m), Steuerleitungen HSLH-JZ (700m), Netzwerkkabel Cat7 (200m), beidseitiges Auflegen von Kabeln, Bezeichnungsschilder (178St)					

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	20.702	**3,71**	6,2
	KNX-Busleitungen (4.158m), MSR-Verkabelung (psch)				
	9700-0028 Krematorium				
		1.607,98 m²BGF	12.599	**7,84**	7,5
	Steuerleitungen (2.687m), Netzwerkkabel Cat7 (112m)				

Kostenkennwerte für die Kostengruppen 400 der 3.Ebene DIN 276

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
491	**Baustelleneinrichtung**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	17.942	**14,66**	68,0
	Baustelleneinrichtungen (2St), Bauzaun (192m), Kraneinsatz (psch), Baustrom, Bauwasser (psch)				
	1300-0283 Verwaltungsgebäude (34 AP)	1.502,40 m²BGF	6.491	**4,32**	100,0
	Baustelleneinrichtungen (6St), Versorgungsanschlüsse Baustrom, Wasser, Toilette (psch), Bauzaun (123m), Baustellenleuchte 10St), Kabelzuleitungen (100m)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	11.129	**2,44**	47,9
	Baustelleneinrichtungen (3St), Mobilkräne (3d)				
	4100-0173 Ganztagesschule (9 Klassen, 225 Schüler)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.860,58 m²BGF	5.068	**2,72**	100,0
	Baubeleuchtung (psch), Baustromverteiler, versetzen, warten (11St), Verkabelung Gummischlauchleitung (20m)				
	4400-0362 Kindertagesstätte (6 Gruppen, 124 Kinder)	1.678,28 m²BGF	5.149	**3,07**	100,0
	Baustelleneinrichtung (1St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)	815,50 m²BGF	4.277	**5,24**	51,2
	Baustelleneinrichtung (psch), Baustromverteiler (1St), Gummischlauchleitungen H07RN-F (50m), Feuchtraumleuchten (10St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	11.579	**14,37**	83,0
	Baustelleneinrichtung (psch)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie	492,00 m²BGF	4.488	**9,12**	85,0
	Baustelleneinrichtungen (1St), Baustromverteiler (1St)				
	6100-1384 Mehrfamilienhaus (3 WE)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	614,28 m²BGF	2.669	**4,35**	100,0
	Baustelleneinrichtung, Baustrom (1St), Vorhaltung (52Wo)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	1.362	**3,35**	68,7
	Baustelleneinrichtung (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1690 Einfamilienhaus	384,80 m²BGF	1.329	**3,45**	100,0
	Baustelleneinrichtung für Bohrarbeiten mit Spülbohrgerät, Bohrgestänge bis 100m (psch)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	9.900	**6,57**	75,1
	Baustelleneinrichtungen (3St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)	1.358,88 m²BGF	2.096	**1,54**	48,3
	Baustelleneinrichtung (psch)				
	6600-0032 Hotel				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	30	**0,04**	2,3
	Baustelleneinrichtung (psch)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)	3.710,27 m²BGF	10.200	**2,75**	55,1
	Baustelleneinrichtung (1St), Kraneinsätze (3St)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	28.056	**6,58**	70,6
	Baustelleneinrichtung (1St), Baustromverteiler (4St), Baubeleuchtung (20St), Mobilkran (1St), Kraneinsätze (4St)				
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	31.645	**4,22**	27,8
	Baustelleneinrichtungen (9St), Autokräne (2St)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	3.577	**0,64**	7,5
	Baustelleneinrichtungen (5St)				
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	75.821	**19,88**	61,4
	Baustelleneinrichtungen (3St), Baustromverteiler, Verteilerschränke (11St), Gummischlauchleitungen (390m), Überfahrschutz für Baustromkabel (6m)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	8.424	**5,24**	69,6
	Baustelleneinrichtungen (5St), Kraneinsätze (3St)				
492	**Gerüste**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	385	**0,31**	1,5
	Hebebühnen, h bis 5,00m (psch)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)				
		4.569,26 m²BGF	11.193	**2,45**	48,1
	Fahrgerüste (psch)				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)				
		1.119,63 m²BGF	1.100	**0,98**	34,4
	Rollgerüste (4St)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	1.102	**1,71**	24,7
	Fahrgerüste (psch)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)				
		1.648,86 m²BGF	644	**0,39**	7,4
	Gerüst (psch)				
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	27.053	**12,20**	70,4
	Arbeitsbühnen, h=10,00m (2St), h=8,00m (2St), Teleskopmastbühne (22d), Rollgerüste, h=2,00-4,50m (3St)				
	5100-0128 Sporthalle (Einfeldhalle)				
		815,50 m²BGF	4.077	**5,00**	48,8
	Montagegerüste (psch), Arbeitsbühne, h bis 7,00m (1St)				
	5200-0012 Sportbadhalle				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	805,60 m²BGF	2.379	**2,95**	17,0
	Arbeitsgerüst, h=7,00m (1St), Montagegerüst mit Arbeitsbühne, h=2,00m (1St), Gerüstanlage für mobilen Betrieb, h=4,00m (1St)				
	5300-0016 Strandbad, Gastronomie				
		492,00 m²BGF	793	**1,61**	15,0
	Montagegerüst (1St)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)				
		1.506,72 m²BGF	735	**0,49**	5,6
	Montagegerüste (2St)				
	7100-0066 Produktionsgebäude, Büro (120 AP)				
		3.710,27 m²BGF	8.297	**2,24**	44,9
	Rollgerüste (56d), Arbeitsbühnen 1,20x2,30m, Arbeitshöhe 9,90m (4d)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	10.741	**2,52**	27,0
	Fahrbare Hubbühnen (4St), Doppellaufwagen (1St)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	9100-0155 Zweigbibliothek (150 Leseplätze, 12 AP)	7.493,81 m²BGF	82.159	**10,96**	72,2
	Gerüste, Raumhöhe 5,00m (5St), Plattformen für Schachtmontage (275d), Hebebühne, Montagehöhe bis 9,00m (9Mt)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	38.591	**6,91**	81,0
	Lkw-Teleskop-Hebebühne (1St), Fahrhebebühne (1St), Montagebühnen in Aufzugsschächten (psch), Fahrgerüste (6St), Montagegerüste (psch)				
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	38.466	**10,09**	31,2
	Arbeitsbühnen, Hubbühnen, Leitern, h bis 5,00m (psch), Gerüste für Sanitär-/Kälteinstallation, Arbeitshöhe 3,50-5,00m (psch)				
	9700-0028 Krematorium	1.607,98 m²BGF	3.676	**2,29**	30,4
	Montagegerüst für Aufzug (1St), Fahrgerüste (3St)				
494	**Abbruchmaßnahmen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Abbrechen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	908	**6,64**	13,5
	Abbruch von Heizungsrohren (25m), Heizkörpern (3St), Kabel (55m), Leuchten (9St); Entsorgung, Deponiegebühren				
	4400-0322 Kindertagesstätte (4 Gruppen, 100 Kinder)	1.119,63 m²BGF	2.100	**1,88**	65,6
	Entleeren der Heizanlage im Pfarrzentrum, mit Kessel, Heizkreis, Heizkörper, nach Umbau wiederbefüllen (2.000l), Abbruch von Wandkessel (1St), Rauchrohren DN100 (4m), Rohrleitungen (41m), Absperrventilen, Pumpen, Stellmotor (10St), Gasleitung DN50 (15m); Entsorgung, Deponiegebühren				
	9100-0195 Speicherbibliothek	3.814,12 m²BGF	886	**0,23**	0,7
	Abbruch von Kabeln (14kg); Entsorgung, Deponiegebühren, Aufnehmen und Lagern von Leuchten (11St)				
495	**Instandsetzungen**				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)	1.790,04 m²BGF	39.733	**22,20**	92,9
	Hochdruck-Rohrreinigung (51m)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	6100-1587 Mehrfamilienhaus (9 WE)	1.016,97 m²BGF	1.610	**1,58**	100,0
	Kamerabefahrung, Fräsarbeiten an verstopfter Grundregenwasserleitung (1St), anschließend Rohrbruch Brauchwasseranschluss beseitigen (1h), defekte Bauwasserleitung reparieren (2h), defekten, eingefrorenen Bauwasseranschluss reparieren, Heizband einbauen, isolieren (16h)				
	6100-1695 Mehrfamilienhaus (21 WE)	1.506,72 m²BGF	2.542	**1,69**	19,3
	Leckageortung (1St), Reparatur Kaltwasserleitung (psch)				
	6400-0109 Kinder- und Jugendhaus	609,32 m²BGF	985	**1,62**	100,0
	Datendosen abklemmen, ausbauen, Kabel auftrennen, umverlegen, Datendosen wieder einbauen (2St)				
	6600-0032 Hotel				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	886	**1,07**	67,7
	Beschädigte Abwasserleitung austauschen, Wand einschneiden, aufstemmen, Abwasserleitung austauschen (5h), Fallstrang auseinandersägen, Rohrbruch beseitigen (4h)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Wiederherstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	3.491	**0,63**	7,3
	Beschädigte Heizungsrohre erneuern (37h)				
496	**Materialentsorgung**				
	5100-0127 Sporthalle (Dreifeldhalle)	4.351,43 m²BGF	1.515	**0,35**	100,0
	Müll- und Bauschuttentsorgung (psch), Container 7m³ (1St); Entsorgung, Deponiegebühren				
497	**Zusätzliche Maßnahmen**				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)	1.224,00 m²BGF	6.738	**5,51**	25,5
	Absturzsicherungen (174m), Kondenstrockner (32d)				
	1300-0292 Landratsamt (136 AP), TG (19 STP)	4.569,26 m²BGF	931	**0,20**	4,0
	Schutz von Anlagenteilen (psch)				
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)	644,98 m²BGF	3.128	**4,85**	70,0
	Elektroheizmobil für Estrichaufheizung, Leihgebühr (2St)				
	4400-0334 Kindertagesstätte (8 Gruppen, 150 Kinder)	1.648,86 m²BGF	8.107	**4,92**	92,6
	Miete für mobiles Heizgerät, Stellmotor (4Wo), Heizöl (psch)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	5100-0122 Sporthalle (Zweifeldhalle)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	2.217,01 m²BGF	11.365	**5,13**	29,6
	Komfort-Lufterhitzer (4St), Winterbaubeheizung nach Winterperiode entleeren, demontieren, entsorgen (psch), Reinigung von Heizkörpern (psch)				
	6100-1393 Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	406,76 m²BGF	621	**1,53**	31,3
	Freileitung isolieren (1St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)				
		1.358,88 m²BGF	777	**0,57**	17,9
	Reinigung von Sanitäranlagen (85m²), Technikzentrale (70m²), Handwaschbecken (18St), Aufzugskabine (1St), Aufzugstür (1St), Deckenleuchten (12St)				
	6500-0051 Berufsschule, Neubau Caféteria (100 Sitzplätze)				
	• Wiederherstellen (Kosten: 100,0%)	4.265,98 m²BGF	1.031	**0,24**	100,0
	Brandmelde-Loop überbrücken, provisorisch verlegen, nach Baumaßnahmen wieder anschließen (psch)				
	7600-0078 Flughafenfeuerwehr (8 Fahrzeuge)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	4.266,00 m²BGF	965	**0,23**	2,4
	Schutzabdeckungen an Fenstern, Türen (69m²)				
	9100-0169 Klosteranlage, Wissenschafts- und Studierzentrum				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	5.582,91 m²BGF	1.967	**0,35**	4,1
	Baureinigung von Sanitärobjekten, Schaltern (psch), Heizkörpern (75St), Aufzugskabinen (2St), Schutzabdeckung von Bodenkonvektoren (psch)				
	9100-0195 Speicherbibliothek				
		3.814,12 m²BGF	8.267	**2,17**	6,7
	Schutzkonstruktionen, OSB-Verlegeplatten (22St), Umsetzen (30St)				
498	**Provisorische technische Anlagen**				
	1200-0001 Gerichtsgebäude - Eingangsbereich				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	136,87 m²BGF	5.795	**42,34**	86,5
	Provisorische Pförtneranlage (1St)				
	1300-0234 Bürogebäude (38 AP)				
		1.224,00 m²BGF	1.328	**1,08**	5,0
	Provisorischer Regenwasseranschluss (3St)				
	1300-0319 Amtsverwaltung (36 AP)				
		1.790,04 m²BGF	3.024	**1,69**	7,1
	Provisorischer Verteileranschluss (1St), provisorischer Datenanschluss (1St)				
	4100-0194 Schule (12 Klassen, 336 Schüler)				
	• Herstellen (Kosten: 100,0%)	1.778,38 m²BGF	2.514	**1,41**	100,0
	Provisorische Wasserspeier (4St), provisorische Fallrohre (63m)				

KG	Kostengruppe	Menge Einheit	Kosten €	€/Einheit	%
	4400-0333 Kindertagesstätte (3 Gruppen, 35 Kinder)				
		644,98 m²BGF	236	**0,37**	5,3
	Provisorische Anschluss Dachkuppel für Lüftungszwecke, Parametrierung, Programmierung bauseitiges Bediengerät (1St)				
	6100-1494 Mehrfamilienhaus (53 WE), TG (13 STP)				
		6.430,02 m²BGF	4.512	**0,70**	100,0
	Provisorische Regenentwässerung im Gebäude erstellen, rückbauen, HT-Rohre DN100 (4St)				
	6200-0115 Hospiz (10 Betten)				
		1.358,88 m²BGF	1.466	**1,08**	33,8
	Provisorischer Anschluss Heizgerät (psch)				
	6600-0032 Hotel				
•	Herstellen (Kosten: 100,0%)	827,53 m²BGF	392	**0,47**	30,0
	Wasseranschluss erneuern, provisorisch anschließen (3h)				

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE FÜR GEBÄUDETECHNIK

C

2.Ebene DIN 276

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	30,00	**45,00**	78,00	16,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	54,00	**72,00**	100,00	12,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	68,00	**88,00**	107,00	11,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	50,00	**66,00**	79,00	12,3%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	68,00	**117,00**	262,00	7,1%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	93,00	**114,00**	128,00	16,2%
Pflegeheime	176,00	**231,00**	280,00	26,1%
Gebäude für Erholungszwecke	21,00	**261,00**	440,00	31,7%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	47,00	**74,00**	100,00	13,1%
Schulen, Holzbauweise	63,00	**100,00**	166,00	18,3%
Berufliche Schulen	72,00	**110,00**	275,00	13,1%
Förder- und Sonderschulen	61,00	**100,00**	132,00	16,1%
Weiterbildungseinrichtungen	78,00	**109,00**	142,00	21,7%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	91,00	**110,00**	147,00	26,0%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	83,00	**124,00**	156,00	24,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	87,00	**121,00**	180,00	20,4%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	97,00	**122,00**	150,00	23,8%
Kindergärten, unterkellert	88,00	**115,00**	150,00	22,7%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	94,00	**111,00**	144,00	26,6%
Sporthallen (Einfeldhallen)	87,00	**109,00**	164,00	22,5%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	96,00	**122,00**	170,00	22,2%
Schwimmhallen	175,00	**237,00**	354,00	14,9%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	50,00	**72,00**	86,00	34,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	78,00	**104,00**	167,00	27,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	79,00	**112,00**	146,00	24,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	53,00	**75,00**	97,00	32,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	93,00	**118,00**	150,00	29,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	71,00	**106,00**	136,00	24,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	86,00	**122,00**	167,00	27,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	96,00	**136,00**	194,00	27,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	79,00	**109,00**	159,00	30,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	59,00	**98,00**	159,00	25,4%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	52,00	**74,00**	92,00	36,8%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	65,00	**99,00**	126,00	27,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	98,00	**130,00**	177,00	31,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	82,00	**109,00**	175,00	28,9%
Reihenhäuser, einfacher Standard	59,00	**77,00**	87,00	35,7%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	86,00	**96,00**	115,00	33,5%
Reihenhäuser, hoher Standard	135,00	**140,00**	153,00	33,4%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	61,00	**77,00**	93,00	41,2%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	60,00	**107,00**	141,00	36,1%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	86,00	**106,00**	128,00	27,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	77,00	**91,00**	109,00	37,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	50,00	**78,00**	103,00	29,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	87,00	**95,00**	106,00	33,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	88,00	**98,00**	124,00	37,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	73,00	**91,00**	123,00	24,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	107,00	**128,00**	163,00	33,3%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	76,00	**95,00**	129,00	28,3%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	63,00	**94,00**	135,00	25,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	96,00	**106,00**	121,00	35,0%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	31,00	**91,00**	124,00	30,7%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	105,00	**160,00**	215,00	32,6%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	95,00	**164,00**	209,00	32,0%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	96,00	**124,00**	243,00	31,0%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	88,00	**127,00**	165,00	27,1%
Wohnheime und Internate	84,00	**131,00**	203,00	26,0%
Hotels	–	**131,00**	–	42,7%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	104,00	**143,00**	210,00	15,0%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	58,00	**75,00**	92,00	17,8%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	25,00	**49,00**	76,00	7,6%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	23,00	**62,00**	93,00	14,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	26,00	**58,00**	129,00	13,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	24,00	**69,00**	126,00	19,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	35,00	**51,00**	61,00	14,2%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	66,00	**85,00**	104,00	26,4%
Verbrauchermärkte	54,00	**75,00**	95,00	14,6%
Autohäuser	28,00	**51,00**	90,00	16,1%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	5,30	**15,00**	30,00	20,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	19,00	**33,00**	61,00	13,5%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	38,00	**46,00**	59,00	18,1%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	14,00	**40,00**	137,00	34,7%
Hochgaragen	2,60	**13,00**	20,00	16,0%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	86,00	**133,00**	223,00	24,5%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	21,00	**44,00**	69,00	10,4%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	53,00	**92,00**	145,00	12,8%
Theater	98,00	**135,00**	173,00	19,4%
Gemeindezentren, einfacher Standard	53,00	**65,00**	89,00	25,6%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	62,00	**90,00**	113,00	18,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	84,00	**128,00**	177,00	19,0%
Gemeindezentren, Holzbauweise	87,00	**102,00**	132,00	17,6%
Sakralbauten	86,00	**87,00**	87,00	16,9%
Friedhofsgebäude	27,00	**75,00**	118,00	18,3%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	57,00	**75,00**	92,00	31,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	97,00	**140,00**	237,00	22,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	132,00	**189,00**	256,00	23,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	109,00	**128,00**	138,00	19,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	94,00	**196,00**	450,00	11,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	50,00	**62,00**	68,00	9,0%
Pflegeheime	69,00	**93,00**	143,00	10,3%
Gebäude für Erholungszwecke	67,00	**201,00**	291,00	40,3%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	61,00	**101,00**	180,00	20,3%
Schulen, Holzbauweise	64,00	**83,00**	116,00	15,4%
Berufliche Schulen	50,00	**107,00**	142,00	13,6%
Förder- und Sonderschulen	89,00	**137,00**	204,00	22,1%
Weiterbildungseinrichtungen	61,00	**114,00**	245,00	16,7%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	89,00	**94,00**	101,00	23,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	75,00	**105,00**	145,00	21,6%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	83,00	**114,00**	166,00	19,9%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	78,00	**122,00**	200,00	22,8%
Kindergärten, unterkellert	71,00	**109,00**	144,00	22,4%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	51,00	**103,00**	182,00	18,5%
Sporthallen (Einfeldhallen)	76,00	**127,00**	182,00	26,3%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	107,00	**155,00**	214,00	27,3%
Schwimmhallen	164,00	**269,00**	445,00	17,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	68,00	**87,00**	99,00	43,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	122,00	**160,00**	216,00	40,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	143,00	**188,00**	249,00	41,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	88,00	**93,00**	98,00	42,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	104,00	**154,00**	190,00	38,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	159,00	**225,00**	310,00	52,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	78,00	**141,00**	218,00	30,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	89,00	**151,00**	244,00	23,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	107,00	**142,00**	204,00	40,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	112,00	**155,00**	246,00	40,7%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	64,00	**93,00**	145,00	44,0%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	94,00	**135,00**	203,00	36,9%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	149,00	**167,00**	225,00	40,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	115,00	**162,00**	179,00	42,8%
Reihenhäuser, einfacher Standard	71,00	**93,00**	130,00	41,8%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	101,00	**117,00**	147,00	39,7%
Reihenhäuser, hoher Standard	117,00	**159,00**	279,00	36,0%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	58,00	**68,00**	79,00	36,8%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	62,00	**93,00**	115,00	31,7%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	81,00	**118,00**	158,00	29,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	60,00	**76,00**	92,00	32,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	43,00	**82,00**	134,00	28,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	55,00	**67,00**	91,00	23,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	49,00	**76,00**	153,00	27,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	75,00	**94,00**	122,00	26,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	63,00	**92,00**	150,00	23,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	48,00	**89,00**	186,00	23,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	70,00	**99,00**	200,00	27,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	77,00	**91,00**	114,00	29,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	74,00	**87,00**	108,00	35,3%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	86,00	**133,00**	180,00	27,0%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	103,00	**119,00**	144,00	25,4%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	56,00	**79,00**	99,00	20,7%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	141,00	**158,00**	175,00	35,3%
Wohnheime und Internate	79,00	**121,00**	170,00	25,6%
Hotels	–	**95,00**	–	31,1%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	123,00	**148,00**	161,00	17,5%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	77,00	**92,00**	101,00	22,2%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	46,00	**70,00**	104,00	9,4%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	111,00	**144,00**	203,00	19,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	67,00	**94,00**	125,00	18,6%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	61,00	**113,00**	179,00	29,7%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	43,00	**70,00**	84,00	20,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	99,00	**101,00**	103,00	32,5%
Verbrauchermärkte	62,00	**123,00**	183,00	22,6%
Autohäuser	39,00	**88,00**	118,00	28,7%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	40,00	**69,00**	164,00	16,0%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	53,00	**65,00**	88,00	31,6%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	35,00	**59,00**	73,00	24,8%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	0,10	**96,00**	192,00	8,9%
Hochgaragen	–	**1,00**	–	0,2%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	65,00	**111,00**	194,00	18,7%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	46,00	**53,00**	71,00	15,0%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	76,00	**130,00**	304,00	17,1%
Theater	101,00	**150,00**	177,00	10,5%
Gemeindezentren, einfacher Standard	69,00	**82,00**	107,00	33,3%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	89,00	**131,00**	176,00	25,8%
Gemeindezentren, hoher Standard	150,00	**169,00**	187,00	25,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	89,00	**132,00**	155,00	21,7%
Sakralbauten	144,00	**174,00**	203,00	33,9%
Friedhofsgebäude	123,00	**144,00**	165,00	11,6%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	2,00	**4,90**	11,00	1,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	25,00	**95,00**	180,00	11,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	92,00	**178,00**	291,00	16,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	40,00	**127,00**	213,00	19,0%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	401,00	**616,00**	1.183,00	39,4%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	12,00	**135,00**	213,00	16,5%
Pflegeheime	77,00	**145,00**	198,00	15,8%
Gebäude für Erholungszwecke	21,00	**91,00**	223,00	3,9%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	22,00	**93,00**	181,00	11,9%
Schulen, Holzbauweise	11,00	**76,00**	150,00	10,3%
Berufliche Schulen	66,00	**116,00**	150,00	12,7%
Förder- und Sonderschulen	19,00	**39,00**	79,00	6,3%
Weiterbildungseinrichtungen	42,00	**74,00**	103,00	11,5%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	13,00	**48,00**	68,00	10,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	17,00	**85,00**	201,00	8,8%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	31,00	**81,00**	124,00	14,2%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	33,00	**77,00**	135,00	9,7%
Kindergärten, unterkellert	4,70	**76,00**	147,00	13,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	15,00	**80,00**	114,00	13,4%
Sporthallen (Einfeldhallen)	9,90	**45,00**	84,00	7,9%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	57,00	**107,00**	153,00	18,0%
Schwimmhallen	142,00	**277,00**	346,00	17,7%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	25,00	**54,00**	120,00	5,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	7,30	**40,00**	72,00	5,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**34,00**	–	6,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	4,60	**33,00**	58,00	4,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	2,40	**16,00**	29,00	0,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	55,00	**98,00**	168,00	18,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	78,00	**123,00**	203,00	23,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	24,00	**42,00**	70,00	6,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	36,00	**44,00**	61,00	8,8%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	14,00	**46,00**	57,00	12,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	4,80	**21,00**	40,00	4,4%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	14,00	**22,00**	36,00	4,5%
Reihenhäuser, einfacher Standard	3,10	**7,30**	14,00	2,9%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	6,40	**38,00**	70,00	7,4%
Reihenhäuser, hoher Standard	47,00	**62,00**	75,00	15,2%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**1,90**	–	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	5,50	**15,00**	43,00	3,7%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	5,90	**26,00**	57,00	5,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	5,40	**17,00**	40,00	4,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	8,00	**29,00**	72,00	9,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	7,60	**13,00**	27,00	4,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	4,50	**6,40**	7,40	1,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	5,10	**23,00**	42,00	5,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	20,00	**43,00**	86,00	12,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	41,00	**72,00**	97,00	20,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	11,00	**41,00**	91,00	9,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	0,90	**5,10**	14,00	1,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	21,00	**29,00**	36,00	5,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**26,00**	–	6,0%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	5,70	**14,00**	23,00	1,7%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	12,00	**15,00**	19,00	3,9%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**4,50**	–	0,4%
Wohnheime und Internate	15,00	**51,00**	101,00	7,9%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	54,00	**269,00**	401,00	24,7%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	13,00	**30,00**	53,00	5,6%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	68,00	**198,00**	413,00	17,6%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	5,40	**133,00**	261,00	9,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	11,00	**173,00**	394,00	16,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	2,70	**44,00**	86,00	3,4%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	3,40	**49,00**	141,00	9,6%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	3,60	**4,30**	5,00	1,4%
Verbrauchermärkte	75,00	**90,00**	104,00	17,9%
Autohäuser	1,50	**3,10**	5,60	0,9%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	2,10	**61,00**	179,00	2,3%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**66,00**	–	4,3%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**2,50**	–	0,4%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**4,10**	–	0,8%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	22,00	**40,00**	71,00	7,6%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	41,00	**45,00**	53,00	7,8%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	52,00	**168,00**	354,00	13,6%
Theater	223,00	**335,00**	392,00	24,0%
Gemeindezentren, einfacher Standard	1,50	**11,00**	20,00	2,2%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	74,00	**115,00**	156,00	8,2%
Gemeindezentren, hoher Standard	9,00	**25,00**	41,00	3,8%
Gemeindezentren, Holzbauweise	4,40	**59,00**	168,00	8,2%
Sakralbauten	–	**86,00**	–	8,4%
Friedhofsgebäude	53,00	**141,00**	271,00	17,1%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	64,00	**101,00**	148,00	35,3%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	155,00	**217,00**	347,00	33,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	200,00	**264,00**	410,00	29,4%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	120,00	**220,00**	272,00	37,7%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	162,00	**229,00**	381,00	17,4%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	224,00	**264,00**	339,00	36,8%
Pflegeheime	180,00	**203,00**	289,00	22,7%
Gebäude für Erholungszwecke	5,30	**168,00**	278,00	17,3%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	126,00	**162,00**	232,00	31,4%
Schulen, Holzbauweise	134,00	**211,00**	303,00	35,8%
Berufliche Schulen	184,00	**220,00**	275,00	31,4%
Förder- und Sonderschulen	153,00	**210,00**	316,00	34,2%
Weiterbildungseinrichtungen	120,00	**216,00**	439,00	28,7%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	107,00	**150,00**	178,00	35,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	123,00	**174,00**	263,00	31,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	130,00	**194,00**	296,00	32,2%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	126,00	**186,00**	259,00	33,8%
Kindergärten, unterkellert	99,00	**182,00**	268,00	32,4%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	67,00	**202,00**	294,00	36,6%
Sporthallen (Einfeldhallen)	123,00	**175,00**	225,00	37,1%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	78,00	**131,00**	162,00	22,9%
Schwimmhallen	187,00	**239,00**	268,00	17,3%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	29,00	**39,00**	58,00	18,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	50,00	**92,00**	148,00	22,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	53,00	**103,00**	184,00	21,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	31,00	**34,00**	38,00	15,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	62,00	**99,00**	207,00	23,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	51,00	**75,00**	114,00	18,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	55,00	**86,00**	226,00	18,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	73,00	**122,00**	241,00	23,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	48,00	**71,00**	145,00	19,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	54,00	**81,00**	190,00	20,8%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	19,00	**35,00**	45,00	16,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	56,00	**70,00**	139,00	19,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	61,00	**91,00**	133,00	21,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	47,00	**83,00**	123,00	21,2%
Reihenhäuser, einfacher Standard	21,00	**39,00**	48,00	17,5%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	38,00	**46,00**	52,00	16,1%
Reihenhäuser, hoher Standard	43,00	**53,00**	64,00	12,6%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	34,00	**38,00**	41,00	20,4%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	50,00	**77,00**	167,00	25,0%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	72,00	**91,00**	114,00	23,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	42,00	**54,00**	88,00	21,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	36,00	**63,00**	78,00	23,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	32,00	**47,00**	55,00	16,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	40,00	**54,00**	72,00	21,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	79,00	**103,00**	149,00	27,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	58,00	**67,00**	80,00	17,6%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	50,00	**70,00**	89,00	20,5%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	58,00	**126,00**	188,00	31,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	53,00	**59,00**	70,00	19,6%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	36,00	**59,00**	100,00	20,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	72,00	**143,00**	214,00	27,6%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	81,00	**114,00**	174,00	25,3%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	66,00	**89,00**	108,00	22,8%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	75,00	**87,00**	99,00	19,6%
Wohnheime und Internate	100,00	**126,00**	216,00	26,4%
Hotels	–	**70,00**	–	22,8%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	175,00	**228,00**	329,00	24,3%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	127,00	**165,00**	221,00	35,2%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	117,00	**210,00**	300,00	31,8%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	43,00	**143,00**	216,00	24,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	46,00	**131,00**	213,00	27,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	70,00	**131,00**	210,00	34,7%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	80,00	**120,00**	140,00	33,9%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	59,00	**67,00**	75,00	22,2%
Verbrauchermärkte	139,00	**150,00**	161,00	30,8%
Autohäuser	76,00	**121,00**	186,00	40,3%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	30,00	**64,00**	132,00	53,9%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	52,00	**98,00**	165,00	37,6%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	73,00	**97,00**	139,00	40,0%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**67,00**	–	100,0%
Mehrfachgaragen	11,00	**27,00**	84,00	24,1%
Hochgaragen	12,00	**41,00**	57,00	59,3%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	94,00	**171,00**	258,00	28,8%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	106,00	**135,00**	214,00	38,5%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	160,00	**308,00**	856,00	33,8%
Theater	114,00	**174,00**	239,00	24,1%
Gemeindezentren, einfacher Standard	51,00	**73,00**	116,00	27,7%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	121,00	**167,00**	209,00	33,8%
Gemeindezentren, hoher Standard	182,00	**232,00**	278,00	35,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	204,00	**275,00**	316,00	45,5%
Sakralbauten	133,00	**171,00**	209,00	33,4%
Friedhofsgebäude	39,00	**98,00**	165,00	32,0%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

▷ von
ø Mittel
◁ bis

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	6,30	**28,00**	55,00	8,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	52,00	**67,00**	89,00	11,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	54,00	**99,00**	217,00	9,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	19,00	**44,00**	116,00	6,3%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	29,00	**86,00**	110,00	5,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	64,00	**80,00**	109,00	10,9%
Pflegeheime	87,00	**103,00**	115,00	11,5%
Gebäude für Erholungszwecke	26,00	**54,00**	110,00	2,3%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	7,00	**35,00**	50,00	5,9%
Schulen, Holzbauweise	26,00	**56,00**	84,00	9,1%
Berufliche Schulen	50,00	**59,00**	73,00	8,1%
Förder- und Sonderschulen	27,00	**44,00**	63,00	7,5%
Weiterbildungseinrichtungen	10,00	**42,00**	83,00	4,8%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	7,20	**23,00**	32,00	5,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	19,00	**36,00**	73,00	7,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	5,30	**23,00**	28,00	3,6%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	19,00	**42,00**	65,00	6,2%
Kindergärten, unterkellert	11,00	**23,00**	34,00	4,0%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	10,00	**35,00**	59,00	3,2%
Sporthallen (Einfeldhallen)	15,00	**22,00**	30,00	5,0%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	20,00	**33,00**	60,00	5,1%
Schwimmhallen	9,90	**21,00**	40,00	1,7%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	4,50	**7,90**	13,00	3,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	7,30	**13,00**	21,00	3,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	14,00	**25,00**	61,00	4,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	2,40	**8,30**	14,00	3,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	8,40	**16,00**	28,00	3,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	9,70	**17,00**	35,00	3,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	7,30	**14,00**	24,00	2,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	8,40	**17,00**	24,00	2,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	5,70	**9,30**	15,00	2,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	5,50	**11,00**	23,00	3,0%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	1,50	**7,60**	16,00	2,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	11,00	**15,00**	23,00	4,3%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	5,10	**9,40**	16,00	2,3%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	8,20	**10,00**	15,00	2,7%
Reihenhäuser, einfacher Standard	3,30	**6,90**	10,00	1,9%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	8,90	**12,00**	16,00	3,2%
Reihenhäuser, hoher Standard	9,60	**15,00**	24,00	2,8%

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**3,30**	–	1,1%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	7,90	**10,00**	13,00	3,5%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	8,70	**17,00**	23,00	4,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	5,70	**8,30**	16,00	3,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	4,50	**8,50**	16,00	2,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	11,00	**16,00**	25,00	5,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	2,20	**7,40**	9,30	2,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	21,00	**26,00**	34,00	7,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	9,10	**15,00**	27,00	3,8%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	7,00	**14,00**	22,00	4,2%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	9,70	**15,00**	21,00	4,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	3,90	**8,10**	10,00	2,6%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	3,70	**14,00**	19,00	4,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	4,20	**4,40**	4,70	1,0%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	11,00	**15,00**	20,00	2,5%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	14,00	**24,00**	44,00	6,0%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	14,00	**21,00**	29,00	4,5%
Wohnheime und Internate	13,00	**28,00**	50,00	5,6%
Hotels	–	**9,00**	–	2,9%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	14,00	**24,00**	45,00	2,5%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	5,30	**13,00**	24,00	2,6%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	13,00	**41,00**	111,00	5,2%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	2,00	**65,00**	107,00	7,4%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	5,40	**18,00**	32,00	3,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	5,50	**16,00**	44,00	2,8%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	15,00	**23,00**	31,00	3,7%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	6,50	**12,00**	18,00	4,2%
Verbrauchermärkte	6,90	**11,00**	14,00	2,0%
Autohäuser	27,00	**29,00**	31,00	4,5%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	11,00	**27,00**	83,00	4,7%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	24,00	**39,00**	54,00	7,8%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**14,00**	–	1,5%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	0,30	**5,90**	11,00	0,6%
Hochgaragen	6,70	**30,00**	73,00	20,5%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	22,00	**62,00**	110,00	9,7%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	13,00	**34,00**	55,00	9,6%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	28,00	**66,00**	105,00	8,2%
Theater	13,00	**54,00**	98,00	5,9%
Gemeindezentren, einfacher Standard	6,90	**7,50**	8,10	1,8%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	7,80	**18,00**	44,00	3,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	35,00	**56,00**	67,00	6,4%
Gemeindezentren, Holzbauweise	8,80	**18,00**	37,00	3,0%
Sakralbauten	5,60	**14,00**	23,00	2,7%
Friedhofsgebäude	20,00	**33,00**	46,00	1,8%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	34,00	**48,00**	62,00	7,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	29,00	**43,00**	82,00	3,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	21,00	**44,00**	69,00	2,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**20,00**	–	0,5%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**26,00**	–	0,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	26,00	**45,00**	54,00	6,3%
Pflegeheime	42,00	**52,00**	60,00	4,3%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	17,00	**26,00**	33,00	3,9%
Schulen, Holzbauweise	36,00	**61,00**	110,00	3,8%
Berufliche Schulen	23,00	**50,00**	127,00	3,3%
Förder- und Sonderschulen	19,00	**38,00**	57,00	5,6%
Weiterbildungseinrichtungen	24,00	**47,00**	90,00	3,9%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**51,00**	–	1,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	21,00	**31,00**	50,00	2,6%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	30,00	**43,00**	55,00	1,2%
Kindergärten, unterkellert	–	**61,00**	–	2,2%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	18,00	**22,00**	30,00	1,9%
Schwimmhallen	–	**9,80**	–	0,4%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	57,00	**61,00**	68,00	9,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	27,00	**34,00**	39,00	6,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	28,00	**44,00**	52,00	15,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	41,00	**63,00**	85,00	9,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	23,00	**30,00**	47,00	7,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	25,00	**57,00**	89,00	10,0%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	20,00	**36,00**	52,00	3,7%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**43,00**	–	1,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	23,00	**34,00**	41,00	11,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**42,00**	–	3,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**39,00**	–	5,8%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	30,00	**57,00**	110,00	15,0%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	31,00	**62,00**	92,00	12,9%
Wohnheime und Internate	17,00	**32,00**	46,00	4,0%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**76,00**	–	2,2%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	3,90	**22,00**	40,00	1,9%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	37,00	**84,00**	146,00	6,5%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	32,00	**51,00**	89,00	21,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	13,00	**20,00**	23,00	11,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	12,00	**60,00**	93,00	6,9%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	59,00	**103,00**	147,00	14,5%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**100,00**	–	13,2%
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**116,00**	–	8,7%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**7,40**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**20,00**	–	1,3%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**814,00**	–	19,6%
Hochgaragen	–	**9,20**	–	1,7%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**25,00**	–	0,7%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**19,00**	–	0,9%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	36,00	**80,00**	162,00	2,1%
Theater	30,00	**47,00**	56,00	3,3%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**16,00**	–	2,1%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	71,00	**75,00**	79,00	8,7%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**148,00**	–	5,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Sakralbauten	–	**40,00**	–	3,9%
Friedhofsgebäude	–	**55,00**	–	0,7%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	1,00	**3,20**	5,30	0,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	5,20	**18,00**	49,00	1,4%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	3,00	**12,00**	54,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**0,60**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	191,00	**273,00**	436,00	13,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**56,00**	–	1,8%
Pflegeheime	60,00	**98,00**	185,00	8,7%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**409,00**	–	4,5%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	51,00	**99,00**	144,00	7,5%
Schulen, Holzbauweise	6,20	**26,00**	65,00	1,4%
Berufliche Schulen	8,90	**131,00**	229,00	12,2%
Förder- und Sonderschulen	5,00	**25,00**	74,00	4,1%
Weiterbildungseinrichtungen	12,00	**80,00**	212,00	7,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	2,50	**22,00**	82,00	2,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	37,00	**45,00**	65,00	4,8%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	0,70	**18,00**	54,00	0,6%
Kindergärten, unterkellert	1,20	**1,40**	1,50	0,3%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**1,80**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	0,70	**1,60**	5,20	0,3%
Schwimmhallen	194,00	**600,00**	1.336,00	27,8%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**11,00**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**9,70**	–	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**11,00**	–	0,3%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m² Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**0,30**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**0,50**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**3,10**	–	0,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**1,60**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**0,90**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**286,00**	–	13,2%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	0,80	**2,50**	8,60	0,6%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	0,30	**0,90**	1,50	0,2%
Wohnheime und Internate	0,60	**31,00**	123,00	2,5%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	102,00	**117,00**	145,00	12,9%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	7,70	**172,00**	830,00	14,9%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	24,00	**71,00**	166,00	17,2%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**32,00**	–	0,9%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	23,00	**140,00**	479,00	6,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	5,00	**22,00**	55,00	1,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	1,00	**32,00**	64,00	4,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	53,00	**60,00**	67,00	12,1%
Autohäuser	–	**9,30**	–	0,7%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	0,70	**103,00**	205,00	2,2%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**19,00**	–	1,2%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**145,00**	–	15,2%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	9,20	**36,00**	62,00	12,1%
Hochgaragen	–	**4,30**	–	0,8%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	35,00	**71,00**	104,00	8,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	25,00	**132,00**	339,00	15,7%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	4,40	**74,00**	153,00	6,6%
Theater	13,00	**353,00**	1.031,00	12,7%
Gemeindezentren, einfacher Standard	1,00	**18,00**	51,00	7,3%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	1,00	**32,00**	63,00	2,3%
Gemeindezentren, hoher Standard	2,80	**70,00**	138,00	4,7%
Gemeindezentren, Holzbauweise	0,90	**14,00**	41,00	3,1%
Sakralbauten	–	**1,10**	–	0,1%
Friedhofsgebäude	21,00	**646,00**	1.272,00	17,0%

480 Gebäude- und Anlagenautomation

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	33,00	**66,00**	97,00	4,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	41,00	**81,00**	146,00	6,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	43,00	**77,00**	110,00	4,8%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	40,00	**89,00**	179,00	4,6%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	14,00	**29,00**	43,00	2,1%
Pflegeheime	3,10	**6,90**	9,20	0,4%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	26,00	**57,00**	83,00	4,0%
Schulen, Holzbauweise	58,00	**83,00**	96,00	5,5%
Berufliche Schulen	58,00	**82,00**	129,00	5,6%
Förder- und Sonderschulen	11,00	**27,00**	40,00	3,8%
Weiterbildungseinrichtungen	37,00	**89,00**	142,00	5,6%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	13,00	**57,00**	101,00	2,0%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**52,00**	–	1,4%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	24,00	**39,00**	79,00	1,9%
Kindergärten, unterkellert	–	**49,00**	–	2,5%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**35,00**	–	1,6%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**22,00**	–	0,8%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	25,00	**32,00**	39,00	1,8%
Schwimmhallen	–	**125,00**	–	2,9%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	22,00	**37,00**	53,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	54,00	**58,00**	67,00	2,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	9,80	**38,00**	53,00	1,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**20,00**	–	1,0%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	15,00	**20,00**	27,00	1,6%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	26,00	**57,00**	83,00	4,0%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**96,00**	–	2,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	38,00	**47,00**	55,00	1,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	29,00	**48,00**	67,00	1,8%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**65,00**	–	0,7%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**43,00**	–	2,8%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	8,90	**32,00**	55,00	1,6%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	16,00	**25,00**	34,00	2,0%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	44,00	**81,00**	123,00	3,9%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**27,00**	–	0,9%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**14,00**	–	0,7%
Sakralbauten	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	**105,00**	–	1,3%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	2,40	**5,40**	24,00	0,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	2,70	**7,80**	22,00	0,3%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	3,20	**4,10**	5,10	0,3%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	4,20	**23,00**	41,00	0,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	2,80	**4,10**	5,40	0,4%
Pflegeheime	1,80	**2,60**	3,00	0,2%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**11,00**	–	0,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	4,10	**16,00**	39,00	1,9%
Schulen, Holzbauweise	1,60	**3,70**	5,80	0,3%
Berufliche Schulen	1,40	**2,90**	4,30	0,1%
Förder- und Sonderschulen	0,70	**2,80**	6,80	0,2%
Weiterbildungseinrichtungen	< 0,10	**0,40**	0,70	< 0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	3,20	**6,00**	8,70	0,7%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	2,00	**11,00**	29,00	0,9%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	1,70	**3,70**	6,00	0,2%
Kindergärten, unterkellert	1,70	**6,40**	11,00	0,5%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**0,70**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	0,80	**5,50**	10,00	0,4%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	0,50	**2,60**	8,90	0,4%
Schwimmhallen	–	**0,90**	–	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**3,50**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,90	**2,10**	3,20	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**7,50**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**4,00**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**13,00**	–	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**1,10**	–	< 0,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**1,10**	–	0,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**0,70**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**2,50**	–	0,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**0,70**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	0,40	**2,50**	8,70	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**0,60**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**1,60**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	2,60	**5,50**	10,00	0,4%
Hotels	–	**1,50**	–	0,5%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	9,50	**14,00**	19,00	0,8%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	6,60	**10,00**	16,00	0,5%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	0,40	**3,60**	6,90	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	0,40	**2,40**	4,40	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**–**	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**3,20**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**4,10**	–	0,8%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	1,00	**3,60**	8,60	0,3%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	0,20	**0,60**	1,40	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	5,60	**18,00**	33,00	1,9%
Theater	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**1,60**	–	< 0,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**2,00**	–	0,1%
Sakralbauten	–	**6,70**	–	0,7%
Friedhofsgebäude	–	**7,50**	–	< 0,1%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE FÜR GEBÄUDETECHNIK

D

3.Ebene DIN 276

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	7,40	**19,00**	42,00	7,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	16,00	**31,00**	48,00	5,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	21,00	**32,00**	49,00	3,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	13,00	**29,00**	46,00	5,2%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	28,00	**49,00**	98,00	2,9%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	42,00	**49,00**	58,00	6,9%
Pflegeheime	45,00	**56,00**	73,00	6,4%
Gebäude für Erholungszwecke	32,00	**86,00**	160,00	17,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	23,00	**34,00**	51,00	4,9%
Schulen, Holzbauweise	12,00	**29,00**	48,00	5,5%
Berufliche Schulen	32,00	**49,00**	111,00	6,0%
Förder- und Sonderschulen	19,00	**32,00**	55,00	5,5%
Weiterbildungseinrichtungen	51,00	**67,00**	83,00	6,2%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	28,00	**37,00**	56,00	8,6%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	17,00	**32,00**	52,00	6,3%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	15,00	**24,00**	51,00	3,5%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	21,00	**37,00**	58,00	6,8%
Kindergärten, unterkellert	30,00	**38,00**	41,00	8,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	34,00	**43,00**	55,00	9,8%
Sporthallen (Einfeldhallen)	12,00	**24,00**	35,00	4,8%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	19,00	**44,00**	56,00	6,4%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	12,00	**23,00**	42,00	10,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	16,00	**27,00**	41,00	7,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	25,00	**35,00**	48,00	7,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	11,00	**20,00**	29,00	8,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	21,00	**35,00**	58,00	8,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	15,00	**32,00**	46,00	7,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	17,00	**30,00**	50,00	7,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	21,00	**34,00**	55,00	6,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	17,00	**30,00**	45,00	8,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	11,00	**23,00**	53,00	6,6%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	20,00	**27,00**	30,00	10,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	21,00	**36,00**	74,00	10,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	23,00	**39,00**	97,00	9,3%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	18,00	**28,00**	39,00	7,9%
Reihenhäuser, einfacher Standard	13,00	**28,00**	43,00	10,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	29,00	**31,00**	33,00	11,0%
Reihenhäuser, hoher Standard	32,00	**42,00**	51,00	10,2%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	23,00	**29,00**	36,00	15,6%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	16,00	**25,00**	42,00	8,4%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	26,00	**32,00**	42,00	8,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	19,00	**28,00**	34,00	11,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	12,00	**22,00**	30,00	8,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	24,00	**29,00**	37,00	10,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	19,00	**25,00**	30,00	6,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	20,00	**28,00**	40,00	7,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	29,00	**34,00**	44,00	9,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	18,00	**30,00**	44,00	8,5%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	13,00	**21,00**	35,00	6,0%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	31,00	**38,00**	42,00	12,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	7,10	**26,00**	36,00	8,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**28,00**	–	8,5%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	39,00	**49,00**	59,00	8,2%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	27,00	**38,00**	55,00	9,4%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	22,00	**33,00**	43,00	7,0%
Wohnheime und Internate	21,00	**38,00**	54,00	7,7%
Hotels	–	**9,70**	–	3,2%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**107,00**	–	9,3%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	19,00	**23,00**	32,00	5,1%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	16,00	**22,00**	27,00	4,0%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	15,00	**27,00**	45,00	3,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	8,40	**24,00**	60,00	7,0%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	11,00	**30,00**	52,00	8,6%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	21,00	**22,00**	24,00	6,0%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	21,00	**34,00**	48,00	10,3%
Verbrauchermärkte	21,00	**27,00**	33,00	5,3%
Autohäuser	7,50	**32,00**	56,00	10,0%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	2,70	**9,70**	13,00	15,2%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	6,50	**12,00**	21,00	5,3%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	7,60	**16,00**	25,00	7,5%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	9,00	**25,00**	56,00	31,0%
Hochgaragen	2,60	**11,00**	15,00	14,7%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	39,00	**71,00**	131,00	12,6%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	12,00	**16,00**	25,00	3,6%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	26,00	**38,00**	65,00	5,7%
Theater	56,00	**79,00**	102,00	14,9%
Gemeindezentren, einfacher Standard	13,00	**17,00**	23,00	7,0%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	14,00	**29,00**	47,00	5,2%
Gemeindezentren, hoher Standard	28,00	**47,00**	68,00	6,9%
Gemeindezentren, Holzbauweise	27,00	**33,00**	37,00	5,8%
Friedhofsgebäude	26,00	**34,00**	43,00	3,9%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	15,00	**26,00**	31,00	10,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	28,00	**36,00**	71,00	5,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	35,00	**52,00**	72,00	6,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	27,00	**33,00**	38,00	6,2%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	34,00	**64,00**	151,00	3,9%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	56,00	**64,00**	76,00	9,0%
Pflegeheime	67,00	**108,00**	135,00	12,1%
Gebäude für Erholungszwecke	175,00	**262,00**	318,00	13,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	31,00	**41,00**	51,00	7,8%
Schulen, Holzbauweise	40,00	**59,00**	96,00	10,6%
Berufliche Schulen	35,00	**64,00**	164,00	7,4%
Förder- und Sonderschulen	39,00	**53,00**	102,00	8,6%
Weiterbildungseinrichtungen	31,00	**32,00**	33,00	3,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	59,00	**68,00**	86,00	16,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	53,00	**84,00**	107,00	16,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	58,00	**67,00**	90,00	10,9%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	55,00	**74,00**	89,00	14,7%
Kindergärten, unterkellert	50,00	**72,00**	103,00	13,8%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	57,00	**68,00**	89,00	16,7%
Sporthallen (Einfeldhallen)	66,00	**79,00**	108,00	16,5%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	56,00	**70,00**	86,00	10,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	42,00	**48,00**	51,00	23,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	48,00	**66,00**	107,00	16,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	47,00	**74,00**	98,00	16,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	42,00	**53,00**	64,00	23,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	64,00	**78,00**	110,00	20,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	41,00	**73,00**	86,00	16,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	56,00	**82,00**	123,00	19,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	69,00	**104,00**	155,00	20,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	51,00	**76,00**	135,00	21,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	39,00	**58,00**	94,00	16,3%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	46,00	**56,00**	72,00	22,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	38,00	**59,00**	75,00	16,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	72,00	**90,00**	148,00	21,5%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	53,00	**73,00**	119,00	19,1%
Reihenhäuser, einfacher Standard	48,00	**58,00**	67,00	23,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	44,00	**53,00**	63,00	17,9%
Reihenhäuser, hoher Standard	79,00	**96,00**	103,00	22,8%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	38,00	**48,00**	57,00	25,6%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	43,00	**80,00**	113,00	27,3%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	53,00	**70,00**	90,00	17,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	57,00	**67,00**	87,00	26,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	32,00	**49,00**	64,00	19,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	46,00	**60,00**	67,00	21,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	35,00	**48,00**	60,00	12,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	42,00	**56,00**	75,00	15,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	47,00	**88,00**	116,00	22,7%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	50,00	**59,00**	74,00	18,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	44,00	**64,00**	94,00	18,0%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	63,00	**69,00**	78,00	22,6%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	24,00	**60,00**	84,00	20,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**77,00**	–	23,0%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	56,00	**83,00**	109,00	13,4%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	42,00	**55,00**	67,00	13,9%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	66,00	**94,00**	122,00	20,1%
Wohnheime und Internate	54,00	**83,00**	135,00	16,5%
Hotels	–	**107,00**	–	35,0%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**103,00**	–	9,0%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	34,00	**45,00**	51,00	9,9%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	15,00	**30,00**	59,00	3,3%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	36,00	**53,00**	82,00	10,9%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	23,00	**36,00**	83,00	6,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	24,00	**41,00**	78,00	10,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	15,00	**28,00**	36,00	8,0%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	42,00	**48,00**	55,00	15,2%
Verbrauchermärkte	34,00	**47,00**	60,00	9,1%
Autohäuser	9,00	**21,00**	34,00	7,9%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	4,40	**10,00**	25,00	2,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	12,00	**20,00**	36,00	7,8%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	18,00	**35,00**	51,00	12,6%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	2,10	**24,00**	68,00	3,7%
Hochgaragen	–	**6,00**	–	1,1%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	40,00	**54,00**	78,00	10,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	8,30	**16,00**	29,00	3,2%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	18,00	**39,00**	67,00	6,2%
Theater	53,00	**83,00**	114,00	9,7%
Gemeindezentren, einfacher Standard	32,00	**45,00**	72,00	17,2%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	38,00	**53,00**	66,00	10,8%
Gemeindezentren, hoher Standard	50,00	**79,00**	110,00	11,6%
Gemeindezentren, Holzbauweise	53,00	**63,00**	82,00	10,6%
Friedhofsgebäude	42,00	**45,00**	48,00	6,2%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	1,00	**1,20**	1,40	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	–	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	–	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	–	–	–
Pflegeheime	–	–	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	5,00	**14,00**	22,00	0,5%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**6,80**	–	0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**5,20**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**1,30**	–	< 0,1%
Förder- und Sonderschulen	–	**0,40**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**3,20**	–	0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**6,10**	–	0,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	–	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	–	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	–	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**1,00**	–	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**3,40**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**8,20**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**2,40**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**2,10**	–	0,1%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**1,60**	–	0,1%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	–	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**2,50**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**2,40**	–	0,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**5,10**	–	0,1%
Hotels	–	**0,90**	–	0,3%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**0,60**	–	< 0,1%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**1,50**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**2,30**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**11,00**	–	0,2%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	–	–	–
Theater	–	**11,00**	–	0,2%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**3,30**	–	0,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**7,40**	–	0,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	3,30	**5,10**	8,20	0,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	2,80	**4,20**	6,90	0,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	2,30	**4,20**	9,50	1,0%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	2,60	**5,80**	12,00	0,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**5,70**	–	0,3%
Pflegeheime	21,00	**84,00**	166,00	7,5%
Gebäude für Erholungszwecke	15,00	**20,00**	23,00	1,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	3,30	**4,10**	5,80	0,3%
Schulen, Holzbauweise	4,00	**11,00**	17,00	2,1%
Berufliche Schulen	2,30	**4,20**	6,00	0,3%
Förder- und Sonderschulen	3,30	**4,40**	5,50	0,4%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**11,00**	–	0,4%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	4,70	**6,80**	8,80	1,0%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	7,00	**11,00**	14,00	1,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	4,30	**6,00**	7,70	0,4%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	8,00	**11,00**	15,00	2,3%
Kindergärten, unterkellert	4,80	**6,30**	8,70	0,8%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	7,10	**13,00**	20,00	1,2%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**10,00**	–	0,3%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**1,60**	–	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	2,70	**5,70**	18,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	2,50	**5,00**	13,00	0,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**3,70**	–	0,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	4,80	**8,90**	32,00	1,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	0,80	**2,00**	2,50	0,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	6,10	**11,00**	13,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	4,90	**8,40**	16,00	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	3,80	**6,50**	8,50	0,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	3,80	**5,30**	6,80	1,1%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	4,00	**7,80**	12,00	1,9%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	2,80	**6,20**	10,00	0,9%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**7,10**	–	0,4%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	4,90	**16,00**	27,00	1,7%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**4,70**	–	1,0%
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**6,50**	–	0,4%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	1,90	**2,70**	3,60	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	3,80	**6,00**	8,40	0,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**4,70**	–	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	7,00	**9,90**	23,00	2,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	3,70	**7,90**	9,70	1,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	2,40	**36,00**	69,00	7,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	2,80	**7,20**	13,00	1,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	2,90	**5,70**	7,30	1,5%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	2,30	**6,90**	14,00	1,5%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	6,70	**10,00**	20,00	1,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**16,00**	–	1,3%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	10,00	**42,00**	138,00	7,0%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	5,90	**11,00**	23,00	1,7%
Hotels	–	**13,00**	–	4,2%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	0,90	**2,00**	2,80	0,3%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	1,80	**3,40**	6,10	0,6%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	1,70	**3,90**	8,10	0,2%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**2,30**	–	0,2%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	1,20	**2,50**	3,80	0,9%
Verbrauchermärkte	–	**2,40**	–	0,2%
Autohäuser	–	**3,30**	–	1,4%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	1,00	**2,20**	3,40	0,4%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**0,50**	–	< 0,1%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	5,20	**8,30**	16,00	1,5%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**2,40**	–	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	2,90	**5,30**	8,80	0,7%
Theater	–	**8,00**	–	1,1%
Gemeindezentren, einfacher Standard	0,50	**3,80**	7,20	1,4%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	7,40	**11,00**	17,00	2,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**7,20**	–	0,3%
Gemeindezentren, Holzbauweise	6,90	**9,20**	11,00	1,1%
Friedhofsgebäude	–	**0,60**	–	< 0,1%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	11,00	**22,00**	27,00	10,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	14,00	**32,00**	63,00	4,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	18,00	**53,00**	80,00	7,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	15,00	**38,00**	53,00	4,9%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	15,00	**86,00**	227,00	3,2%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	13,00	**22,00**	37,00	2,8%
Pflegeheime	12,00	**28,00**	54,00	3,2%
Gebäude für Erholungszwecke	108,00	**135,00**	176,00	6,6%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	12,00	**37,00**	104,00	5,8%
Schulen, Holzbauweise	7,30	**19,00**	41,00	3,5%
Berufliche Schulen	10,00	**23,00**	35,00	1,5%
Förder- und Sonderschulen	14,00	**46,00**	100,00	7,7%
Weiterbildungseinrichtungen	7,60	**16,00**	25,00	1,8%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	19,00	**26,00**	38,00	6,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	27,00	**61,00**	135,00	11,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	8,00	**27,00**	39,00	3,6%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	24,00	**54,00**	100,00	9,8%
Kindergärten, unterkellert	17,00	**34,00**	77,00	6,3%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	11,00	**34,00**	47,00	6,2%
Sporthallen (Einfeldhallen)	14,00	**26,00**	56,00	4,8%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	15,00	**49,00**	83,00	3,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	34,00	**38,00**	43,00	18,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	40,00	**85,00**	120,00	20,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	52,00	**97,00**	146,00	20,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	25,00	**47,00**	68,00	19,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	47,00	**80,00**	133,00	19,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	67,00	**123,00**	209,00	27,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	37,00	**88,00**	125,00	20,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	62,00	**119,00**	166,00	15,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	45,00	**68,00**	104,00	15,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	52,00	**84,00**	149,00	19,3%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	47,00	**73,00**	124,00	27,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	32,00	**64,00**	97,00	17,5%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	40,00	**50,00**	55,00	7,5%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	69,00	**98,00**	126,00	25,7%
Reihenhäuser, einfacher Standard	43,00	**56,00**	69,00	21,4%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	47,00	**55,00**	63,00	18,6%
Reihenhäuser, hoher Standard	53,00	**76,00**	101,00	17,7%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	8,70	**11,00**	14,00	6,5%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	21,00	**27,00**	34,00	7,3%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	26,00	**43,00**	61,00	10,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	6,00	**18,00**	41,00	7,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	16,00	**43,00**	85,00	11,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	9,50	**14,00**	18,00	4,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	7,70	**13,00**	18,00	3,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	11,00	**36,00**	55,00	9,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	7,20	**14,00**	21,00	2,3%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	18,00	**48,00**	122,00	12,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	11,00	**37,00**	81,00	9,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	21,00	**48,00**	94,00	14,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	34,00	**43,00**	57,00	19,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**4,40**	–	1,3%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**17,00**	–	1,8%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	5,40	**20,00**	40,00	5,0%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	55,00	**61,00**	67,00	13,4%
Wohnheime und Internate	19,00	**51,00**	86,00	10,2%
Hotels	–	**60,00**	–	19,6%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**48,00**	–	4,2%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	16,00	**34,00**	48,00	7,3%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	7,10	**16,00**	37,00	2,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	14,00	**43,00**	73,00	4,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	12,00	**35,00**	94,00	5,6%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	13,00	**45,00**	72,00	11,7%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	18,00	**32,00**	41,00	9,3%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	11,00	**17,00**	23,00	5,1%
Verbrauchermärkte	–	**31,00**	–	2,5%
Autohäuser	12,00	**18,00**	23,00	7,9%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	6,10	**19,00**	36,00	4,2%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	6,60	**9,60**	13,00	2,7%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	14,00	**17,00**	20,00	7,2%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**93,00**	–	4,3%
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	9,70	**30,00**	63,00	3,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	13,00	**15,00**	19,00	4,0%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	8,10	**27,00**	42,00	4,1%
Theater	–	**7,60**	–	0,2%
Gemeindezentren, einfacher Standard	17,00	**29,00**	46,00	11,4%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	34,00	**55,00**	114,00	10,6%
Gemeindezentren, hoher Standard	52,00	**69,00**	107,00	10,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	40,00	**47,00**	58,00	8,0%
Friedhofsgebäude	–	**49,00**	–	1,2%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	8,20	**10,00**	14,00	4,3%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	31,00	**52,00**	89,00	7,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	48,00	**76,00**	125,00	8,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	25,00	**45,00**	57,00	6,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	29,00	**89,00**	151,00	5,4%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	18,00	**22,00**	26,00	3,4%
Pflegeheime	33,00	**39,00**	60,00	4,4%
Gebäude für Erholungszwecke	58,00	**86,00**	140,00	4,5%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	24,00	**38,00**	54,00	8,8%
Schulen, Holzbauweise	21,00	**28,00**	44,00	4,7%
Berufliche Schulen	16,00	**40,00**	76,00	3,2%
Förder- und Sonderschulen	21,00	**39,00**	64,00	6,4%
Weiterbildungseinrichtungen	16,00	**30,00**	43,00	3,2%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	24,00	**27,00**	32,00	6,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	15,00	**23,00**	32,00	2,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	14,00	**37,00**	46,00	5,8%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	22,00	**33,00**	60,00	6,0%
Kindergärten, unterkellert	24,00	**31,00**	38,00	6,6%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	7,50	**31,00**	45,00	5,4%
Sporthallen (Einfeldhallen)	21,00	**47,00**	69,00	9,6%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	31,00	**36,00**	42,00	2,4%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	9,10	**13,00**	21,00	6,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	11,00	**16,00**	25,00	3,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	12,00	**24,00**	37,00	4,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	16,00	**19,00**	23,00	9,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	10,00	**15,00**	23,00	2,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	11,00	**19,00**	29,00	3,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	8,40	**14,00**	23,00	2,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	7,10	**10,00**	16,00	1,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	8,50	**16,00**	23,00	4,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	6,80	**11,00**	16,00	2,8%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	15,00	**17,00**	18,00	6,7%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	24,00	**33,00**	79,00	7,5%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	9,90	**20,00**	25,00	2,9%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	18,00	**20,00**	22,00	4,3%
Reihenhäuser, einfacher Standard	17,00	**20,00**	23,00	7,9%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	4,50	**18,00**	32,00	5,4%
Reihenhäuser, hoher Standard	21,00	**33,00**	59,00	7,4%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	17,00	**28,00**	40,00	14,7%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	12,00	**23,00**	30,00	8,0%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	16,00	**27,00**	48,00	7,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	23,00	**28,00**	36,00	10,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	10,00	**20,00**	28,00	5,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	15,00	**21,00**	25,00	7,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	16,00	**17,00**	18,00	4,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	16,00	**27,00**	36,00	7,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	13,00	**20,00**	33,00	5,3%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	11,00	**17,00**	25,00	3,5%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	26,00	**30,00**	45,00	9,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**20,00**	–	2,3%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	8,50	**18,00**	34,00	5,6%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**45,00**	–	13,4%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**36,00**	–	3,9%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	19,00	**34,00**	49,00	8,3%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	35,00	**53,00**	71,00	12,1%
Wohnheime und Internate	18,00	**28,00**	41,00	6,0%
Hotels	–	**7,20**	–	2,3%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**69,00**	–	6,0%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	21,00	**25,00**	36,00	5,7%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	21,00	**32,00**	46,00	3,6%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	67,00	**69,00**	70,00	5,9%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	13,00	**25,00**	43,00	4,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	14,00	**45,00**	97,00	5,6%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	18,00	**20,00**	22,00	5,6%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	30,00	**37,00**	44,00	12,3%
Verbrauchermärkte	–	**110,00**	–	8,8%
Autohäuser	12,00	**28,00**	44,00	10,4%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	16,00	**30,00**	69,00	6,9%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	10,00	**22,00**	33,00	4,0%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**13,00**	–	5,4%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**43,00**	–	2,0%
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	21,00	**41,00**	64,00	6,9%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	17,00	**20,00**	27,00	4,8%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	19,00	**30,00**	71,00	4,0%
Theater	–	**82,00**	–	1,9%
Gemeindezentren, einfacher Standard	4,50	**15,00**	21,00	6,7%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	26,00	**30,00**	40,00	6,2%
Gemeindezentren, hoher Standard	11,00	**26,00**	32,00	3,9%
Gemeindezentren, Holzbauweise	11,00	**30,00**	39,00	4,6%
Friedhofsgebäude	–	**59,00**	–	1,5%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	26,00	**37,00**	54,00	18,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	30,00	**53,00**	87,00	8,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	22,00	**56,00**	90,00	6,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	5,60	**45,00**	69,00	8,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	25,00	**32,00**	51,00	2,2%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	12,00	**16,00**	24,00	2,6%
Pflegeheime	20,00	**25,00**	41,00	2,8%
Gebäude für Erholungszwecke	46,00	**59,00**	85,00	3,3%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	17,00	**30,00**	63,00	5,6%
Schulen, Holzbauweise	24,00	**38,00**	50,00	7,3%
Berufliche Schulen	12,00	**23,00**	46,00	2,1%
Förder- und Sonderschulen	33,00	**52,00**	81,00	8,6%
Weiterbildungseinrichtungen	21,00	**33,00**	45,00	3,5%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	29,00	**38,00**	54,00	9,9%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	24,00	**30,00**	32,00	3,9%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	14,00	**39,00**	67,00	6,4%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	25,00	**36,00**	55,00	6,9%
Kindergärten, unterkellert	27,00	**40,00**	51,00	8,7%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	16,00	**33,00**	65,00	6,2%
Sporthallen (Einfeldhallen)	26,00	**54,00**	77,00	11,9%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	48,00	**53,00**	57,00	3,4%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	15,00	**23,00**	28,00	11,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	33,00	**42,00**	53,00	11,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	33,00	**46,00**	60,00	10,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	13,00	**16,00**	18,00	7,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	27,00	**46,00**	80,00	11,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	45,00	**61,00**	98,00	14,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	21,00	**31,00**	40,00	6,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	19,00	**32,00**	60,00	5,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	26,00	**40,00**	59,00	8,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	28,00	**44,00**	83,00	13,7%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	23,00	**25,00**	26,00	9,7%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	17,00	**32,00**	56,00	9,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	45,00	**48,00**	50,00	7,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	29,00	**38,00**	60,00	9,7%
Reihenhäuser, einfacher Standard	23,00	**30,00**	37,00	11,4%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	42,00	**42,00**	43,00	14,6%
Reihenhäuser, hoher Standard	26,00	**32,00**	46,00	7,3%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	17,00	**22,00**	27,00	11,7%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	23,00	**41,00**	68,00	13,8%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	28,00	**42,00**	64,00	10,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	15,00	**22,00**	27,00	8,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	14,00	**24,00**	46,00	7,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	17,00	**31,00**	49,00	10,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	12,00	**13,00**	14,00	3,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	18,00	**30,00**	48,00	8,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	36,00	**62,00**	112,00	15,5%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	15,00	**26,00**	37,00	7,3%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	23,00	**37,00**	76,00	7,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	20,00	**35,00**	44,00	12,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	18,00	**25,00**	40,00	10,0%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**33,00**	–	9,8%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**44,00**	–	4,8%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	20,00	**25,00**	31,00	6,3%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	30,00	**36,00**	42,00	8,1%
Wohnheime und Internate	29,00	**40,00**	52,00	9,2%
Hotels	–	**24,00**	–	8,0%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**35,00**	–	3,0%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	15,00	**30,00**	53,00	7,7%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	18,00	**31,00**	45,00	3,5%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	19,00	**38,00**	57,00	3,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	19,00	**37,00**	57,00	8,4%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	22,00	**33,00**	42,00	11,2%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	5,40	**18,00**	25,00	5,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	29,00	**37,00**	45,00	11,6%
Verbrauchermärkte	–	**35,00**	–	2,8%
Autohäuser	13,00	**20,00**	28,00	8,9%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	11,00	**24,00**	39,00	6,3%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	26,00	**37,00**	48,00	7,7%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	6,10	**19,00**	32,00	8,9%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	0,10	**24,00**	48,00	2,2%
Hochgaragen	–	**1,00**	–	0,2%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	29,00	**42,00**	58,00	8,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	7,10	**12,00**	19,00	2,9%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	15,00	**34,00**	53,00	5,9%
Theater	–	**95,00**	–	2,2%
Gemeindezentren, einfacher Standard	26,00	**33,00**	46,00	13,6%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	24,00	**46,00**	71,00	8,7%
Gemeindezentren, hoher Standard	43,00	**63,00**	83,00	9,7%
Gemeindezentren, Holzbauweise	38,00	**53,00**	81,00	8,7%
Friedhofsgebäude	–	**11,00**	–	0,3%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	3,90	**4,70**	5,50	1,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	3,80	**16,00**	63,00	0,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	6,10	**13,00**	32,00	0,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**0,40**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	1,40	**15,00**	42,00	0,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	1,10	**1,90**	2,70	0,2%
Pflegeheime	1,10	**1,80**	2,40	< 0,1%
Gebäude für Erholungszwecke	14,00	**54,00**	132,00	25,9%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**2,60**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Berufliche Schulen	1,30	**1,80**	2,20	0,1%
Förder- und Sonderschulen	–	**6,70**	–	0,2%
Weiterbildungseinrichtungen	0,80	**0,90**	1,00	< 0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**7,30**	–	0,6%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**3,70**	–	0,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**18,00**	–	0,8%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	0,80	**2,10**	4,50	0,1%
Kindergärten, unterkellert	2,70	**5,20**	8,90	0,9%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**16,00**	–	0,8%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**1,30**	–	< 0,1%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	1,00	**4,90**	8,70	0,3%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	18,00	**19,00**	21,00	6,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	13,00	**26,00**	50,00	4,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	11,00	**24,00**	60,00	5,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**22,00**	–	6,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	7,70	**27,00**	64,00	4,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	19,00	**31,00**	48,00	7,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**13,00**	–	0,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	16,00	**28,00**	53,00	2,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	10,00	**17,00**	28,00	2,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	8,90	**19,00**	25,00	3,8%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**4,10**	–	0,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	6,50	**15,00**	31,00	2,8%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	27,00	**40,00**	67,00	5,9%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	11,00	**22,00**	33,00	3,1%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**4,10**	–	0,9%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	5,80	**7,40**	9,00	2,5%
Reihenhäuser, hoher Standard	5,90	**36,00**	67,00	3,6%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	3,50	**6,60**	9,60	3,9%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	4,50	**8,60**	18,00	2,6%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	4,00	**7,30**	10,00	1,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	1,60	**11,00**	30,00	4,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	1,30	**4,00**	6,70	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**5,60**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	2,30	**2,50**	2,80	0,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	1,90	**3,30**	4,70	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**0,60**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	0,90	**2,00**	3,70	0,2%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	3,50	**4,30**	5,00	0,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	1,40	**2,30**	3,20	0,6%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**4,10**	–	0,3%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**4,60**	–	1,4%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	0,20	**0,60**	1,00	< 0,1%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	6,70	**7,60**	8,60	1,7%
Wohnheime und Internate	–	**16,00**	–	0,3%
Hotels	–	**3,60**	–	1,2%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**4,80**	–	0,4%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	0,90	**4,40**	7,90	0,5%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	0,40	**1,10**	1,60	0,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	0,70	**1,80**	3,00	0,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	1,60	**2,50**	4,20	0,4%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	1,80	**7,80**	12,00	1,2%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**1,60**	–	0,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	4,60	**10,00**	15,00	3,6%
Verbrauchermärkte	–	**6,80**	–	0,5%
Autohäuser	2,10	**2,20**	2,20	1,2%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	0,90	**3,70**	5,80	0,7%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	1,10	**1,30**	1,50	0,3%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**1,20**	–	0,2%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**7,70**	–	0,4%
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	1,50	**4,20**	9,50	0,3%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**1,50**	–	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	6,60	**8,80**	11,00	0,6%
Theater	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	2,10	**7,20**	12,00	1,5%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**4,00**	–	0,3%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**42,00**	–	1,4%
Gemeindezentren, Holzbauweise	1,60	**3,60**	5,60	0,3%
Friedhofsgebäude	–	**3,90**	–	< 0,1%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	1,90	**2,00**	2,10	0,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	16,00	**73,00**	160,00	7,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	21,00	**85,00**	159,00	7,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	5,60	**67,00**	139,00	13,0%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	149,00	**298,00**	384,00	20,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**11,00**	–	0,7%
Pflegeheime	59,00	**119,00**	168,00	11,0%
Gebäude für Erholungszwecke	19,00	**72,00**	167,00	3,3%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	22,00	**92,00**	179,00	11,8%
Schulen, Holzbauweise	11,00	**76,00**	150,00	10,3%
Berufliche Schulen	51,00	**70,00**	89,00	4,8%
Förder- und Sonderschulen	15,00	**24,00**	37,00	4,3%
Weiterbildungseinrichtungen	74,00	**94,00**	115,00	9,6%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	13,00	**48,00**	68,00	10,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	17,00	**85,00**	201,00	8,8%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	23,00	**81,00**	129,00	12,9%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	33,00	**77,00**	135,00	9,7%
Kindergärten, unterkellert	4,70	**76,00**	147,00	13,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	15,00	**80,00**	114,00	13,4%
Sporthallen (Einfeldhallen)	9,90	**45,00**	84,00	7,9%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	26,00	**58,00**	90,00	4,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	2,10	**36,00**	47,00	3,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	2,20	**33,00**	55,00	3,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**34,00**	–	6,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	4,60	**33,00**	58,00	4,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	2,40	**16,00**	29,00	0,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	52,00	**99,00**	168,00	18,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	77,00	**126,00**	203,00	23,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	24,00	**42,00**	70,00	6,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	36,00	**44,00**	61,00	9,8%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	14,00	**46,00**	57,00	12,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	4,80	**21,00**	40,00	4,4%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	14,00	**22,00**	36,00	4,5%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**6,80**	–	1,5%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	6,40	**38,00**	70,00	11,2%
Reihenhäuser, hoher Standard	47,00	**62,00**	75,00	15,2%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**1,90**	–	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	5,50	**15,00**	43,00	3,7%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	5,90	**26,00**	57,00	5,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	5,00	**21,00**	37,00	4,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	8,00	**29,00**	72,00	9,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	7,60	**13,00**	27,00	4,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	7,30	**7,40**	7,50	1,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	7,60	**21,00**	45,00	5,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	20,00	**43,00**	86,00	12,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	41,00	**72,00**	97,00	20,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	11,00	**41,00**	91,00	9,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	0,90	**5,10**	14,00	1,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	21,00	**29,00**	36,00	5,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**26,00**	–	7,9%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**5,70**	–	0,6%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	11,00	**13,00**	16,00	3,4%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**4,50**	–	0,4%
Wohnheime und Internate	15,00	**51,00**	101,00	7,8%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**299,00**	–	26,1%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	15,00	**23,00**	31,00	1,7%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	7,10	**24,00**	37,00	3,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**188,00**	–	7,0%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	8,30	**41,00**	171,00	5,6%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	2,70	**43,00**	83,00	3,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	3,20	**11,00**	27,00	2,4%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	3,60	**4,10**	4,60	1,4%
Verbrauchermärkte	–	**104,00**	–	8,4%
Autohäuser	0,90	**3,20**	5,60	1,0%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	3,90	**74,00**	144,00	2,7%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**38,00**	–	2,5%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**2,50**	–	0,6%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**4,10**	–	0,8%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	18,00	**37,00**	71,00	7,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**38,00**	–	1,5%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	6,00	**31,00**	57,00	2,8%
Theater	–	**375,00**	–	8,7%
Gemeindezentren, einfacher Standard	1,50	**11,00**	20,00	2,2%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	74,00	**108,00**	142,00	7,7%
Gemeindezentren, hoher Standard	9,00	**25,00**	41,00	3,8%
Gemeindezentren, Holzbauweise	8,10	**88,00**	168,00	8,2%
Friedhofsgebäude	7,50	**71,00**	135,00	4,2%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	4,50	**17,00**	26,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	34,00	**67,00**	107,00	2,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**133,00**	–	3,3%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	1,10	**106,00**	160,00	13,5%
Pflegeheime	1,40	**57,00**	112,00	2,1%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**5,20**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**1,70**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**124,00**	–	4,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**3,80**	–	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**63,00**	–	4,5%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	39,00	**72,00**	104,00	2,5%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	4,70	**136,00**	397,00	3,9%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**82,00**	–	5,2%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**5,00**	–	0,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**2,50**	–	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**25,00**	–	0,5%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**13,00**	–	0,5%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

433 Klimaanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	11,00	**59,00**	118,00	1,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	53,00	**107,00**	168,00	4,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	–	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**541,00**	–	5,7%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	–	–	–
Pflegeheime	–	–	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	–	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	–	–	–
Schulen, Holzbauweise	–	–	–	–
Berufliche Schulen	–	–	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	–	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	–	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	–	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	–	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	–	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	–	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**100,00**	–	1,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**14,00**	–	2,3%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	–	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**2,90**	–	< 0,1%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	13,00	**78,00**	207,00	4,0%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**285,00**	–	6,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**4,10**	–	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	64,00	**103,00**	141,00	3,4%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	26,00	**61,00**	146,00	1,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	33,00	**71,00**	101,00	2,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**36,00**	–	0,9%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	189,00	**343,00**	642,00	13,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**64,00**	–	2,0%
Pflegeheime	–	**19,00**	–	0,5%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**56,00**	–	0,6%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**–**	–	–
Schulen, Holzbauweise	–	**1,60**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**–**	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**55,00**	–	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**12,00**	–	0,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	107,00	**168,00**	275,00	7,8%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**72,00**	–	2,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**139,00**	–	1,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**33,00**	–	2,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**0,40**	–	< 0,1%
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**35,00**	–	0,5%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**28,00**	–	1,8%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**18,00**	–	0,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**40,00**	–	3,9%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	35,00	**42,00**	45,00	2,3%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	**263,00**	–	28,0%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

442 Eigenstromversorgungsanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	9,60	**53,00**	184,00	3,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	18,00	**48,00**	116,00	3,4%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	56,00	**90,00**	158,00	11,6%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**8,00**	–	0,2%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	19,00	**31,00**	43,00	3,0%
Pflegeheime	4,90	**9,40**	14,00	0,8%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	7,20	**15,00**	52,00	2,0%
Schulen, Holzbauweise	15,00	**25,00**	35,00	1,0%
Berufliche Schulen	–	**8,90**	–	0,3%
Förder- und Sonderschulen	8,40	**23,00**	60,00	3,4%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**9,50**	–	0,4%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	6,10	**9,10**	12,00	0,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	23,00	**41,00**	52,00	1,5%
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	15,00	**24,00**	33,00	2,3%
Sporthallen (Einfeldhallen)	12,00	**14,00**	17,00	1,5%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	6,50	**16,00**	26,00	1,0%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	70,00	**100,00**	118,00	4,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**62,00**	–	0,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	73,00	**174,00**	275,00	4,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	58,00	**123,00**	157,00	4,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**154,00**	–	3,6%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**84,00**	–	5,4%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**102,00**	–	6,2%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**4,60**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	36,00	**65,00**	118,00	7,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**32,00**	–	2,7%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	**3,20**	–	0,2%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**3,00**	–	0,4%
Wohnheime und Internate	–	**41,00**	–	1,6%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	7,50	**18,00**	29,00	2,2%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	4,70	**14,00**	32,00	0,8%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**2,10**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	1,80	**2,90**	4,00	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**1,10**	–	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**23,00**	–	1,4%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**4,60**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**7,30**	–	0,5%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**1,90**	–	0,4%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	19,00	**37,00**	64,00	2,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**3,60**	–	0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	3,90	**9,60**	19,00	0,5%
Theater	–	**6,10**	–	0,8%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**39,00**	–	1,4%
Gemeindezentren, hoher Standard	19,00	**44,00**	69,00	3,5%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Friedhofsgebäude	–	**–**	–	–

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

443 Niederspannungs-schaltanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	9,10	**18,00**	33,00	1,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	15,00	**23,00**	31,00	0,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**5,20**	–	0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	21,00	**90,00**	159,00	3,0%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**–**	–	–
Pflegeheime	6,70	**11,00**	13,00	0,7%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	23,00	**27,00**	31,00	1,3%
Schulen, Holzbauweise	7,30	**21,00**	34,00	0,7%
Berufliche Schulen	–	**20,00**	–	0,6%
Förder- und Sonderschulen	–	**19,00**	–	0,8%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**28,00**	–	1,0%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**13,00**	–	0,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**10,00**	–	0,4%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**14,00**	–	0,7%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**5,40**	–	0,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**18,00**	–	3,1%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	2,90	**6,20**	9,60	3,2%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**8,10**	–	0,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**4,70**	–	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**17,00**	–	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	7,10	**8,00**	8,90	0,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**3,00**	–	0,9%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	**5,70**	–	0,2%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	–	**–**	–	–
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**44,00**	–	3,8%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	8,80	**36,00**	50,00	4,5%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	6,20	**16,00**	32,00	1,7%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**33,00**	–	1,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	3,90	**30,00**	43,00	2,9%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	13,00	**24,00**	38,00	3,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**1,90**	–	0,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**5,00**	–	0,4%
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**18,00**	–	0,3%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**9,30**	–	1,5%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**21,00**	–	0,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**–**	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	6,50	**14,00**	22,00	0,4%
Theater	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Friedhofsgebäude	–	**–**	–	–

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	28,00	**46,00**	56,00	19,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	84,00	**117,00**	173,00	18,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	93,00	**124,00**	189,00	14,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	58,00	**103,00**	148,00	18,7%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	48,00	**106,00**	156,00	8,2%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	96,00	**138,00**	219,00	18,1%
Pflegeheime	68,00	**102,00**	123,00	11,5%
Gebäude für Erholungszwecke	102,00	**147,00**	214,00	8,2%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	61,00	**91,00**	119,00	16,6%
Schulen, Holzbauweise	65,00	**97,00**	132,00	16,7%
Berufliche Schulen	96,00	**149,00**	194,00	17,4%
Förder- und Sonderschulen	91,00	**139,00**	302,00	22,3%
Weiterbildungseinrichtungen	90,00	**174,00**	341,00	20,0%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	50,00	**67,00**	91,00	15,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	64,00	**91,00**	154,00	17,5%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	41,00	**65,00**	92,00	9,9%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	61,00	**98,00**	143,00	17,8%
Kindergärten, unterkellert	48,00	**106,00**	167,00	18,3%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	46,00	**117,00**	259,00	22,2%
Sporthallen (Einfeldhallen)	34,00	**58,00**	86,00	12,1%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	49,00	**54,00**	64,00	6,3%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	28,00	**36,00**	54,00	17,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	39,00	**63,00**	92,00	16,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	44,00	**81,00**	138,00	16,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	29,00	**30,00**	30,00	13,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	49,00	**76,00**	119,00	18,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	42,00	**64,00**	92,00	15,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	43,00	**51,00**	63,00	11,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	55,00	**73,00**	103,00	14,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	42,00	**64,00**	115,00	17,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	35,00	**50,00**	73,00	14,4%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	41,00	**43,00**	44,00	16,7%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	50,00	**59,00**	86,00	16,3%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	56,00	**73,00**	129,00	17,4%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	32,00	**47,00**	63,00	12,0%
Reihenhäuser, einfacher Standard	28,00	**38,00**	48,00	15,5%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	35,00	**41,00**	47,00	13,9%
Reihenhäuser, hoher Standard	32,00	**45,00**	61,00	10,7%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	26,00	**29,00**	31,00	15,6%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	34,00	**50,00**	61,00	16,5%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	61,00	**75,00**	96,00	19,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	35,00	**44,00**	61,00	16,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	35,00	**55,00**	67,00	20,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	32,00	**41,00**	50,00	14,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	45,00	**54,00**	63,00	13,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	57,00	**79,00**	153,00	20,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	43,00	**57,00**	64,00	14,9%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	48,00	**64,00**	86,00	18,7%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	50,00	**77,00**	97,00	20,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	48,00	**51,00**	55,00	16,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	25,00	**42,00**	52,00	15,6%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**56,00**	–	16,7%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	82,00	**126,00**	169,00	20,1%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	58,00	**71,00**	80,00	17,9%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	65,00	**75,00**	84,00	16,7%
Wohnheime und Internate	64,00	**83,00**	116,00	18,0%
Hotels	–	**50,00**	–	16,5%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**49,00**	–	4,3%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	56,00	**94,00**	128,00	18,1%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	69,00	**146,00**	224,00	21,7%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	129,00	**131,00**	135,00	23,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	31,00	**71,00**	124,00	15,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	38,00	**83,00**	128,00	23,0%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	36,00	**77,00**	101,00	22,7%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	52,00	**59,00**	66,00	19,4%
Verbrauchermärkte	115,00	**117,00**	120,00	24,6%
Autohäuser	32,00	**88,00**	144,00	30,8%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	25,00	**48,00**	109,00	24,0%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	26,00	**59,00**	79,00	24,6%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	37,00	**39,00**	42,00	16,3%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**67,00**	–	100,0%
Mehrfachgaragen	7,10	**21,00**	58,00	13,4%
Hochgaragen	6,80	**15,00**	32,00	22,0%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	55,00	**88,00**	148,00	14,7%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	62,00	**77,00**	107,00	21,6%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	76,00	**103,00**	144,00	16,6%
Theater	110,00	**139,00**	168,00	18,6%
Gemeindezentren, einfacher Standard	22,00	**30,00**	43,00	11,8%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	54,00	**81,00**	109,00	15,8%
Gemeindezentren, hoher Standard	71,00	**88,00**	129,00	13,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	80,00	**128,00**	152,00	20,9%
Friedhofsgebäude	96,00	**105,00**	114,00	13,0%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	3,60	**29,00**	42,00	11,4%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	31,00	**58,00**	75,00	9,3%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	48,00	**94,00**	143,00	10,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	26,00	**47,00**	89,00	5,4%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	43,00	**59,00**	91,00	4,2%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	77,00	**95,00**	124,00	14,1%
Pflegeheime	64,00	**75,00**	92,00	8,5%
Gebäude für Erholungszwecke	70,00	**101,00**	160,00	4,7%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	37,00	**56,00**	72,00	10,6%
Schulen, Holzbauweise	47,00	**82,00**	159,00	14,1%
Berufliche Schulen	46,00	**65,00**	84,00	6,9%
Förder- und Sonderschulen	36,00	**58,00**	89,00	9,7%
Weiterbildungseinrichtungen	29,00	**70,00**	91,00	8,0%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	54,00	**64,00**	84,00	15,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	36,00	**73,00**	167,00	10,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	35,00	**71,00**	101,00	11,9%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	28,00	**59,00**	77,00	10,8%
Kindergärten, unterkellert	48,00	**65,00**	105,00	12,3%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	23,00	**55,00**	112,00	9,5%
Sporthallen (Einfeldhallen)	63,00	**95,00**	188,00	20,5%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	51,00	**57,00**	71,00	6,6%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	0,10	**0,70**	1,40	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	2,40	**4,30**	14,00	0,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	6,00	**19,00**	47,00	2,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**4,70**	–	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	5,40	**17,00**	40,00	2,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	1,80	**6,40**	20,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	1,90	**5,70**	9,80	0,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	3,10	**11,00**	17,00	1,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	2,20	**5,80**	16,00	0,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	4,10	**14,00**	21,00	2,4%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	0,20	**1,10**	2,10	0,3%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	5,00	**12,00**	26,00	1,4%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	5,70	**17,00**	48,00	3,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	14,00	**16,00**	17,00	1,9%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**1,10**	–	0,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**0,60**	–	0,1%
Reihenhäuser, hoher Standard	5,10	**8,00**	14,00	1,5%

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**3,30**	–	1,0%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	2,30	**4,30**	7,30	1,4%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	6,80	**12,00**	23,00	2,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	3,30	**9,30**	19,00	3,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	1,80	**4,60**	8,60	1,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	2,20	**4,80**	8,60	1,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	9,00	**11,00**	14,00	2,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	8,40	**15,00**	23,00	4,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	0,90	**5,00**	7,70	1,4%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	3,20	**5,20**	5,90	0,9%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	1,40	**5,60**	8,40	1,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	1,60	**5,30**	13,00	1,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	0,60	**3,80**	10,00	1,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**12,00**	–	3,4%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**10,00**	–	1,1%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	13,00	**17,00**	23,00	4,1%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	2,50	**4,60**	6,60	1,1%
Wohnheime und Internate	12,00	**30,00**	87,00	5,4%
Hotels	–	**16,00**	–	5,1%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**95,00**	–	8,3%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	29,00	**38,00**	49,00	9,0%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	19,00	**36,00**	58,00	5,2%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	21,00	**41,00**	62,00	3,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	17,00	**43,00**	70,00	6,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	11,00	**34,00**	57,00	7,2%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	21,00	**33,00**	53,00	9,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	4,70	**4,90**	5,10	1,6%
Verbrauchermärkte	11,00	**24,00**	37,00	4,4%
Autohäuser	24,00	**32,00**	40,00	15,2%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	11,00	**17,00**	39,00	6,9%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	12,00	**31,00**	63,00	9,9%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	14,00	**30,00**	46,00	13,7%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	2,30	**7,40**	22,00	5,3%
Hochgaragen	3,70	**23,00**	35,00	29,9%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	29,00	**50,00**	69,00	8,6%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	19,00	**25,00**	28,00	6,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	25,00	**71,00**	118,00	9,2%
Theater	77,00	**85,00**	92,00	12,5%
Gemeindezentren, einfacher Standard	20,00	**38,00**	72,00	13,5%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	51,00	**68,00**	86,00	15,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	67,00	**105,00**	141,00	15,8%
Gemeindezentren, Holzbauweise	117,00	**136,00**	167,00	22,7%
Friedhofsgebäude	15,00	**38,00**	61,00	3,1%

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	1,90	**4,20**	5,60	2,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	3,80	**7,40**	12,00	1,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	5,90	**9,20**	19,00	1,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	3,30	**6,40**	8,00	1,3%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	3,90	**10,00**	15,00	0,8%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	7,30	**11,00**	13,00	1,6%
Pflegeheime	5,00	**11,00**	36,00	1,2%
Gebäude für Erholungszwecke	8,60	**19,00**	57,00	4,5%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	2,80	**4,90**	7,40	1,0%
Schulen, Holzbauweise	11,00	**16,00**	26,00	3,3%
Berufliche Schulen	6,60	**25,00**	34,00	2,5%
Förder- und Sonderschulen	3,70	**7,00**	13,00	1,3%
Weiterbildungseinrichtungen	1,70	**5,70**	7,70	0,8%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	10,00	**19,00**	34,00	4,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	9,10	**16,00**	44,00	2,7%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	4,70	**9,50**	14,00	1,5%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	10,00	**18,00**	25,00	3,6%
Kindergärten, unterkellert	3,50	**11,00**	16,00	1,8%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	5,60	**9,20**	16,00	1,9%
Sporthallen (Einfeldhallen)	9,10	**15,00**	20,00	3,1%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	3,50	**5,50**	8,90	0,6%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	1,10	**2,10**	4,10	1,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	2,00	**4,10**	9,30	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	2,50	**5,40**	10,00	1,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	1,60	**2,50**	3,40	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	2,20	**5,70**	12,00	1,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	1,70	**6,10**	14,00	1,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	2,00	**4,40**	9,20	1,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	1,70	**3,40**	7,70	0,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	2,70	**5,70**	15,00	1,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	2,20	**4,30**	13,00	1,5%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	1,10	**2,70**	4,30	0,7%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	3,20	**4,10**	6,40	1,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	3,00	**5,20**	7,40	1,0%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	3,70	**7,40**	11,00	2,0%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**1,20**	–	0,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**2,30**	–	0,5%
Reihenhäuser, hoher Standard	1,20	**2,20**	3,50	0,5%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	0,40	**0,80**	1,20	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	1,70	**2,70**	4,10	0,9%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	2,10	**4,50**	7,60	1,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	1,50	**2,10**	3,30	0,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	0,60	**1,40**	2,60	0,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	1,20	**1,60**	2,10	0,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	2,30	**2,40**	2,60	0,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	2,30	**4,40**	8,30	1,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	3,70	**4,90**	7,00	1,3%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	1,80	**2,70**	6,10	0,9%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	3,10	**3,90**	4,90	1,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	2,70	**2,80**	2,80	0,9%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	1,90	**3,00**	4,60	1,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**2,20**	–	0,7%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	3,30	**4,30**	5,30	0,7%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	3,70	**6,10**	11,00	1,6%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	5,70	**6,50**	7,40	1,4%
Wohnheime und Internate	2,90	**8,30**	29,00	1,5%
Hotels	–	**3,80**	–	1,2%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**6,40**	–	0,6%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	3,80	**6,20**	13,00	1,4%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	2,40	**9,00**	12,00	1,8%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	2,40	**9,00**	22,00	1,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	3,00	**9,30**	18,00	2,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	2,50	**5,20**	10,00	1,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	0,80	**2,10**	2,80	0,5%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	2,40	**3,60**	4,90	1,2%
Verbrauchermärkte	4,10	**6,10**	8,20	1,4%
Autohäuser	1,40	**1,70**	2,00	0,8%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	2,70	**8,90**	44,00	11,8%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	2,10	**6,00**	7,90	2,6%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	1,60	**2,80**	4,00	1,0%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	2,30	**4,90**	7,80	5,4%
Hochgaragen	1,20	**2,00**	2,50	7,0%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	5,50	**11,00**	18,00	2,6%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	2,40	**6,10**	14,00	1,0%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	7,50	**16,00**	26,00	2,7%
Theater	2,30	**6,30**	10,00	1,4%
Gemeindezentren, einfacher Standard	3,00	**5,10**	7,90	2,4%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	3,40	**8,20**	22,00	1,5%
Gemeindezentren, hoher Standard	4,10	**10,00**	16,00	1,6%
Gemeindezentren, Holzbauweise	8,60	**11,00**	14,00	1,9%
Friedhofsgebäude	–	**14,00**	–	1,8%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

451 Telekommunikationsanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	4,70	**11,00**	32,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	11,00	**22,00**	39,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**2,10**	–	0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**3,80**	–	< 0,1%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	0,60	**4,30**	8,00	0,3%
Pflegeheime	0,30	**4,40**	8,50	0,3%
Gebäude für Erholungszwecke	2,00	**6,40**	11,00	0,2%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**3,60**	–	0,1%
Schulen, Holzbauweise	5,50	**8,50**	10,00	0,6%
Berufliche Schulen	6,70	**9,70**	13,00	0,7%
Förder- und Sonderschulen	3,00	**8,00**	27,00	1,5%
Weiterbildungseinrichtungen	2,80	**8,20**	14,00	0,7%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**2,80**	–	0,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	1,30	**7,60**	20,00	0,6%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	1,60	**2,70**	3,90	0,2%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	2,00	**4,50**	6,90	0,2%
Kindergärten, unterkellert	4,20	**5,90**	7,60	0,5%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**0,80**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**0,20**	–	< 0,1%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	0,10	**0,20**	0,30	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	0,90	**1,60**	3,00	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	0,90	**2,00**	4,20	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	< 0,10	**2,50**	4,90	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**0,40**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,60	**1,50**	2,90	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	2,60	**5,00**	7,40	0,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	1,20	**2,30**	4,10	0,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	1,60	**3,00**	4,40	0,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	1,00	**2,30**	4,00	0,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**5,40**	–	0,2%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	0,70	**1,00**	1,50	0,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	1,70	**2,50**	3,30	0,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	0,60	**1,10**	2,40	0,3%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**1,80**	–	0,4%
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**2,50**	–	0,2%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	0,50	**0,70**	1,00	0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	0,70	**1,90**	2,70	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	0,90	**1,00**	1,00	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	0,50	**2,40**	3,50	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	1,60	**2,90**	3,60	0,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**3,20**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	2,50	**5,20**	7,80	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	1,40	**1,60**	2,10	0,4%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	1,20	**1,90**	2,60	0,5%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	0,80	**1,20**	1,70	0,3%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	1,70	**2,00**	2,20	0,7%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**3,70**	–	0,4%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	2,20	**4,20**	6,10	0,8%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	1,10	**1,80**	2,60	0,3%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**6,80**	–	0,6%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	1,90	**2,90**	4,90	0,5%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**1,30**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	2,90	**5,00**	7,20	0,4%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	2,20	**2,90**	4,40	0,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	1,50	**4,00**	10,00	0,4%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	1,20	**2,00**	2,70	0,3%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	1,50	**2,00**	2,50	0,7%
Verbrauchermärkte	–	**1,00**	–	< 0,1%
Autohäuser	–	**9,20**	–	1,1%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**0,50**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	0,30	**0,80**	1,30	0,1%
Hochgaragen	–	**< 0,10**	–	< 0,1%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	5,30	**11,00**	15,00	0,9%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	1,40	**2,20**	3,00	0,2%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	1,40	**8,60**	16,00	0,5%
Theater	0,60	**3,70**	6,90	0,2%
Gemeindezentren, einfacher Standard	0,50	**0,80**	1,00	0,2%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	0,70	**2,70**	4,60	0,2%
Gemeindezentren, hoher Standard	0,20	**5,50**	11,00	0,4%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**7,90**	–	0,4%
Friedhofsgebäude	–	**–**	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

452 Such- und Signalanlagen

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	0,90	**3,40**	8,50	1,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	1,80	**4,40**	11,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	1,20	**5,30**	10,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	0,90	**2,90**	4,80	0,4%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	2,40	**6,40**	14,00	0,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	5,10	**16,00**	37,00	2,4%
Pflegeheime	26,00	**30,00**	38,00	3,5%
Gebäude für Erholungszwecke	1,70	**1,90**	2,00	< 0,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	0,50	**0,60**	0,70	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	2,00	**3,80**	9,90	0,5%
Berufliche Schulen	0,40	**0,90**	1,30	< 0,1%
Förder- und Sonderschulen	1,30	**2,10**	4,10	0,3%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**3,10**	–	0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	1,50	**3,80**	7,90	0,9%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	1,60	**2,60**	3,60	0,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	1,40	**2,40**	4,10	0,3%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	2,70	**4,60**	8,20	0,6%
Kindergärten, unterkellert	2,10	**4,60**	11,00	0,7%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**0,90**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	1,10	**2,00**	2,90	0,2%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**0,60**	–	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	1,30	**2,00**	3,20	1,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	1,20	**3,00**	5,80	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	2,70	**6,20**	15,00	1,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	1,40	**1,60**	1,80	0,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	1,10	**2,50**	3,90	0,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	1,20	**3,00**	5,90	0,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	1,90	**4,00**	8,30	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	3,00	**5,10**	9,60	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	1,30	**3,00**	4,40	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	2,40	**3,80**	7,20	0,5%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	1,50	**5,30**	9,20	1,4%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	2,10	**4,20**	6,70	1,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	3,50	**3,90**	4,60	1,0%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	1,70	**2,80**	3,90	0,8%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**1,50**	–	0,3%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**1,30**	–	0,3%
Reihenhäuser, hoher Standard	3,90	**4,40**	5,30	0,8%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**2,40**	–	0,8%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	1,70	**3,50**	4,60	1,2%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	2,70	**7,70**	12,00	1,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	2,10	**2,60**	3,40	1,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	1,70	**2,20**	3,90	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	3,00	**5,40**	7,10	1,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	1,80	**2,40**	2,90	0,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	3,70	**7,70**	22,00	2,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	2,20	**3,30**	5,50	0,8%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	2,70	**3,80**	5,00	1,2%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	1,10	**2,80**	4,20	0,8%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**0,90**	–	0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	1,30	**2,50**	3,60	0,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**2,60**	–	0,8%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	2,30	**2,50**	2,60	0,4%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	3,90	**12,00**	26,00	2,9%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	5,40	**10,00**	16,00	2,2%
Wohnheime und Internate	2,00	**3,20**	5,10	0,7%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**6,30**	–	0,5%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	1,20	**3,60**	8,30	0,2%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**2,40**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	1,50	**2,60**	4,30	0,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	0,70	**1,80**	5,90	0,4%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	0,30	**5,90**	11,00	1,0%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	2,50	**2,60**	2,70	0,8%
Verbrauchermärkte	–	**2,40**	–	0,2%
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	2,00	**2,80**	3,50	0,4%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	1,70	**3,10**	4,60	0,6%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**0,50**	–	< 0,1%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**3,00**	–	0,1%
Hochgaragen	–	**< 0,10**	–	< 0,1%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	1,50	**6,70**	22,00	0,7%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	0,80	**1,10**	1,40	0,2%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	0,90	**1,90**	2,50	0,1%
Theater	–	**1,30**	–	0,2%
Gemeindezentren, einfacher Standard	0,60	**1,40**	2,30	0,4%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	1,20	**2,90**	5,60	0,4%
Gemeindezentren, hoher Standard	1,30	**1,80**	2,00	0,2%
Gemeindezentren, Holzbauweise	2,30	**3,20**	4,10	0,4%
Friedhofsgebäude	–	**10,00**	–	0,3%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	**23,00**	–	0,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**3,00**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**2,60**	–	< 0,1%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**–**	–	–
Pflegeheime	–	**–**	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	0,50	**1,30**	3,30	0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**0,60**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**3,40**	–	0,1%
Förder- und Sonderschulen	1,10	**1,90**	2,70	0,2%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**1,10**	–	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**0,60**	–	< 0,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**0,40**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	0,40	**1,20**	2,00	0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**0,60**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**3,80**	–	0,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	–	–	–
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

454 Elektroakustische Anlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	0,20	**1,00**	1,70	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**2,20**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	0,20	**5,00**	7,60	0,6%
Pflegeheime	3,20	**9,40**	16,00	0,4%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	2,70	**8,20**	12,00	1,1%
Schulen, Holzbauweise	1,60	**3,50**	5,30	0,2%
Berufliche Schulen	10,00	**14,00**	17,00	0,7%
Förder- und Sonderschulen	3,60	**8,60**	18,00	1,0%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**21,00**	–	0,8%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**2,00**	–	< 0,1%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**12,00**	–	0,2%
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	4,30	**6,20**	8,10	0,6%
Sporthallen (Einfeldhallen)	1,00	**5,30**	9,60	0,5%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	12,00	**16,00**	21,00	1,8%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	1,70	**2,50**	4,10	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	1,30	**3,50**	16,00	0,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	1,00	**1,10**	1,30	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	0,50	**1,00**	2,00	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**5,30**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	0,90	**1,80**	3,20	0,1%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**0,30**	–	< 0,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**1,40**	–	0,1%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**0,90**	–	< 0,1%

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**0,50**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	0,90	**2,40**	3,90	0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**1,20**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**0,10**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**0,90**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**1,40**	–	0,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**0,90**	–	0,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	3,00	**8,90**	15,00	0,3%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**17,00**	–	1,5%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**0,30**	–	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**–**	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**1,60**	–	0,1%
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	10,00	**12,00**	14,00	0,5%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**–**	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	15,00	**60,00**	106,00	2,1%
Theater	–	**24,00**	–	0,6%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**2,50**	–	0,2%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**12,00**	–	0,4%
Gemeindezentren, hoher Standard	15,00	**41,00**	54,00	4,6%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**2,50**	–	0,1%
Friedhofsgebäude	–	**1,70**	–	< 0,1%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**6,50**	–	1,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	0,40	**1,50**	6,70	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	1,50	**4,40**	21,00	0,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**1,80**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	0,20	**1,70**	2,50	0,2%
Pflegeheime	3,40	**4,70**	5,70	0,6%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**0,40**	–	< 0,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**0,50**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**2,00**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**3,20**	–	< 0,1%
Förder- und Sonderschulen	0,70	**1,00**	1,50	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**2,80**	–	0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,40	**0,60**	0,80	< 0,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	1,30	**3,30**	5,30	0,3%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	0,40	**2,70**	5,10	0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**0,70**	–	< 0,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	1,10	**1,30**	1,50	0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**1,70**	–	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	1,60	**4,30**	8,70	2,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	3,90	**5,60**	7,60	1,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	4,40	**6,20**	8,50	1,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	0,60	**3,80**	7,10	1,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	3,20	**7,40**	16,00	1,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	1,40	**4,00**	9,10	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	1,80	**4,20**	7,30	0,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	3,30	**6,60**	11,00	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	1,70	**3,90**	6,90	0,9%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	1,40	**4,80**	8,60	1,1%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	2,00	**4,50**	7,00	1,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	1,30	**5,50**	8,90	1,6%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	1,50	**3,90**	6,70	0,8%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	1,60	**4,80**	9,00	1,2%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**1,70**	–	0,3%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**12,00**	–	2,5%
Reihenhäuser, hoher Standard	1,80	**2,90**	5,20	0,5%

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**0,90**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	1,70	**4,20**	6,50	1,5%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	3,00	**3,90**	5,20	1,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	2,30	**4,80**	9,90	1,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	2,60	**4,00**	7,20	1,0%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	2,70	**4,00**	5,10	1,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	1,70	**1,90**	2,00	0,5%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	3,20	**7,90**	19,00	1,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	3,50	**7,50**	15,00	1,8%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	2,00	**5,90**	9,80	1,8%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	2,60	**3,90**	4,80	1,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	2,40	**3,70**	4,50	1,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	2,80	**8,40**	18,00	2,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**1,90**	–	0,6%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**4,60**	–	0,5%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	2,00	**4,10**	7,80	1,0%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	3,70	**3,70**	3,80	0,8%
Wohnheime und Internate	0,90	**2,60**	3,60	0,4%
Hotels	–	**4,20**	–	1,4%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**4,10**	–	0,4%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**2,30**	–	< 0,1%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	0,70	**0,90**	1,10	0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**7,00**	–	0,4%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	0,20	**0,90**	1,60	0,2%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**2,30**	–	0,3%
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**0,80**	–	0,1%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**5,40**	–	0,2%
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	2,40	**3,90**	7,20	0,9%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**1,90**	–	0,2%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**1,50**	–	< 0,1%
Theater	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	2,40	**2,60**	2,80	0,6%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**0,80**	–	< 0,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**4,00**	–	0,2%
Gemeindezentren, Holzbauweise	0,70	**1,30**	1,80	0,1%
Friedhofsgebäude	–	**1,50**	–	< 0,1%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	7,80	**22,00**	41,00	3,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	22,00	**46,00**	87,00	4,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**81,00**	–	2,0%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	7,10	**33,00**	59,00	2,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	15,00	**27,00**	49,00	3,5%
Pflegeheime	24,00	**43,00**	57,00	4,6%
Gebäude für Erholungszwecke	22,00	**65,00**	108,00	1,7%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	4,40	**14,00**	24,00	1,8%
Schulen, Holzbauweise	18,00	**36,00**	64,00	4,8%
Berufliche Schulen	17,00	**30,00**	64,00	3,5%
Förder- und Sonderschulen	4,30	**15,00**	21,00	2,7%
Weiterbildungseinrichtungen	< 0,10	**12,00**	23,00	0,9%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	7,10	**11,00**	18,00	2,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	9,80	**22,00**	43,00	3,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	12,00	**18,00**	22,00	2,2%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	12,00	**24,00**	40,00	3,6%
Kindergärten, unterkellert	3,40	**9,90**	17,00	1,8%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**25,00**	–	1,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	9,10	**16,00**	23,00	3,6%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	8,90	**27,00**	44,00	1,8%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	1,60	**2,60**	6,10	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	3,50	**7,70**	14,00	0,6%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	1,60	**2,50**	2,90	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	2,50	**6,60**	26,00	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	0,80	**7,70**	12,00	0,4%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	1,00	**2,30**	6,30	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	1,40	**1,60**	2,00	0,2%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**1,80**	–	0,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**3,30**	–	0,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**0,70**	–	< 0,1%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**7,20**	–	1,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**1,70**	–	0,1%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	0,80	**2,10**	3,30	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	1,10	**2,20**	5,40	0,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**1,40**	–	0,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	0,90	**1,30**	2,20	0,2%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	2,30	**6,50**	14,00	1,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**1,00**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	3,00	**5,00**	11,00	1,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**2,80**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**0,30**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	1,80	**2,20**	2,90	0,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**2,00**	–	0,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**17,00**	–	1,1%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	3,40	**4,30**	5,70	1,1%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**1,50**	–	0,2%
Wohnheime und Internate	8,00	**15,00**	20,00	2,9%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**17,00**	–	1,5%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**23,00**	–	0,5%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	4,10	**26,00**	56,00	2,0%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	42,00	**82,00**	121,00	7,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	6,40	**14,00**	23,00	1,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**28,00**	–	0,5%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**12,00**	–	0,8%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**13,00**	–	2,4%
Verbrauchermärkte	–	**8,60**	–	0,7%
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	16,00	**33,00**	68,00	4,6%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	3,40	**18,00**	33,00	2,7%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**13,00**	–	2,1%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**1,80**	–	< 0,1%
Hochgaragen	–	**25,00**	–	4,6%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	8,50	**42,00**	79,00	4,2%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	11,00	**31,00**	50,00	5,2%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	31,00	**44,00**	57,00	3,8%
Theater	–	**20,00**	–	0,5%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	3,00	**8,40**	19,00	1,2%
Gemeindezentren, hoher Standard	5,10	**7,00**	8,90	0,5%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**7,20**	–	0,4%
Friedhofsgebäude	–	**25,00**	–	0,6%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	13,00	**13,00**	14,00	3,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	32,00	**40,00**	50,00	6,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	20,00	**48,00**	108,00	4,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	11,00	**20,00**	29,00	3,5%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	28,00	**46,00**	93,00	2,8%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	17,00	**27,00**	33,00	3,8%
Pflegeheime	7,20	**20,00**	27,00	2,1%
Gebäude für Erholungszwecke	3,00	**5,10**	8,90	0,3%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	8,00	**18,00**	29,00	2,6%
Schulen, Holzbauweise	11,00	**15,00**	22,00	2,7%
Berufliche Schulen	4,60	**21,00**	52,00	1,2%
Förder- und Sonderschulen	6,80	**15,00**	18,00	2,2%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**21,00**	–	1,3%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	4,30	**11,00**	18,00	1,7%
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	6,00	**9,40**	14,00	1,3%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	2,30	**3,90**	5,40	0,3%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	4,10	**9,60**	19,00	1,4%
Kindergärten, unterkellert	1,90	**5,20**	7,60	0,9%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**27,00**	–	1,2%
Sporthallen (Einfeldhallen)	0,60	**2,90**	7,40	0,6%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**3,60**	–	0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	3,20	**6,60**	10,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	5,10	**9,20**	17,00	1,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**5,40**	–	1,0%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	4,80	**8,90**	14,00	1,7%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	4,00	**6,10**	10,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	1,90	**5,00**	8,10	0,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	3,40	**6,70**	13,00	0,5%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	0,60	**2,40**	5,00	0,3%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	3,60	**4,90**	9,60	0,9%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	2,80	**3,00**	3,20	0,7%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	3,70	**6,40**	16,00	1,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**5,40**	–	0,3%
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**4,00**	–	0,2%
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**0,40**	–	< 0,1%
Reihenhäuser, hoher Standard	5,30	**9,20**	13,00	1,2%

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	1,20	**1,70**	2,70	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	0,90	**4,30**	10,00	0,9%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**2,30**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	2,10	**4,10**	5,50	0,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**2,40**	–	0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**3,20**	–	0,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	4,30	**9,80**	13,00	1,7%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**5,40**	–	0,4%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	2,40	**4,80**	10,00	0,7%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	3,80	**7,70**	13,00	1,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	4,70	**5,40**	6,10	1,2%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	1,60	**2,40**	3,20	0,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	1,20	**3,00**	6,20	0,5%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	3,00	**6,30**	9,60	1,3%
Wohnheime und Internate	4,50	**13,00**	22,00	1,1%
Hotels	–	**4,80**	–	1,6%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**4,90**	–	0,3%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	9,40	**22,00**	50,00	3,0%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**18,00**	–	0,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	7,90	**13,00**	17,00	1,6%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	5,10	**9,60**	14,00	1,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**17,00**	–	1,5%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**0,60**	–	< 0,1%
Autohäuser	–	**18,00**	–	2,2%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	1,50	**5,50**	13,00	0,8%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	16,00	**17,00**	18,00	4,3%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	0,20	**0,40**	0,70	0,6%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	4,20	**16,00**	34,00	2,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	4,60	**5,10**	6,10	1,4%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	6,60	**13,00**	24,00	1,6%
Theater	5,50	**15,00**	24,00	1,3%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**2,90**	–	0,4%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	0,70	**10,00**	20,00	0,8%
Gemeindezentren, hoher Standard	2,60	**3,70**	5,80	0,4%
Gemeindezentren, Holzbauweise	5,70	**14,00**	22,00	1,6%
Friedhofsgebäude	–	**8,10**	–	0,2%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**62,00**	–	6,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	28,00	**42,00**	81,00	3,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	21,00	**44,00**	69,00	2,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**20,00**	–	0,5%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**26,00**	–	0,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	26,00	**45,00**	54,00	6,3%
Pflegeheime	42,00	**52,00**	60,00	4,3%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	17,00	**26,00**	33,00	3,9%
Schulen, Holzbauweise	29,00	**40,00**	46,00	2,7%
Berufliche Schulen	21,00	**58,00**	127,00	3,3%
Förder- und Sonderschulen	20,00	**42,00**	57,00	7,2%
Weiterbildungseinrichtungen	24,00	**47,00**	90,00	5,2%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**51,00**	–	1,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**50,00**	–	1,6%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	30,00	**43,00**	55,00	1,2%
Kindergärten, unterkellert	–	**61,00**	–	2,2%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**16,00**	–	0,6%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	57,00	**61,00**	68,00	9,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	27,00	**30,00**	41,00	5,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	28,00	**44,00**	52,00	15,8%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**85,00**	–	8,6%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	23,00	**30,00**	47,00	7,4%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	25,00	**57,00**	89,00	10,0%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	20,00	**36,00**	52,00	3,7%
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**43,00**	–	1,4%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	23,00	**34,00**	41,00	11,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**42,00**	–	3,5%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**39,00**	–	11,6%
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	30,00	**62,00**	110,00	16,2%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	31,00	**62,00**	92,00	12,9%
Wohnheime und Internate	17,00	**32,00**	46,00	4,0%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**69,00**	–	6,0%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	3,90	**22,00**	40,00	2,3%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	19,00	**24,00**	29,00	0,9%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**14,00**	–	0,5%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	13,00	**20,00**	23,00	11,7%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**5,40**	–	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	36,00	**40,00**	43,00	5,9%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**100,00**	–	13,2%
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**9,20**	–	1,7%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**25,00**	–	0,7%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**–**	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**30,00**	–	0,6%
Theater	–	**57,00**	–	1,3%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**16,00**	–	2,1%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	71,00	**75,00**	79,00	8,7%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**148,00**	–	5,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Friedhofsgebäude	–	**46,00**	–	1,1%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	–	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	–	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	–	–	–
Pflegeheime	–	–	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	–	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	–	–	–
Schulen, Holzbauweise	–	**63,00**	–	1,1%
Berufliche Schulen	–	–	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	–	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	–	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	–	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	–	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	–	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	–	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	–	–	–

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	34,00	**72,00**	171,00	5,6%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	13,00	**51,00**	89,00	4,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	12,00	**58,00**	88,00	6,8%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**7,40**	–	0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	–	–	–
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	**9,40**	–	0,2%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

471 Küchentechnische Anlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	2,90	**12,00**	29,00	0,3%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	**2,10**	–	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**–**	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**3,40**	–	0,1%
Pflegeheime	51,00	**84,00**	166,00	7,4%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**357,00**	–	3,9%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	14,00	**77,00**	142,00	5,2%
Schulen, Holzbauweise	–	**12,00**	–	0,2%
Berufliche Schulen	–	**147,00**	–	2,4%
Förder- und Sonderschulen	8,20	**12,00**	16,00	1,0%
Weiterbildungseinrichtungen	7,00	**110,00**	212,00	8,3%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**81,00**	–	2,0%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	32,00	**38,00**	41,00	4,3%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**54,00**	–	0,5%
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**1,30**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**221,00**	–	10,2%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**43,00**	–	0,9%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**96,00**	–	8,4%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**1,60**	–	< 0,1%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**479,00**	–	4,2%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**70,00**	–	0,9%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**51,00**	–	7,0%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**63,00**	–	2,2%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**81,00**	–	2,7%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	**0,60**	–	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**–**	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	136,00	**240,00**	435,00	12,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**48,00**	–	1,5%
Pflegeheime	–	**29,00**	–	0,7%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	23,00	**42,00**	61,00	2,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**–**	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	**16,00**	–	1,0%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**80,00**	–	1,6%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	8,80	**11,00**	13,00	1,4%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	12,00	**44,00**	66,00	3,0%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**23,00**	–	0,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	4,30	**13,00**	31,00	0,9%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**15,00**	–	0,2%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**26,00**	–	0,5%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**13,00**	–	0,5%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	–	–	–
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**5,30**	–	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	3,90	**18,00**	67,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	1,80	**3,30**	6,40	0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**0,60**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	0,70	**2,20**	3,70	< 0,1%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**4,90**	–	0,2%
Pflegeheime	0,30	**0,70**	1,20	< 0,1%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	0,80	**1,10**	1,30	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	1,30	**3,20**	6,90	0,2%
Berufliche Schulen	1,60	**1,80**	2,40	0,1%
Förder- und Sonderschulen	0,60	**1,10**	2,80	0,2%
Weiterbildungseinrichtungen	1,00	**1,40**	1,80	0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	1,00	**2,10**	3,40	0,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**0,40**	–	< 0,1%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	0,50	**0,70**	0,90	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	1,20	**1,40**	1,50	0,3%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**0,60**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	0,30	**0,80**	1,20	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**0,30**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**0,50**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**3,10**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**1,60**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**0,90**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	0,50	**1,00**	2,30	0,2%
Seniorenwohnungen, hoher Standard	0,30	**0,90**	1,50	0,2%
Wohnheime und Internate	0,50	**0,90**	1,30	< 0,1%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**1,20**	–	0,1%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	1,00	**45,00**	88,00	1,8%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	0,30	**0,90**	1,70	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**8,90**	–	0,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**1,90**	–	0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**18,00**	–	0,3%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	1,00	**32,00**	64,00	4,1%
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	0,70	**10,00**	20,00	0,4%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**13,00**	–	0,8%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**1,80**	–	0,3%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**0,20**	–	< 0,1%
Hochgaragen	–	**4,30**	–	0,8%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	6,20	**18,00**	37,00	1,5%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**–**	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	3,40	**34,00**	156,00	3,5%
Theater	–	**46,00**	–	1,1%
Gemeindezentren, einfacher Standard	0,20	**0,70**	1,70	0,4%
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**1,00**	–	< 0,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	1,40	**2,10**	2,80	0,1%
Gemeindezentren, Holzbauweise	0,80	**0,90**	0,90	< 0,1%
Friedhofsgebäude	–	**0,20**	–	< 0,1%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	–	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**93,00**	–	1,0%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	–	–	–
Pflegeheime	–	–	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	–	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	–	–	–
Schulen, Holzbauweise	–	–	–	–
Berufliche Schulen	–	**263,00**	–	6,3%
Förder- und Sonderschulen	–	–	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	–	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	–	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	–	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	–	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	–	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	–	–	–

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**48,00**	–	4,2%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**21,00**	–	0,4%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**15,00**	–	0,4%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	**67,00**	–	5,4%
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**170,00**	–	2,6%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	30,00	**42,00**	55,00	2,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**18,00**	–	0,7%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	–	–	–
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	0,20	**8,00**	16,00	0,3%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	**52,00**	–	0,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	–	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	–	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	–	–	–
Pflegeheime	–	–	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	–	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**1,70**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**58,00**	–	1,0%
Berufliche Schulen	0,60	**11,00**	16,00	0,9%
Förder- und Sonderschulen	–	–	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	**0,30**	–	< 0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	–	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	–	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	–	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**4,30**	–	0,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**11,00**	–	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**9,70**	–	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**11,00**	–	0,3%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	–	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**64,00**	–	3,0%
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	–	**< 0,10**	–	< 0,1%
Hotels	–	**–**	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**740,00**	–	14,8%
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	34,00	**91,00**	191,00	13,7%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	11,00	**32,00**	54,00	1,8%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**6,90**	–	0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**–**	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**9,30**	–	1,1%
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**6,10**	–	0,4%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**143,00**	–	22,6%
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	9,00	**36,00**	62,00	12,1%
Hochgaragen	–	**–**	–	–
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	11,00	**40,00**	96,00	4,0%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	1,70	**155,00**	308,00	12,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**111,00**	–	1,5%
Theater	–	**985,00**	–	22,8%
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**55,00**	–	1,8%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**41,00**	–	3,1%
Friedhofsgebäude	–	**1.271,00**	–	31,5%

481 Automationseinrichtungen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	24,00	**40,00**	73,00	2,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	24,00	**55,00**	116,00	3,9%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	43,00	**58,00**	73,00	3,9%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	9,80	**94,00**	179,00	2,8%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	14,00	**19,00**	23,00	1,5%
Pflegeheime	1,30	**6,30**	9,10	0,4%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	18,00	**34,00**	47,00	2,5%
Schulen, Holzbauweise	11,00	**40,00**	55,00	2,8%
Berufliche Schulen	56,00	**93,00**	129,00	4,6%
Förder- und Sonderschulen	8,60	**23,00**	40,00	3,1%
Weiterbildungseinrichtungen	18,00	**75,00**	133,00	6,0%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	12,00	**32,00**	52,00	1,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**6,20**	–	0,2%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	14,00	**30,00**	51,00	1,4%
Kindergärten, unterkellert	–	**12,00**	–	0,6%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**24,00**	–	1,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**21,00**	–	0,7%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	16,00	**18,00**	19,00	1,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	22,00	**37,00**	51,00	1,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	52,00	**53,00**	55,00	2,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	9,80	**34,00**	47,00	1,8%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**20,00**	–	1,1%
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	8,70	**11,00**	12,00	1,0%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	19,00	**35,00**	50,00	2,6%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**96,00**	–	3,6%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**32,00**	–	0,3%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**27,00**	–	0,5%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**39,00**	–	0,6%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**43,00**	–	2,8%
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	8,00	**21,00**	34,00	1,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**6,10**	–	0,2%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	21,00	**29,00**	36,00	1,2%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**27,00**	–	0,9%
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**9,80**	–	0,5%
Friedhofsgebäude	–	**57,00**	–	1,4%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

482 Schaltschränke, Automations-schwerpunkte

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	6,50	**12,00**	21,00	0,8%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	9,70	**17,00**	31,00	1,0%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**13,00**	–	0,3%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	10,00	**18,00**	26,00	1,0%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**–**	–	–
Pflegeheime	–	**1,80**	–	< 0,1%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	12,00	**13,00**	14,00	0,7%
Schulen, Holzbauweise	18,00	**24,00**	29,00	1,1%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	8,70	**13,00**	16,00	1,0%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**19,00**	–	1,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**24,00**	–	0,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**15,00**	–	0,5%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	4,80	**12,00**	19,00	0,3%
Kindergärten, unterkellert	–	**28,00**	–	1,4%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**11,00**	–	0,5%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	5,20	**6,70**	8,30	0,4%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	1,80	**4,50**	5,80	0,4%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	11,00	**15,00**	21,00	0,7%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**11,00**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**2,10**	–	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**19,00**	–	0,3%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**5,60**	–	0,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**9,40**	–	0,4%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	9,50	**11,00**	13,00	0,4%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	**21,00**	–	0,5%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

483 Automations-management

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	6,70	**14,00**	30,00	0,5%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	7,10	**7,90**	8,70	0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**–**	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**16,00**	–	0,3%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**–**	–	–
Pflegeheime	–	**–**	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	3,60	**5,90**	9,30	0,3%
Schulen, Holzbauweise	9,80	**24,00**	39,00	1,0%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**–**	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**19,00**	–	0,3%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**17,00**	–	0,5%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**8,90**	–	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**7,40**	–	0,2%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**11,00**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	8,60	**9,60**	11,00	0,3%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	8,20	**23,00**	38,00	0,9%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**14,00**	–	0,4%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**8,00**	–	0,3%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**4,30**	–	0,1%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	1,80	**3,50**	6,30	0,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	2,80	**8,50**	21,00	0,4%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**23,00**	–	0,6%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**18,00**	–	0,6%
Pflegeheime	–	**–**	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**3,30**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**3,00**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**2,70**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**9,00**	–	0,3%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,70	**3,10**	5,50	0,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**13,00**	–	0,4%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**2,90**	–	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**–**	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**0,70**	–	< 0,1%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	0,80	**3,90**	7,00	0,3%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**7,60**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**2,70**	–	< 0,1%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**3,70**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**32,00**	–	0,8%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**4,30**	–	0,2%
Friedhofsgebäude	–	**19,00**	–	0,5%

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

485 Datenübertragungs-netze

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	3,70	**13,00**	29,00	0,7%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	2,90	**8,90**	24,00	0,6%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**2,00**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**24,00**	–	0,5%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**1,90**	–	< 0,1%
Pflegeheime	–	**–**	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	0,60	**6,90**	13,00	0,5%
Schulen, Holzbauweise	–	**30,00**	–	0,5%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**1,40**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**1,20**	–	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**9,10**	–	0,5%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**1,10**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	1,50	**2,40**	3,30	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**4,90**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**9,50**	–	0,1%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	6,10	**7,70**	11,00	0,4%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**4,00**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**6,50**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	1,00	**1,30**	1,70	< 0,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**10,00**	–	0,4%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	–	–	–
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	**7,80**	–	0,2%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

491 Baustelleneinrichtung

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	1,30	**2,20**	3,70	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	0,70	**4,40**	15,00	0,2%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**2,40**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	0,50	**2,30**	4,20	< 0,1%
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**4,30**	–	0,3%
Pflegeheime	–	**1,50**	–	< 0,1%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**9,10**	–	< 0,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	1,00	**1,50**	2,00	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	1,60	**2,40**	3,20	0,2%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	0,30	**2,50**	4,70	0,2%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**3,10**	–	0,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	2,20	**2,60**	3,10	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**0,70**	–	< 0,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	0,80	**3,00**	5,20	0,2%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**3,50**	–	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,90	**2,10**	3,20	< 0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**7,50**	–	0,1%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**1,10**	–	0,2%
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**1,10**	–	0,2%
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**2,30**	–	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	**0,70**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	0,20	**3,40**	6,60	0,3%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**0,10**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	**–**	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	**–**	–	–
Wohnheime und Internate	–	**3,10**	–	< 0,1%
Hotels	–	**0,40**	–	0,1%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**1,20**	–	0,1%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	1,20	**3,10**	6,00	0,2%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	**–**	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	0,40	**2,60**	4,80	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	0,40	**0,80**	1,20	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	**–**	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	**–**	–	–
Verbrauchermärkte	–	**–**	–	–
Autohäuser	–	**–**	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**0,30**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	**–**	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	**–**	–	–
Mehrfachgaragen	–	**–**	–	–
Hochgaragen	–	**3,90**	–	0,7%
Carports	–	**–**	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**–**	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**0,30**	–	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	3,60	**9,00**	20,00	0,6%
Theater	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	**–**	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	**2,00**	–	0,1%
Friedhofsgebäude	–	**5,20**	–	0,1%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	0,10	**0,60**	0,70	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	0,30	**1,60**	2,80	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**2,40**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**1,00**	–	< 0,1%
Pflegeheime	–	**–**	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	**1,60**	–	< 0,1%
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	0,50	**0,60**	0,70	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**0,20**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	< 0,10	**0,40**	0,70	< 0,1%
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,40	**0,90**	1,40	< 0,1%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**1,00**	–	< 0,1%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	1,60	**1,70**	1,70	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**2,60**	–	< 0,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**5,00**	–	0,2%
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**0,50**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	2,20	**3,20**	4,10	0,1%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**1,50**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	0,80	**3,40**	8,60	0,3%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**1,10**	–	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	1,20	**7,40**	11,00	0,5%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	**2,30**	–	< 0,1%

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	**2,00**	–	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	–	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	–	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	–	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	–	–	–
Pflegeheime	–	**2,70**	–	< 0,1%
Gebäude für Erholungszwecke	–	–	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**32,00**	–	1,4%
Schulen, Holzbauweise	–	**0,70**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**1,40**	–	< 0,1%
Förder- und Sonderschulen	–	**1,10**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	–	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**1,90**	–	< 0,1%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Kindergärten, unterkellert	–	–	–	–
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**0,70**	–	< 0,1%
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	–	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**0,60**	–	< 0,1%
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	–	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	–	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	–	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	–	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	–	–	–

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	**10,00**	–	0,3%
Hotels	–	–	–	–
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	**2,90**	–	< 0,1%
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	**0,60**	–	< 0,1%
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	**< 0,10**	–	< 0,1%
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**0,20**	–	< 0,1%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	0,50	**7,70**	22,00	0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**–**	–	–
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**2,80**	–	< 0,1%
Pflegeheime	–	**–**	–	–
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**0,50**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**0,60**	–	< 0,1%
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**–**	–	–
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**6,80**	–	0,2%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**1,20**	–	< 0,1%
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Kindergärten, unterkellert	1,40	**4,60**	7,80	0,4%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**13,00**	–	0,2%
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**1,70**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	**0,40**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	**1,60**	–	< 0,1%
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	**0,50**	–	0,2%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	–	–	–
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	–	–	–
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**31,00**	–	0,9%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	**1,60**	–	< 0,1%
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m²
Brutto-Grundfläche (BGF)

497 Zusätzliche Maßnahmen

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
1 Büro- und Verwaltungsgebäude				
Büro- und Verwaltungsgebäude, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Büro- und Verwaltungsgebäude, mittlerer Standard	–	**0,60**	–	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, hoher Standard	3,30	**4,40**	5,50	< 0,1%
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise	–	**0,20**	–	< 0,1%
2 Gebäude für Forschung und Lehre				
Instituts- und Laborgebäude	–	**–**	–	–
3 Gebäude des Gesundheitswesens				
Medizinische Einrichtungen	–	**–**	–	–
Pflegeheime	0,60	**1,20**	1,80	< 0,1%
Gebäude für Erholungszwecke	–	**–**	–	–
4 Schulen und Kindergärten				
Schulen				
Allgemeinbildende Schulen	–	**4,00**	–	< 0,1%
Schulen, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Berufliche Schulen	–	**–**	–	–
Förder- und Sonderschulen	–	**2,00**	–	< 0,1%
Weiterbildungseinrichtungen	–	**–**	–	–
Kindergärten				
Kindergärten, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, nicht unterkellert, mittlerer Standard	0,70	**4,10**	6,00	0,4%
Kindergärten, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Kindergärten, Holzbauweise, nicht unterkellert	0,90	**2,90**	4,90	< 0,1%
Kindergärten, unterkellert	–	**0,30**	–	< 0,1%
5 Sportbauten				
Sport- und Mehrzweckhallen	–	**–**	–	–
Sporthallen (Einfeldhallen)	–	**–**	–	–
Sporthallen (Dreifeldhallen)	–	**–**	–	–
6 Wohngebäude				
Ein- und Zweifamilienhäuser				
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Massivbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, unterkellert	–	**–**	–	–
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenend- / Reihenhäuser				
Doppel- und Reihenendhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–
Doppel- und Reihenendhäuser, Holzbauweise	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, einfacher Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, mittlerer Standard	–	**–**	–	–
Reihenhäuser, hoher Standard	–	**–**	–	–

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Gebäudeart	▷	€/Einheit	◁	KG an 400
7 Mehrfamilienhäuser				
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit bis zu 6 WE, hoher Standard	–	**0,70**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, mittlerer Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 6 bis 19 WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, einfacher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, mittlerer Standard	–	**0,20**	–	< 0,1%
Mehrfamilienhäuser, mit 20 oder mehr WE, hoher Standard	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Passivhäuser	–	–	–	–
Mehrfamilienhäuser, Holzbauweise	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, einfacher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, mittlerer Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit bis zu 15% Mischnutzung, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnhäuser, mit mehr als 15% Mischnutzung	–	–	–	–
Seniorenwohnungen und Beherbergungen				
Seniorenwohnungen, mittlerer Standard	–	–	–	–
Seniorenwohnungen, hoher Standard	–	–	–	–
Wohnheime und Internate	–	–	–	–
Hotels	–	**0,60**	–	0,2%
8 Gewerbe-, Lager- und Garagen				
Gaststätten, Kantinen und Mensen	–	**18,00**	–	1,6%
Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise	–	–	–	–
Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise	–	**16,00**	–	0,2%
Betriebs- und Werkstätten, eingeschossig	–	–	–	–
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, geringer Hallenanteil	–	**0,60**	–	< 0,1%
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil	–	**3,20**	–	< 0,1%
Geschäftshäuser, mit Wohnungen	–	–	–	–
Geschäftshäuser, ohne Wohnungen	–	–	–	–
Verbrauchermärkte	–	–	–	–
Autohäuser	–	–	–	–
Lagergebäude, ohne Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit bis zu 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Lagergebäude, mit mehr als 25% Mischnutzung	–	–	–	–
Garagen und Bereitschaftsdienste				
Einzel- und Doppelgaragen	–	–	–	–
Mehrfachgaragen	–	–	–	–
Hochgaragen	–	**0,20**	–	< 0,1%
Carports	–	–	–	–
Feuerwehrhäuser	–	–	–	–
Öffentliche Bereitschaftsdienste	–	–	–	–
9 Gebäude für kulturelle und religiöse Zwecke				
Bibliotheken, Museen und Ausstellungen	–	**2,20**	–	< 0,1%
Theater	–	–	–	–
Gemeindezentren, einfacher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, mittlerer Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, hoher Standard	–	–	–	–
Gemeindezentren, Holzbauweise	–	–	–	–
Friedhofsgebäude	–	–	–	–

Einheit: m^2
Brutto-Grundfläche (BGF)

STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE FÜR GEBÄUDETECHNIK

E

Elementarten - Neubau zur 3.Ebene DIN 276 für die Kostengruppen 400

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
411.10	**Abwasserleitungen/Abläufe**				
01	**Abwasser, PP-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD75, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	65,00	**74,00**	85,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				78,2%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				21,8%
02	**Abwasser, PP-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD90, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	85,00	**99,00**	114,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				83,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				16,4%
03	**Abwasser, PP-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD110, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	109,00	**125,00**	145,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				87,0%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				13,0%
04	**Abwasser, HT-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD75, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	56,00	**62,00**	80,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				73,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				26,2%
05	**Abwasser, HT-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD110, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	67,00	**73,00**	88,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				77,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				22,1%
06	**Abwasser, Guss-Rohrleitungen, Formteile, DN80, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	104,00	**114,00**	123,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				85,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				14,2%
07	**Bodenablauf, Anschlussleitung, Guss, DN/OD110** Einheit: St Ablauf	887,00	**915,00**	951,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				100,0%
08	**Duschablauf, Anschlussleitung, PP-Rohrleitung, bis DN/OD110** Einheit: St Ablauf	791,00	**886,00**	1.054,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				100,0%
09	**Duschrinne, Edelstahl, PP-Anschlussleitung** Einheit: St Ablauf	728,00	**792,00**	923,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				100,0%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
411.10	**Abwasserleitungen/Abläufe**				
10	**Flachdachentwässerung, innenliegend, Freispiegel, HT, DN/OD75** Einheit: St Entwässerung	793,00	**882,00**	1.095,00	
	021 Dachabdichtungsarbeiten				22,4%
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				55,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				22,0%
11	**Flachdachentwässerung, innenliegend, Freispiegel, HT, DN/OD110** Einheit: St Entwässerung	906,00	**976,00**	1.079,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				80,1%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				19,9%
12	**Flachdachentwässerung, innenliegend, Freispiegel, PP, DN/OD75** Einheit: St Entwässerung	805,00	**921,00**	1.073,00	
	021 Dachabdichtungsarbeiten				21,4%
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				57,5%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				21,1%
13	**Flachdachentwässerung, innenliegend, Freispiegel, PP, DN/OD110** Einheit: St Entwässerung	1.088,00	**1.227,00**	1.400,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				84,2%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				15,8%
14	**Rohrbelüfter, HT-Leitung, DN/OD75, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	519,00	**582,00**	701,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				83,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				16,7%
15	**Rohrbelüfter, HT-Leitung, DN/OD110, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	621,00	**694,00**	914,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				86,0%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				14,0%
16	**Rohrbelüfter, PE-Leitung, DN/OD75, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	536,00	**624,00**	688,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				84,4%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				15,6%
17	**Rohrbelüfter, PE-Leitung, DN/OD110, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	736,00	**848,00**	1.197,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				88,5%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				11,5%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
411.10	**Abwasserleitungen/Abläufe**				
18	**Rohrbelüfter, Gussleitung, DN/OD110, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	950,00	**1.073,00**	1.151,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				90,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				9,1%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.20	**Wasseraufbereitungsanlagen**				
01	**Hauseinführung, Rohrleitung, Hauswasserstation, Druckminderer, Filter** Einheit: St Hauswasserstation	993,00	**1.072,00**	1.347,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
412.40	**Wasserleitungen/Verteiler**				
01	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN15** Einheit: m Wasserleitung	19,00	**22,00**	26,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
02	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN20** Einheit: m Wasserleitung	23,00	**27,00**	31,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
03	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN12** Einheit: m Wasserleitung	27,00	**31,00**	34,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
04	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN20** Einheit: m Wasserleitung	31,00	**34,00**	42,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
05	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN12** Einheit: m Wasserleitung	24,00	**28,00**	31,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
06	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN20** Einheit: m Wasserleitung	34,00	**35,00**	40,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
07	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN12, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	51,00	**59,00**	63,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				52,7%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				47,3%
08	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN20, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	55,00	**62,00**	72,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				54,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				45,1%
09	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN12, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	47,00	**56,00**	60,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				49,5%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				50,5%
10	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN20, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	58,00	**63,00**	69,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				55,2%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				44,8%
11	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN15, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	43,00	**50,00**	55,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				43,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				56,1%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.40	**Wasserleitungen/Verteiler**				
12	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN20, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	49,00	**56,00**	67,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				48,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				51,4%
13	**Umwälzpumpe, Nassläufer, bis 2,5m³/h, Wärmedämmschale** Einheit: St Pumpe	619,00	**697,00**	754,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
14	**Umwälzpumpe, Nassläufer, bis 5,0m³/h, Wärmedämmschale** Einheit: St Pumpe	856,00	**918,00**	983,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
15	**Umwälzpumpe, Nassläufer, über 5,0m³/h, Wärmedämmschale** Einheit: St Pumpe	1.441,00	**1.528,00**	1.812,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
412.50	**Dezentrale Wassererwärmer**				
01	**Wohnungsstation, dezentral, Trinkwarmwasserbereitung, Durchflussprinzip, bis 15l/min, Anschluss** Einheit: St Durchlauferhitzer	4.865,00	**5.406,00**	6.223,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				98,8%
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				0,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				0,5%
02	**Wohnungsstation, dezentral, Trinkwarmwasserbereitung, Durchflussprinzip, bis 30l/min, Anschluss** Einheit: St Durchlauferhitzer	5.534,00	**6.150,00**	7.078,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				99,0%
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				0,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				0,5%
412.60	**Sanitärobjekte**				
01	**Ausgussbecken, Stahl, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Ausgussbecken	527,00	**653,00**	886,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				12,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				87,5%
02	**Ausgussbecken, Stahl, Installationselement, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Ausgussbecken	663,00	**834,00**	1.100,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				9,8%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				90,2%
03	**Waschtisch, 550x450mm, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	685,00	**780,00**	983,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				10,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				89,5%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
04	**Handwaschbecken, barrierefrei, Armatur berührungslos, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	1.329,00	**1.619,00**	2.172,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				5,0%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				95,0%
05	**Handwaschbecken, barrierefrei, Installationselement, Armatur berührungslos, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	1.465,00	**1.800,00**	2.386,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				4,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				95,5%
06	**Handwaschbecken, barrierefrei, Installationselement, Stützgriffen, Armatur berührungslos, Sifon** Einheit: St Waschbecken	3.027,00	**3.587,00**	4.459,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				2,3%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				97,7%
07	**Bidet, wandhängend, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Bidet	999,00	**1.240,00**	1.531,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				6,6%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				93,4%
08	**Bidet, wandhängend, Installationselement, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Bidet	1.359,00	**1.641,00**	1.966,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				5,0%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				95,0%
09	**Urinal, wandhängend, Betätigungsplatte, Sifon** Einheit: St Urinal	383,00	**444,00**	483,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
10	**Urinal, wandhängend, Betätigungsplatte, Urinalsteuerung, Sifon** Einheit: St Urinal	749,00	**901,00**	1.113,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
11	**Urinal, wandhängend, Installationselement, Betätigungsplatte, Sifon** Einheit: St Urinal	724,00	**809,00**	899,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
12	**Urinal, wandhängend, Installationselement, Betätigungsplatte, Urinalsteuerung, Sifon** Einheit: St Urinal	1.090,00	**1.266,00**	1.530,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
13	**WC, wandhängend, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	676,00	**703,00**	873,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
14	**WC, wandhängend, WC-Sitz, Betätigung berührungslos** Einheit: St WC-Becken	1.296,00	**1.455,00**	1.737,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
15	**WC, wandhängend, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	857,00	**918,00**	1.082,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
16	**WC, wandhängend, Installationselement, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.218,00	**1.319,00**	1.517,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
17	**WC, barrierefrei, wandhängend, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	933,00	**1.034,00**	1.208,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
18	**WC, barrierefrei, wandhängend, WC-Sitz, Betätigung berührungslos** Einheit: St WC-Becken	1.553,00	**1.785,00**	2.073,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
19	**WC, barrierefrei, wandhängend, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.114,00	**1.248,00**	1.418,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
20	**WC, barrierefrei, wandhängend, Installationselement, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.293,00	**1.435,00**	1.643,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
21	**WC, barrierefrei, wandhängend, Installationselement, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigung berührungslos** Einheit: St WC-Becken	2.206,00	**2.519,00**	2.897,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
22	**WC, barrierefrei, Installationselement, Hygienespülung, Stützgriffe, Notruf, berührungslos** Einheit: St WC-Becken	9.818,00	**11.489,00**	13.613,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				91,3%
	063 Gefahrenmeldeanlagen				8,7%
23	**WC-Garnitur, Bürste, Papierhalter** Einheit: St WC-Garniturset	117,00	**170,00**	191,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
24	**Duschwanne, 80x80cm, mit Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.014,00	**1.169,00**	1.334,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
25	**Duschwanne, 80x80cm, mit Thermostat-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.013,00	**1.200,00**	1.550,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
26	**Duschwanne, 100x100cm, mit Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.175,00	**1.382,00**	1.587,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
27	**Duschwanne, 100x100cm, mit Thermostat-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.174,00	**1.412,00**	1.802,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
28	**Duschwanne 100x100cm, mit Einhebel-Wandarmatur, Duschabtrennung, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	2.372,00	**2.642,00**	2.905,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
29	**Duschwanne, 100x100cm, mit Thermostat-Wandarmatur, Duschabtrennung, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	2.371,00	**2.673,00**	3.121,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
30	**Badewanne, 170x80cm, Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Badewanne	1.117,00	**1.298,00**	1.670,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
31	**Badewanne, 170x80cm, Thermostat-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Badewanne	1.462,00	**1.687,00**	2.128,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
32	**Badewanne, 170x80cm, mit Türeinstieg, Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Badewanne	7.022,00	**8.307,00**	10.883,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
33	**Badewannen-Duschkombi, 170x80cm, Türeinstieg, Duschwand, Thermostat-Wandarmatur, Ablauf** Einheit: St Badewanne	9.764,00	**12.176,00**	14.967,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
34	**Waschtischgarnitur, Seifen und Papierspender** Einheit: St Garnitur	218,00	**264,00**	375,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
421.30	**Heizkesselanlagen**				
01	**Gas-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	11.338,00	**13.007,00**	14.566,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
02	**Gas-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	11.943,00	**13.696,00**	15.471,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
03	**Gas-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	10.953,00	**12.293,00**	14.028,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
04	**Gas-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	11.558,00	**12.981,00**	14.933,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
05	**Gas-Brennwertkessel, 50-70kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	15.594,00	**17.567,00**	21.670,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
06	**Öl-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	12.463,00	**14.556,00**	17.638,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
07	**Öl-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	14.358,00	**15.817,00**	17.976,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
08	**Öl-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	13.068,00	**15.244,00**	18.543,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
09	**Öl-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	14.963,00	**16.505,00**	18.882,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
10	**Öl-Brennwertkessel, 25-50kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	16.501,00	**18.177,00**	20.720,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
11	**Öl-Brennwertkessel, 50-70kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	20.450,00	**23.929,00**	28.965,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷ €/Einheit		◁ LB an EA
421.30	**Heizkesselanlagen**			
12	**Holz/Pellet-Heizkessel, bis 25kW, Fördersystem, Ausdehnungsgefäß, mit Pufferspeicher** Einheit: St Anlage	24.587,00	**26.196,00**	29.792,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
13	**Holz/Pellet-Heizkessel, 25-50kW, Fördersystem, Ausdehnungsgefäß, mit Pufferspeicher** Einheit: St Anlage	24.351,00	**28.400,00**	35.435,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
421.40	**Wärmepumpenanlagen**			
01	**Wärmepumpe, bis 15kW, Luft-Wasser, mit Speicher** Einheit: St Anlage	21.721,00	**24.004,00**	28.080,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
02	**Wärmepumpe, 15-25kW, Luft-Wasser, mit Speicher** Einheit: St Anlage	33.854,00	**35.885,00**	39.194,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
03	**Wärmepumpe, bis 15kW, Wasser-Wasser, Brunnen, mit Speicher** Einheit: St Anlage	43.112,00	**47.871,00**	55.066,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
04	**Wärmepumpe, 25-35kW, Wasser-Wasser, mit Speicher, Brunnen** Einheit: St Anlage	52.639,00	**62.182,00**	74.527,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
05	**Wärmepumpe, bis 15kW, Sole-Wasser, mit Speicher** Einheit: St Anlage	21.872,00	**23.769,00**	28.565,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
06	**Wärmepumpe, bis 25-35kW, Sole-Wasser, mit Speicher** Einheit: St Anlage	37.225,00	**39.292,00**	44.246,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
421.50	**Solaranlagen**			
01	**Solaranlage, thermisch, bis 10m², mit Speicher** Einheit: St Anlage	12.415,00	**14.754,00**	16.702,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%
02	**Solaranlage, thermisch, bis 20m², mit Speicher** Einheit: St Anlage	19.065,00	**21.118,00**	23.291,00
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen			100,0%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
422.10	**Verteilungen**				
01	**Heizungsverteiler, Umwälzpumpe 2,5m³/h, Absperrklappe** Einheit: St Umwälzpumpe	5.468,00	**5.874,00**	6.826,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
02	**Heizungsverteiler, Umwälzpumpe 5m³/h, Absperrklappe** Einheit: St Umwälzpumpe	6.314,00	**6.670,00**	8.021,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
03	**Heizungsverteiler, 5 Heizkreise, Umwälzpumpe 5m³/h, Absperrklappe** Einheit: St Umwälzpumpe	8.821,00	**9.571,00**	11.143,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
04	**Heizungsverteiler, 5 Heizkreise, Fußbodenheizung, Verteilerschrank, Unterputz** Einheit: St Umwälzpumpe	1.017,00	**1.134,00**	1.220,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
422.20	**Rohrleitungen**				
01	**Heizleitung, Kupferrohre DN15, Dämmung** Einheit: m Leitung Rohrdämmung	40,00	**46,00**	56,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				52,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				47,7%
02	**Heizleitung, Kupferrohre DN20, Dämmung** Einheit: m Leitung Rohrdämmung	52,00	**60,00**	69,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				51,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				48,7%
03	**Heizleitung, Kupferrohre DN25, Dämmung** Einheit: m Leitung Rohrdämmung	63,00	**71,00**	86,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				52,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				47,1%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
423.10	**Heizkörper**				
01	**Heizkörper, 500/700mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	284,00	**314,00**	353,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
02	**Heizkörper, 500 bis 1.400mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	474,00	**521,00**	584,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
03	**Heizkörper, 500 bis 2.100mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	665,00	**728,00**	817,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
04	**Heizkörper, 600/700mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	322,00	**355,00**	399,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
05	**Heizkörper, 600 bis 1.400mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	549,00	**601,00**	674,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
06	**Heizkörper, 600 bis 2.100mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	682,00	**746,00**	837,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
07	**Heizkörper, 900/700mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	408,00	**448,00**	503,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
08	**Heizkörper, 900 bis 1.400mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	762,00	**833,00**	934,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
09	**Heizkörper, 900 bis 2.100mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörperfläche	873,00	**954,00**	1.069,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
423.20	**Flächenheizsysteme**				
01	**Fußbodenheizung Typ A, PE-Rohr, 100mm, Systemträger, EPS 30** Einheit: m² Bodenfläche	49,00	**53,00**	59,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
02	**Fußbodenheizung Typ A, PE-Rohr, 100mm, Systemträger, EPS 50** Einheit: m² Bodenfläche	53,00	**57,00**	65,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
429.10	**Schornsteinanlagen**				
01	**IW Schornstein, Formsteine, einzügig, 11,0m** Einheit: m Schornstein	479,00	**538,00**	644,00	
	012 Mauerarbeiten				100,0%
02	**IW Schornstein, Formsteine, zweizügig, 11,0m** Einheit: m Schornstein	644,00	**687,00**	779,00	
	012 Mauerarbeiten				100,0%
03	**Schornsteinanlage** Einheit: St Schornstein	8.692,00	**10.077,00**	13.158,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
431.20	**Abluftanlagen**				
01	**Lüftungsgerät, Abluft, bis 100m³/h, mit Luftleitungs-anschluss** Einheit: St Lüftungsgerät	408,00	**423,00**	456,00	
	075 Raumlufttechnische Anlagen				100,0%
431.30	**Wärmerückgewinnungsanlagen**				
01	**Lüftungsgerät, dezentral, WRG, bis 100m³/h, mit Außen-wanddurchlass** Einheit: St Anlage	2.981,00	**3.372,00**	3.882,00	
	075 Raumlufttechnische Anlagen				100,0%
02	**Lüftungsgerät, dezentral, WRG, bis 200m³/h, mit Luft-leitungsanschluss, Schalldämpfer** Einheit: St Anlage	6.576,00	**7.370,00**	8.421,00	
	075 Raumlufttechnische Anlagen				100,0%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
442.40	**Photovoltaikanlagen**				
01	**Photovoltaikanlage 2kW$_p$**	7.606,00	**9.102,00**	11.907,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				18,6%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				81,4%
02	**Photovoltaikanlage 10kW$_p$**	24.163,00	**28.806,00**	36.873,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				4,9%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				95,1%
03	**Photovoltaikanlage 10kW$_p$, Batteriespeicher bis 10kW$_p$**	35.605,00	**41.196,00**	50.350,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				3,4%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				96,6%
04	**Photovoltaikanlage 10kW$_p$, Batteriespeicher bis 10kW$_p$, mit E-Heizeinsatz**	36.094,00	**41.736,00**	50.947,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				3,4%
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				1,3%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				95,3%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
444.10	**Kabel und Leitungen**				
01	**Installationsleitung, NYM-J, Installationsrohr** Einheit: m Elektroleitung	7,20	**8,60**	11,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				100,0%
444.20	**Unterverteiler**				
01	**Installationskleinverteiler, uP, 356x348mm** Einheit: St Verteiler	262,00	**291,00**	333,00	
	054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte				100,0%
444.40	**Installationsgeräte**				
01	**Schutzkontaktsteckdose, Mantelleitung, Installations-rohr 2,0m** Einheit: St Installationsgerät	50,00	**56,00**	65,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				100,0%
02	**Tastschalter, Mantelleitung, Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Installationsgerät	53,00	**61,00**	71,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				100,0%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
445.10	**Ortsfeste Leuchten, Allgemeinbeleuchtung**				
01	**Anbauleuchte, LED, Feuchtraum, Mantelleitung, Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	166,00	**186,00**	207,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				9,3%
	058 Leuchten und Lampen				90,7%
02	**Einbaudownlight, LED 9W, Mantelleitung, Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	81,00	**91,00**	103,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				19,0%
	058 Leuchten und Lampen				81,0%
03	**Wannenleuchte, 1x58W, Mantelleitung, Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	191,00	**223,00**	285,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				7,7%
	058 Leuchten und Lampen				92,3%
04	**Pendelleuchte, LED 47W, bis 598mm, Mantelleitung, Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	350,00	**377,00**	485,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				4,6%
	058 Leuchten und Lampen				95,4%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
456.10	**Brandmeldeanlagen**				
01	**Brandmeldezentrale bis 4 Ringe-/Linien** Einheit: St Brandmeldezentrale	3.506,00	**3.895,00**	4.285,00	
	063 Gefahrenmeldeanlagen				100,0%
02	**Brandmeldezentrale ab 5 Ringe-/Linien** Einheit: St Brandmeldezentrale	11.573,00	**12.196,00**	12.819,00	
	063 Gefahrenmeldeanlagen				100,0%

KG.OZ		▷	€/Einheit	◁	LB an EA
461.10	**Personenaufzüge**				
01	**Personenaufzug, bis 320kg**	57.515,00	**60.057,00**	65.620,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%
02	**Personenaufzug, barrierefrei, bis 630kg**	70.423,00	**74.636,00**	80.833,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%
03	**Personenaufzug, barrierefrei, bis 1.275kg**	101.462,00	**116.334,00**	131.256,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%
461.30	**Kleingüteraufzüge**				
01	**Kleingüteraufzug, bis 300kg**	16.440,00	**18.502,00**	19.392,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE FÜR GEBÄUDETECHNIK

F

Elementarten - Altbau (Abbrechen und Herstellen) zur 3.Ebene DIN 276 für die Kostengruppen 400

KG.OZ	Abbrechen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
411.10	**Abwasserleitungen/Abläufe**				
01	**Abwasserleitung, Kunststoff, bis DN/OD110, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	12,00	**15,00**	17,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
02	**Abwasserleitung, Guss, bis DN/OD110, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	16,00	**19,00**	22,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
03	**Abwasserleitung, Guss, bis DN200, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	24,00	**28,00**	33,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
04	**Abwasserleitung, Stahl, bis DN100, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	16,00	**19,00**	22,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Abbrechen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.40	**Wasserleitungen/Verteiler**				
01	**Wasserleitung, Kupfer, bis DN25, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	8,10	**9,50**	11,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
02	**Wasserleitung, Stahl, bis DN25, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	10,00	**12,00**	14,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
03	**Wasserleitung, Stahl, bis DN50, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	14,00	**16,00**	19,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
04	**Wasserleitung, Stahl, bis DN100, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	17,00	**20,00**	24,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
412.60	**Sanitärobjekte**				
01	**Waschtisch, abbrechen** Einheit: St Sanitärobjekt	48,00	**50,00**	62,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
02	**Urinal mit Betätigungsplatte abbrechen** Einheit: St Sanitärobjekt	38,00	**47,00**	56,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
03	**WC mit WC-Sitz und Deckel, mit Betätigungsplatte, abbrechen** Einheit: St Sanitärobjekt	45,00	**56,00**	66,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
04	**Duschwanne, Ablaufgarnitur, abbrechen** Einheit: St Sanitärobjekt	85,00	**100,00**	114,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
05	**Badewanne, Ablaufgarnitur, abbrechen** Einheit: St Sanitärobjekt	152,00	**165,00**	191,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%

KG.OZ	Abbrechen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
421.30	**Heizkesselanlagen**				
01	**Heiztherme abbrechen** Einheit: St Anlage	179,00	**181,00**	183,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
02	**Heizkessel abbrechen, bis 50kW** Einheit: St Anlage	620,00	**666,00**	777,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Abbrechen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
422.20	**Rohrleitungen**				
01	**Gewinderohrleitung, bis DN25, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	9,20	**11,00**	16,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
02	**Gewinderohrleitung, bis DN100, abbrechen** Einheit: m Rohrleitung	19,00	**20,00**	21,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%

KG.OZ	Abbrechen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
423.10	**Heizkörper**				
01	**Radiator, bis 50kg, abbrechen** Einheit: St Heizkörper	53,00	**54,00**	56,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
02	**Radiator, bis 100kg, abbrechen** Einheit: St Heizkörper	82,00	**88,00**	97,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%
03	**Flachheizkörper, bis 50kg, abbrechen** Einheit: St Heizkörper	49,00	**53,00**	53,00	
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
411.10	**Abwasserleitungen/Abläufe**				
01	**Abwasser, PP-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD75, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	72,00	**82,00**	94,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				78,2%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				21,8%
02	**Abwasser, PP-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD90, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	93,00	**109,00**	125,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				83,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				16,4%
03	**Abwasser, PP-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD110, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	120,00	**137,00**	159,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				87,0%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				13,0%
04	**Abwasser, HT-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD75, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	62,00	**68,00**	88,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				73,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				26,2%
05	**Abwasser, HT-Rohrleitungen, Formteile, DN/OD110, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	74,00	**81,00**	97,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				77,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				22,1%
06	**Abwasser, Guss-Rohrleitungen, Formteile, DN80, gedämmt** Einheit: m Abwasserleitung	114,00	**126,00**	136,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				85,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				14,2%
07	**Bodenablauf, Guss, DN/OD110, Anschlussleitung** Einheit: St Ablauf	932,00	**962,00**	994,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				100,0%
08	**Duschablauf, Guss, bis DN100, Anschlussleitung** Einheit: St Ablauf	805,00	**904,00**	1.076,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				100,0%
09	**Duschrinne, Edelstahl, Anschlussleitung** Einheit: St Ablauf	825,00	**901,00**	1.047,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				100,0%
10	**Flachdachentwässerungsablauf, innenliegend, Freispiegel, HT, DN/OD75** Einheit: St Ablauf	236,00	**267,00**	345,00	
	021 Dachabdichtungsarbeiten				81,2%
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				15,4%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				3,3%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
411.10	**Abwasserleitungen/Abläufe**				
11	**Flachdachentwässerungsablauf, innenliegend, Freispiegel, HT, DN/OD110** Einheit: St Ablauf	276,00	**294,00**	334,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				97,0%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				3,0%
12	**Flachdachentwässerungsablauf, innenliegend, Freispiegel, PP, DN/OD75** Einheit: St Ablauf	251,00	**287,00**	354,00	
	021 Dachabdichtungsarbeiten				75,6%
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				21,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				3,1%
13	**Flachdachentwässerungsablauf, innenliegend, Freispiegel, PP, DN/OD110** Einheit: St Ablauf	366,00	**398,00**	458,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				97,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				2,2%
14	**Rohrbelüfter, HT-Leitung, DN/OD75, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	270,00	**310,00**	367,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				94,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				5,7%
15	**Rohrbelüfter, HT-Leitung, DN/OD110, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	311,00	**355,00**	477,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				97,5%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				2,5%
16	**Rohrbelüfter, PE-Leitung, DN/OD75, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	271,00	**316,00**	354,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				97,2%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				2,8%
17	**Rohrbelüfter, PE-Leitung, DN/OD110, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	342,00	**405,00**	553,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				97,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				2,2%
18	**Rohrbelüfter, Gussleitung, DN/OD110, Formstücke, gedämmt** Einheit: St Belüfter	430,00	**491,00**	532,00	
	044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen				98,2%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				1,8%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.20	**Wasseraufbereitungsanlagen**				
01	**Hauseinführung, Rohrleitung, Hauswasserstation, Druckminderer, Filter** Einheit: St Hauswasserstation	1.111,00	**1.199,00**	1.506,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
412.40	**Wasserleitungen/Verteiler**				
01	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN15** Einheit: m Wasserleitung	21,00	**24,00**	28,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
02	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN20** Einheit: m Wasserleitung	26,00	**30,00**	34,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
03	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN12** Einheit: m Wasserleitung	30,00	**34,00**	37,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
04	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN20** Einheit: m Wasserleitung	34,00	**38,00**	47,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
05	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN12** Einheit: m Wasserleitung	26,00	**30,00**	34,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
06	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN20** Einheit: m Wasserleitung	38,00	**38,00**	44,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				100,0%
07	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN12, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	56,00	**65,00**	69,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				52,7%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				47,3%
08	**Trinkwasserleitung, Kupferrohr, DN20, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	62,00	**70,00**	87,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				54,1%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				45,9%
09	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN12, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	52,00	**61,00**	66,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				49,5%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				50,5%
10	**Trinkwasserleitung, Edelstahlrohr, DN20, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	65,00	**70,00**	84,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				54,4%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				45,6%
11	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN15, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	47,00	**55,00**	60,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				43,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				56,1%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.40	**Wasserleitungen/Verteiler**				
12	**Trinkwasserleitung, Metallverbundrohr, DN20, Dämmung** Einheit: m Wasserleitung	53,00	**62,00**	74,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				48,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				51,4%
13	**Umwälzpumpe, Nassläufer, bis 2,5m³/h, Wärmedämmschale** Einheit: St Pumpe	722,00	**810,00**	875,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				94,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				5,4%
14	**Umwälzpumpe, Nassläufer, bis 5,0m³/h, Wärmedämmschale** Einheit: St Pumpe	994,00	**1.066,00**	1.140,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				94,8%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				5,2%
15	**Umwälzpumpe, Nassläufer, über 5,0m³/h, Wärmedämmschale** Einheit: St Pumpe	1.638,00	**1.738,00**	2.052,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				96,7%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				3,3%
412.50	**Dezentrale Wassererwärmer**				
01	**Wohnungsstation, dezentral, Trinkwarmwasserbereitung, Durchflussprinzip, bis 15l/min, Anschluss** Einheit: St Durchlauferhitzer	5.352,00	**5.947,00**	6.845,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				98,8%
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				0,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				0,5%
02	**Wohnungsstation, dezentral, Trinkwarmwasserbereitung, Durchflussprinzip, bis 30l/min, Anschluss** Einheit: St Durchlauferhitzer	6.088,00	**6.765,00**	7.786,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				99,0%
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				0,6%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				0,5%
412.60	**Sanitärobjekte**				
01	**Ausgussbecken, Stahl, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Ausgussbecken	579,00	**718,00**	974,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				12,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				87,5%
02	**Ausgussbecken, Stahl, Installationselement, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Ausgussbecken	729,00	**917,00**	1.210,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				9,8%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				90,2%

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
03	**Waschtisch, 550/450mm, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	754,00	**858,00**	1.082,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				10,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				89,5%
04	**Waschtisch, 550/450mm, Installationselement, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	904,00	**1.057,00**	1.318,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				8,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				91,5%
05	**Waschtisch, 600/500mm, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	761,00	**922,00**	1.183,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				9,7%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				90,3%
06	**Waschtisch, 600/500mm, Installationselement, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	912,00	**1.121,00**	1.419,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				8,0%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				92,0%
07	**Waschtisch, barrierefrei, Armatur berührungslos, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	1.461,00	**1.781,00**	2.389,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				5,0%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				95,0%
08	**Waschtisch, barrierefrei, Installationselement, Armatur berührungslos, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	1.612,00	**1.980,00**	2.625,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				4,5%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				95,5%
09	**Waschtisch, barrierefrei, Installationselement mit Stützgriffen, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Waschbecken	3.330,00	**3.946,00**	4.905,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				2,3%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				97,7%
10	**Bidet, wandhängend, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Bidet	1.099,00	**1.364,00**	1.684,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				6,6%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				93,4%
11	**Bidet, wandhängend, Installationselement, Armatur, Sifon, Eckventile** Einheit: St Bidet	1.495,00	**1.805,00**	2.163,00	
	042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen				5,0%
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				95,0%
12	**Urinal, wandhängend, Betätigungsplatte, Sifon** Einheit: St Urinal	422,00	**489,00**	531,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
13	**Urinal, wandhängend, Betätigungsplatte, Urinalsteuerung, Sifon** Einheit: St Urinal	823,00	**991,00**	1.224,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
14	**Urinal, wandhängend, Installationselement, Betätigungsplatte, Sifon** Einheit: St Urinal	797,00	**890,00**	989,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
15	**Urinal, wandhängend, Installationselement, Betätigungsplatte, Urinalsteuerung, Sifon** Einheit: St Urinal	1.199,00	**1.393,00**	1.683,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
16	**WC, wandhängend, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	743,00	**774,00**	960,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
17	**WC, wandhängend, WC-Sitz, Betätigung berührungslos** Einheit: St WC-Becken	1.425,00	**1.601,00**	1.911,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
18	**WC, wandhängend, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	943,00	**1.009,00**	1.190,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
19	**WC, wandhängend, Installationselement, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.340,00	**1.451,00**	1.669,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
20	**WC, barrierefrei, wandhängend, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.026,00	**1.137,00**	1.329,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
21	**WC, barrierefrei, wandhängend, WC-Sitz, Betätigung berührungslos** Einheit: St WC-Becken	1.708,00	**1.964,00**	2.280,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
22	**WC, barrierefrei, wandhängend, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.226,00	**1.373,00**	1.559,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
23	**WC, barrierefrei, wandhängend, Installationselement, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigungsplatte** Einheit: St WC-Becken	1.422,00	**1.578,00**	1.808,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
24	**WC, barrierefrei, wandhängend, Installationselement, Spülkasten, WC-Sitz, Betätigung berührungslos** Einheit: St WC-Becken	2.426,00	**2.771,00**	3.186,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
25	**WC, barrierefrei, Installationselement, Hygienespülung, Stützgriffe, Notruf, berührungslos** Einheit: St WC-Becken	10.800,00	**12.637,00**	14.974,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				91,3%
	063 Gefahrenmeldeanlagen				8,7%
26	**WC-Garnitur, Bürste, Papierhalter** Einheit: St WC-Garniturset	129,00	**187,00**	210,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
27	**Duschwanne, 80x80cm, mit Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.116,00	**1.286,00**	1.468,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
28	**Duschwanne, 80x80cm, mit Thermostat-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.114,00	**1.320,00**	1.705,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
29	**Duschwanne, 100x100cm, mit Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.293,00	**1.520,00**	1.745,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
30	**Duschwanne, 100x100cm, mit Thermostat-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	1.291,00	**1.553,00**	1.983,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
31	**Duschwanne 100x100cm, mit Einhebel-Wandarmatur, Duschabtrennung, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	2.609,00	**2.907,00**	3.196,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
32	**Duschwanne, 100x100cm, mit Thermostat-Wandarmatur, Duschabtrennung, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Duschwanne	2.608,00	**2.940,00**	3.433,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
33	**Badewanne, 170x80cm, Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Badewanne	1.228,00	**1.428,00**	1.837,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
34	**Badewanne, 170x80cm, mit Türeinstieg, Einhebel-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Badewanne	7.724,00	**9.138,00**	11.971,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
412.60	**Sanitärobjekte**				
35	**Badewanne, 170x80cm, Thermostat-Wandarmatur, Ablauf und Brausegarnitur** Einheit: St Badewanne	1.608,00	**1.855,00**	2.340,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
36	**Badewannen-Duschkombi, 170x80cm, Türeinstieg, Duschwand, Thermostat-Wandarmatur, Ablauf** Einheit: St Badewanne	10.741,00	**13.394,00**	16.463,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%
37	**Waschtischgarnitur, Seifen und Papierspender** Einheit: St Garnitur	240,00	**291,00**	413,00	
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
421.30	**Heizkesselanlagen**				
01	**Gas-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	12.472,00	**14.308,00**	16.022,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
02	**Gas-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	12.048,00	**13.522,00**	15.430,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
03	**Öl-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	13.709,00	**16.011,00**	19.402,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
04	**Öl-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß** Einheit: St Anlage	15.794,00	**17.399,00**	19.774,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
05	**Gas-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	13.138,00	**15.065,00**	17.018,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
06	**Gas-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	12.714,00	**14.279,00**	16.427,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
07	**Gas-Brennwertkessel, bis 70kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	17.154,00	**19.323,00**	23.837,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
08	**Öl-Brennwerttherme, 15-25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	14.375,00	**16.768,00**	20.398,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
09	**Öl-Brennwertkessel, bis 25kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	16.459,00	**18.156,00**	20.770,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
10	**Öl-Brennwertkessel, bis 50kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	18.151,00	**19.994,00**	22.792,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
11	**Öl-Brennwertkessel, bis 70kW, mit Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage** Einheit: St Anlage	22.495,00	**26.321,00**	31.862,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
421.30	**Heizkesselanlagen**				
12	**Holz/Pellet-Heizkessel, bis 25kW, Fördersystem, Ausdehnungsgefäß, mit Pufferspeicher** Einheit: St Anlage	27.046,00	**28.816,00**	32.771,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
13	**Holz/Pellet-Heizkessel, bis 50kW, Fördersystem, Ausdehnungsgefäß, mit Pufferspeicher** Einheit: St Anlage	26.786,00	**31.240,00**	38.979,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
421.40	**Wärmepumpenanlagen**				
01	**Wärmepumpe, bis 20kW, Luft, mit Speicher** Einheit: St Anlage	33.902,00	**39.775,00**	46.140,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
02	**Wärmepumpe, bis 35kW, Luft, mit Speicher** Einheit: St Anlage	42.772,00	**50.210,00**	58.140,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
03	**Wärmepumpe, bis 15kW, Wasser, mit Speicher, Brunnen** Einheit: St Anlage	45.464,00	**50.473,00**	56.817,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
04	**Wärmepumpe, bis 35kW, Wasser, mit Speicher, Brunnen** Einheit: St Anlage	55.944,00	**66.215,00**	78.225,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
421.50	**Solaranlagen**				
01	**Solaranlage, thermisch, bis 10m², mit Speicher** Einheit: St Anlage	16.576,00	**18.875,00**	22.144,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
02	**Solaranlage, thermisch, bis 20m², mit Speicher** Einheit: St Anlage	20.971,00	**23.230,00**	25.620,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
422.10	**Verteilungen**				
01	**Heizungsverteiler, Umwälzpumpe 2,5m³/h, Absperrklappe** Einheit: St Umwälzpumpe	6.015,00	**6.462,00**	7.508,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
02	**Heizungsverteiler, Umwälzpumpe 5m³/h, Absperrklappe** Einheit: St Umwälzpumpe	6.945,00	**7.338,00**	8.823,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
03	**Heizungsverteiler, 5 Heizkreise, Fußbodenheizung, Verteilerschrank, Unterputz** Einheit: St Umwälzpumpe	1.118,00	**1.247,00**	1.342,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
04	**Heizungsverteiler, 5 Heizkreise, Umwälzpumpe 5m³/h, Absperrklappe** Einheit: St Umwälzpumpe	9.703,00	**10.528,00**	12.257,00	
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				100,0%
422.20	**Rohrleitungen**				
01	**Heizleitung, Kupferrohre DN15, Dämmung** Einheit: m Leitung	44,00	**51,00**	62,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				52,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				47,7%
02	**Heizleitung, Kupferrohre DN20, Dämmung** Einheit: m Leitung	57,00	**66,00**	76,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				51,3%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				48,7%
03	**Heizleitung, Kupferrohre DN25, Dämmung** Einheit: m Leitung	70,00	**78,00**	94,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				52,9%
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen				47,1%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
423.10	**Heizkörper**				
01	**Heizkörper, 500/700mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	313,00	**345,00**	388,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
02	**Heizkörper, 500 bis 1.400mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	522,00	**573,00**	643,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
03	**Heizkörper, 500 bis 2.100mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	732,00	**801,00**	898,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
04	**Heizkörper, 600/700mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	355,00	**391,00**	439,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
05	**Heizkörper, 600 bis 1.400mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	603,00	**661,00**	742,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
06	**Heizkörper, 600 bis 2.100mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	750,00	**821,00**	921,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
07	**Heizkörper, 900/700mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	448,00	**493,00**	553,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
08	**Heizkörper, 900 bis 1.400mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	838,00	**916,00**	1.027,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
09	**Heizkörper, 900 bis 2.100mm, Thermostatventil** Einheit: St Heizkörper	960,00	**1.049,00**	1.176,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
423.20	**Flächenheizsysteme**				
01	**Fußbodenheizung Typ A, PE-Rohr, 100mm, Systemträger, EPS 30** Einheit: m² Bodenfläche	54,00	**58,00**	64,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%
02	**Fußbodenheizung Typ A, PE-Rohr, 100mm, Systemträger, EPS 50** Einheit: m² Bodenfläche	58,00	**63,00**	72,00	
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen				100,0%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
429.10	**Schornsteinanlagen**				
01	**IW Schornstein, Formsteine, einzügig, 11,0m** Einheit: m Schornstein	527,00	**592,00**	709,00	
	012 Mauerarbeiten				100,0%
02	**IW Schornstein, Formsteine, zweizügig, 11,0m** Einheit: m Schornstein	708,00	**755,00**	857,00	
	012 Mauerarbeiten				100,0%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
431.20	**Abluftanlagen**				
01	**Lüftungsgerät, Abluft, bis 100m³/h, mit Luftleitungs-anschluss** Einheit: St Lüftungsgerät	449,00	**465,00**	502,00	
	075 Raumlufttechnische Anlagen				100,0%
431.30	**Wärmerückgewinnungsanlagen**				
01	**Lüftungsgerät, dezentral, WRG, bis 100m³/h, mit Außen-wanddurchlass** Einheit: St Anlage	3.279,00	**3.709,00**	4.270,00	
	075 Raumlufttechnische Anlagen				100,0%
02	**Lüftungsgerät, dezentral, WRG, bis 200m³/h, mit Luft-leitungsanschluss, Schalldämpfer** Einheit: St Anlage	7.234,00	**8.107,00**	9.264,00	
	075 Raumlufttechnische Anlagen				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
Ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
442.40	**Photovoltaikanlagen**				
01	**Photovoltaikanlage 2kW$_p$**	8.366,00	**10.013,00**	13.098,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				18,6%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				81,4%
02	**Photovoltaikanlage 10kW$_p$**	26.580,00	**31.687,00**	40.560,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				4,9%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				95,1%
03	**Photovoltaikanlage 10kW$_p$, Batteriespeicher bis 10kW$_p$**	39.166,00	**45.315,00**	55.385,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				3,4%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				96,6%
04	**Photovoltaikanlage 10kW$_p$, Batteriespeicher bis 10kW$_p$, mit E-Heizeinsatz**	39.704,00	**45.910,00**	56.042,00	
	Einheit: St Anlage				
	020 Dachdeckungsarbeiten				3,4%
	040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen				1,3%
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				95,3%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
444.10	**Kabel und Leitungen**				
01	**Kunststoffmantelleitung, NYM-J, Installationsrohr**	9,50	**10,00**	13,00	
	Einheit: m Elektroleitung				
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				100,0%
444.20	**Unterverteiler**				
01	**Installationskleinverteiler, uP, 356x348mm**	289,00	**320,00**	366,00	
	Einheit: St Verteiler				
	054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte				100,0%
444.40	**Installationsgeräte**				
01	**Schutzkontaktsteckdose, Mantelleitung/Installationsrohr 2,0m**	52,00	**57,00**	64,00	
	Einheit: St Installationsgerät				
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				44,6%
	054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte				55,4%
02	**Kreuzschalter, Mantelleitung/Installationsrohr 2,0m**	56,00	**61,00**	68,00	
	Einheit: St Installationsgerät				
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				41,4%
	054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte				58,6%

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
445.10	**Ortsfeste Leuchten, Allgemeinbeleuchtung**				
01	**Anbauleuchte, LED, Feuchtraum, Mantelleitung/Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	186,00	**206,00**	229,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				10,0%
	058 Leuchten und Lampen				90,0%
02	**Einbaudownlight, LED 9W, Mantelleitung/Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	92,00	**102,00**	114,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				20,3%
	058 Leuchten und Lampen				79,7%
03	**Wannenleuchte, 1x58W, Mantelleitung/Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	213,00	**247,00**	315,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				8,3%
	058 Leuchten und Lampen				91,7%
04	**Pendelleuchte, LED 47W, bis 598mm, Mantelleitung/Installationsrohr 2,0m** Einheit: St Leuchte	388,00	**416,00**	535,00	
	053 Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte				5,0%
	058 Leuchten und Lampen				95,0%

KG.OZ	Herstellen	▷	€/Einheit	◁	LB an EA
461.10	**Personenaufzüge**				
01	**Personenaufzug, bis 320kg**	63.267,00	**66.062,00**	72.182,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%
02	**Personenaufzug, barrierefrei, bis 630kg**	77.465,00	**82.099,00**	88.916,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%
03	**Personenaufzug, barrierefrei, bis 1.275kg**	111.608,00	**127.967,00**	144.382,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%
461.30	**Kleingüteraufzüge**				
01	**Kleingüteraufzug, bis 300kg**	18.084,00	**20.352,00**	21.331,00	
	Einheit: St Aufzugsanlage				
	069 Aufzüge				100,0%

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt
inkl. 19% MwSt.

▷ von
ø Mittel
◁ bis

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE FÜR GEBÄUDETECHNIK

G

Positionen für Neubau

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Gas-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW	St	5.390	6.658	**7.356**	8.508	10.164
			4.530	5.595	**6.181**	7.150	8.541
2	Gas-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW	St	6.364	7.796	**8.946**	9.521	11.205
			5.348	6.551	**7.518**	8.001	9.416
3	Gas-Brennwerttherme, Wand, 25 bis 50kW	St	6.515	9.480	**10.540**	12.414	15.072
			5.475	7.967	**8.857**	10.432	12.666
4	Gas-Brennwertkessel, bis 25kW	St	5.910	7.410	**8.231**	8.983	11.078
			4.967	6.227	**6.917**	7.549	9.310
5	Gas-Brennwertkessel, 25 bis 50kW	St	6.657	8.394	**9.218**	10.089	11.849
			5.594	7.054	**7.746**	8.478	9.957
6	Gas-Brennwertkessel, 50 bis 70kW	St	9.563	11.447	**12.817**	15.719	16.828
			8.036	9.619	**10.771**	13.209	14.141
7	Gas-Brennwertkessel, 70 bis 150kW	St	10.379	12.973	**14.113**	16.059	19.695
			8.722	10.902	**11.859**	13.495	16.551
8	Gas-Brennwertkessel, 150 bis 225kW	St	16.235	19.676	**20.230**	24.367	29.238
			13.643	16.534	**17.000**	20.476	24.570
9	Gas-Brennwertkessel, 225 bis 400kW	St	28.795	36.592	**36.745**	40.955	48.751
			24.198	30.749	**30.878**	34.416	40.968
10	Gas-Brennwertkessel, 400 bis 600kW	St	29.102	38.861	**42.531**	45.792	52.896
			24.455	32.656	**35.740**	38.481	44.450
11	Öl-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW	St	6.049	7.141	**8.402**	10.082	10.922
			5.083	6.001	**7.060**	8.472	9.178
12	Öl-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW	St	7.556	8.920	**10.494**	12.593	13.118
			6.349	7.496	**8.819**	10.582	11.023
13	Öl-Brennwertkessel, bis 25kW	St	9.992	10.815	**11.756**	12.931	15.283
			8.397	9.089	**9.879**	10.867	12.842
14	Öl-Brennwertkessel, 25 bis 50kW	St	11.413	12.353	**13.427**	14.770	16.784
			9.591	10.381	**11.283**	12.412	14.104
15	Öl-Brennwertkessel, 50 bis 70kW	St	14.192	16.302	**19.179**	23.015	26.851
			11.926	13.699	**16.117**	19.340	22.563
16	Öl-Brennwertkessel, 70 bis 100kW	St	19.143	21.988	**25.868**	31.042	35.181
			16.086	18.477	**21.738**	26.086	29.564
17	Heizöltank, stehend, 5.000 Liter	St	3.535	3.906	**5.558**	5.702	8.481
			2.971	3.282	**4.670**	4.791	7.127
18	Schornsteinanlage	St	4.980	8.243	**9.548**	12.524	15.837
			4.185	6.927	**8.024**	10.524	13.308
19	Neutralisationsanlage, Brennwertgeräte	St	369	605	**688**	906	1.338
			310	508	**578**	761	1.124
20	Neutralisationsgranulat 5kg	St	81	128	**134**	154	189
			68	108	**113**	130	159
21	Heizungsverteiler, Vorlaufverteiler/Rücklaufsammler	St	2.074	3.858	**3.981**	4.863	6.647
			1.743	3.242	**3.345**	4.086	5.585
22	Holz/Pellet-Heizkessel, bis 25kW	St	14.828	16.899	**17.662**	19.426	22.012
			12.461	14.201	**14.842**	16.324	18.497
23	Holz/Pellet-Heizkessel, 25 bis 50kW	St	15.699	17.291	**19.840**	24.566	28.174
			13.192	14.530	**16.673**	20.644	23.675
24	Holz/Pellet-Heizkessel, 50 bis 120kW	St	29.403	49.619	**54.750**	76.676	104.291
			24.708	41.697	**46.009**	64.433	87.640

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)