Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Pellet-Fördersystem, Förderschnecke	St	3.195	4.145	**4.473**	5.322	6.488
			2.685	3.483	**3.759**	4.472	5.452
26	Pellet-Fördersystem, Saugleitung	St	2.185	3.517	**4.498**	5.824	6.989
			1.836	2.955	**3.780**	4.894	5.873
27	Brennstofflagerbehälter für Holzpellets	St	3.472	4.759	**5.353**	5.428	6.998
			2.917	3.999	**4.498**	4.561	5.881
28	Erdgas-BHKW-Anlage, 1,0kW$_{el}$, 2,5kW$_{th}$	St	27.359	28.350	**32.711**	37.271	38.064
			22.991	23.823	**27.489**	31.320	31.987
29	Erdgas-BHKW-Anlage, 1,5-3,0kW$_{el}$, 4-10kW$_{th}$	St	40.998	41.831	**46.589**	51.545	53.508
			34.452	35.152	**39.151**	43.315	44.965
30	Erdgas-BHKW-Anlage, 5-20kW$_{el}$, 10-45kW$_{th}$	St	78.161	81.283	**93.178**	107.056	109.744
			65.681	68.305	**78.301**	89.963	92.222
31	Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, bis 10m²	St	7.820	10.538	**12.505**	13.874	17.043
			6.572	8.855	**10.509**	11.659	14.322
32	Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 10-20m²	St	13.680	17.188	**18.869**	20.463	25.121
			11.496	14.443	**15.857**	17.196	21.110
33	Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 20-30m²	St	19.439	25.410	**28.798**	30.340	35.535
			16.335	21.353	**24.200**	25.496	29.861
34	Pufferspeicher bis 500 Liter, Heizung	St	1.115	1.848	**2.150**	2.835	4.104
			937	1.553	**1.807**	2.382	3.449
35	Pufferspeicher bis 1.000 Liter, Heizung	St	1.738	3.386	**3.884**	4.829	7.766
			1.460	2.846	**3.264**	4.058	6.526
36	Pufferspeicher bis 2.000 Liter, Heizung	St	2.201	3.550	**4.154**	5.398	7.663
			1.849	2.983	**3.491**	4.536	6.440
37	Trinkwarmwasserbereiter, Durchflussprinzip, 1-15l/min	St	–	4.809	**5.343**	6.144	–
			–	4.041	**4.490**	5.163	–
38	Trinkwarmwasserbereiter, Durchflussprinzip, 1-30l/min	St	–	5.478	**6.086**	6.999	–
			–	4.603	**5.115**	5.882	–
39	Wärmepumpe, bis 15kW, Wasser	St	21.002	22.085	**22.175**	22.636	24.249
			17.649	18.559	**18.635**	19.022	20.377
40	Wärmepumpe, 15-25kW, Wasser	St	21.298	24.614	**25.052**	25.857	29.172
			17.898	20.684	**21.052**	21.728	24.514
41	Wärmepumpe, 25-35kW, Wasser	St	23.382	25.664	**29.052**	33.028	37.458
			19.648	21.567	**24.413**	27.755	31.477
42	Wärmepumpe, 35-50kW, Wasser	St	26.485	37.470	**39.708**	43.661	54.646
			22.257	31.488	**33.368**	36.690	45.921
43	Wärmepumpe, bis 15kW, Sole	St	13.556	16.705	**17.898**	20.323	25.549
			11.391	14.037	**15.040**	17.078	21.470
44	Wärmepumpe, 15-25kW, Sole	St	20.698	24.579	**27.473**	29.045	31.879
			17.393	20.655	**23.087**	24.408	26.789
45	Wärmepumpe, 25-35kW, Sole	St	26.860	32.058	**33.422**	36.004	41.201
			22.572	26.940	**28.085**	30.255	34.623
46	Wärmepumpe, 35-50kW, Sole	St	35.761	43.025	**46.184**	54.063	66.889
			30.051	36.156	**38.810**	45.431	56.209
47	Wärmepumpe, bis 15kW, Luft	St	11.843	16.554	**18.133**	19.838	23.489
			9.952	13.911	**15.238**	16.670	19.738
48	Wärmepumpe, 15-25kW, Luft	St	25.052	28.687	**30.014**	30.952	33.452
			21.052	24.107	**25.222**	26.010	28.111

Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
49	Wärmepumpe, 25-35kW, Luft	St	34.975	38.569	**39.258**	39.667	43.261
			29.391	32.411	**32.990**	33.334	36.354
50	Brunnenanlage, WP bis 15kW	St	15.037	15.860	**19.825**	24.187	26.338
			12.636	13.328	**16.660**	20.325	22.133
51	Brunnenanlage, WP 15-25kW	St	17.535	18.239	**22.799**	27.815	30.204
			14.736	15.327	**19.159**	23.374	25.381
52	Brunnenanlage, WP 25-35kW	St	20.588	21.808	**27.260**	33.257	34.625
			17.301	18.326	**22.907**	27.947	29.096
53	Brunnenanlage, WP 35-50kW	St	36.811	39.650	**49.563**	60.467	63.151
			30.934	33.320	**41.649**	50.812	53.068
54	Erdsondenanlage, Wärmepumpe	m	87	105	**112**	119	137
			73	88	**94**	100	115
55	Inbetriebnahme Wärmepumpe	psch	717	1.781	**1.987**	3.414	6.668
			602	1.496	**1.670**	2.869	5.603
56	Wartung, Wärmepumpe	psch	356	373	**375**	388	405
			299	313	**315**	326	340
57	Membran-Druckausdehnungsgefäß, bis 50 Liter	St	99	156	**178**	216	301
			83	131	**149**	182	253
58	Membran-Druckausdehnungsgefäß, bis 100 Liter	St	173	235	**236**	250	293
			146	198	**198**	210	246
59	Membran-Druckausdehnungsgefäß, bis 500 Liter	St	362	550	**610**	839	1.289
			304	462	**512**	705	1.083
60	Membran-Druckausdehnungsgefäß, über 500 Liter	St	1.529	2.316	**2.633**	3.140	5.250
			1.285	1.946	**2.212**	2.639	4.411
61	Trinkwarmwasserspeicher	St	1.712	3.596	**4.124**	5.429	7.438
			1.439	3.021	**3.465**	4.562	6.251
62	Speicher-Wassererwärmer mit Solar, bis 400 Liter	St	1.035	1.877	**2.249**	2.828	3.671
			869	1.578	**1.890**	2.376	3.084
63	Elektro Heizeinsatz, Heizungsanlage	St	383	489	**541**	597	724
			322	411	**454**	501	608
64	Umwälzpumpen, bis 2,50m³/h	St	427	619	**697**	754	997
			359	520	**585**	633	838
65	Umwälzpumpen, bis 5,00m³/h	St	725	856	**918**	983	1.091
			609	719	**772**	826	917
66	Umwälzpumpen, ab 5,00m³/h	St	1.199	1.441	**1.528**	1.812	2.819
			1.008	1.211	**1.284**	1.522	2.369
67	Absperrklappen, bis DN25	St	121	165	**200**	202	220
			102	139	**168**	169	185
68	Absperrklappen, DN32	St	132	169	**194**	224	262
			111	142	**163**	189	220
69	Absperrklappen, DN65	St	187	230	**288**	324	377
			157	193	**242**	273	317
70	Absperrklappen, DN80	St	245	292	**314**	353	418
			206	246	**264**	297	352
71	Rückschlagventil, DN65	St	158	222	**246**	365	533
			133	186	**207**	307	448
72	Dreiwegeventil, DN40	St	360	528	**685**	746	856
			303	444	**576**	627	719

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
73	Heizungsverteiler, Wandmontage, 3 Heizkreise	St	300	316	**373**	391	822
			252	266	**313**	329	691
74	Heizungsverteiler, Wandmontage, 5 Heizkreise	St	459	488	**542**	643	879
			386	410	**456**	540	738
75	Füllarmatur, Heizung	St	29	37	**42**	45	57
			25	31	**35**	38	48
76	Stundensatz, Obermonteur/-in Heizung	h	72	76	**78**	81	86
			61	64	**66**	68	72
77	Stundensatz, Helfer/-in Heizung	h	47	55	**59**	64	73
			39	46	**49**	54	62

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Gas-Brennwerttherme, Wand** Beschreibung für Pos. **1-3**

Brennwerttherme, für geschlossene Heizungsanlage, wandhängende Montage, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen, mit MSR in digitaler Ausführung; einschl. interner Verdrahtung.
Betriebsmittel: Erdgas

1 **Gas-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium**
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Wärmeleistung: bis 15 kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: **bis 75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 40/30°C: **102 / über 108**% (bezogen auf den unteren Heizwert)

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
4.530 €	5.595 €	**6.181 €**	7.150 €	8.541 €	[St]	⏱ 3,80 h/St	040.000.085

2 **Gas-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium**
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Wärmeleistung: 15-25 kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: **bis 75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 40/30°C: **102 / über 108**% (bezogen auf den unteren Heizwert)

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
5.348 €	6.551 €	**7.518 €**	8.001 €	9.416 €	[St]	⏱ 3,80 h/St	040.000.035

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 **Gas-Brennwerttherme, Wand, 25 bis 50kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium**
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Wärmeleistung: 25-50 kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: **bis 75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 40/30°C: **102 / über 108**% (bezogen auf den unteren Heizwert)

5.475 €	7.967 €	**8.857 €**	10.432 €	12.666 €	[St]	⏱ 4,10 h/St	040.000.036

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 2 **Gas-Brennwertkessel** Beschreibung für Pos. **4-10**

Gas-Brennwertkessel für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Edelstahl-Heizflächen. Alle abgasberührten Teile, wie Brennkammer, Nachschaltheizflächen und Abgassammelkasten, aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet. Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdgas-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas. inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

4 **Gas-Brennwertkessel, bis 25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

4.967 €	6.227 €	**6.917 €**	7.549 €	9.310 €	[St]	⏱ 5,00 h/St	040.000.086

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

5 Gas-Brennwertkessel, 25 bis 50kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

5.594 €	7.054 €	**7.746 €**	8.478 €	9.957 €	[St]	⏱ 5,30 h/St	040.000.087

6 Gas-Brennwertkessel, 50 bis 70kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

8.036 €	9.619 €	**10.771 €**	13.209 €	14.141 €	[St]	⏱ 5,50 h/St	040.000.039

7 Gas-Brennwertkessel, 70 bis 150kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

8.722 €	10.902 €	**11.859 €**	13.495 €	16.551 €	[St]	⏱ 5,80 h/St	040.000.003

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

8 Gas-Brennwertkessel, 150 bis 225kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

13.643	16.534 €	**17.000 €**	20.476 €	24.570 €	[St]	⏱ 6,70 h/St	040.000.088

9 Gas-Brennwertkessel, 225 bis 400kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

24.198	30.749 €	**30.878 €**	34.416 €	40.968 €	[St]	⏱ 8,00 h/St	040.000.041

10 Gas-Brennwertkessel, 400 bis 600kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

24.455	32.656 €	**35.740 €**	38.481 €	44.450 €	[St]	⏱ 10,00 h/St	040.000.010

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext					Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

11 Öl-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW KG **421**

Öl-Brennwerttherme, für geschlossene Heizungsanlage, für Heizöl EL DIN 51603-1, Kesselkörper aus Metall, wandhängende Montage, mit modulierendem Brenner, einschl. Ummantelung mit Wärmedämmung, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen DIN EN 12828, mit MSR in digitaler Ausführung, einschl. interner Verdrahtung.
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium / Gusseisen**
Heizöl: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Wärmeleistung: ..... kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: bis **75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 50/30°C: **98 / über 104**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

5.083 €	6.001 €	**7.060 €**	8.472 €	9.178 €	[St]	⏱ 4,20 h/St	040.000.080

12 Öl-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW KG **421**

Öl-Brennwerttherme, für geschlossene Heizungsanlage, für Heizöl EL DIN 51603-1, Kesselkörper aus Metall, wandhängende Montage, mit modulierendem Brenner, einschl. Ummantelung mit Wärmedämmung, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen DIN EN 12828, mit MSR in digitaler Ausführung; einschl. interner Verdrahtung.
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium / Gusseisen**
Heizöl: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Wärmeleistung: ..... kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: bis **75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 50/30°C: **98 / über 104**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

6.349 €	7.496 €	**8.819 €**	10.582 €	11.023 €	[St]	⏱ 4,20 h/St	040.000.083

13 Öl-Brennwertkessel, bis 25kW KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet. Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

8.397 €	9.089 €	**9.879 €**	10.867 €	12.842 €	[St]	⏱ 6,20 h/St	040.000.089

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

14 Öl-Brennwertkessel, 25 bis 50kW KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet. Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
9.591 €	10.381 €	**11.283 €**	12.412 €	14.104 €	[St]	⏱ 6,20 h/St	040.000.081

15 Öl-Brennwertkessel, 50 bis 70kW KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet. Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
11.926	13.699 €	**16.117 €**	19.340 €	22.563 €	[St]	⏱ 7,60 h/St	040.000.084

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

16 Öl-Brennwertkessel, 70 bis 100kW KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet. Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100°C**
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

16.086	18.477€	**21.738€**	26.086€	29.564€	[St]	⏱ 8,40h/St	040.000.082

17 Heizöltank, stehend, 5.000 Liter KG **421**

Heizöllagerbehälter in stehender Ausführung, für oberirdische Lagerung im Gebäude. Leckschutzauskleidung mit Bauartzulassung. Überwachung mit Vakuum. Eventueller Zusatz: Heizölauffangbehälter, Entlüftungsleitung, Füllleitung, Entlüftungshaube, Grenzwertgeber, Tankinhaltsanzeiger, Tankeinbaugarnitur, Sicherheitsrohr, Doppelpumpenaggregat, Absperrkombination, Filterkombination, Schnellschlussventile, Kugelhähne, Motor- und Schutzschalter, Elektroleitungen, Bezeichnungsschilder, Doppelkugel-Fußventil.
Material Behälter: **Stahl / GFK**
Brutto-Lagervolumen: 5.000 Liter
Abmessung: .....
Einbringung: **am Stück / geteilt**, mit Unterstützungskonstruktion

2.971€	3.282€	**4.670€**	4.791€	7.127€	[St]	⏱ 2,00h/St	040.000.032

18 Schornsteinanlage KG **429**

Schornsteinanlage, industriell gefertigtes, doppelwandiges, wärmegedämmtes, druck- und kondensatdichtes Schornstein- und Abgassystem in Elementbauweise, bauaufsichtlich zugelassen, Feuerstätte mit niedrigen Abgastemperaturen, feuchte bzw. kondensierende Betriebsweise, ausbrenngeprüft bis 1.000°C. Eventuell Zusatz: mit Konsolblechen, Zwischenstütze, Inspektionselement, Wandführungsstützen, Mündungsabschluss, Verbindungskupplung, Wetterkragen einschl. Befestigung, Dichtungen und Verbindungsstücke, mit Inspektionselementen, Schiebeelementen, Gleitmittel, Befestigungsbänder, Dichtungsmittel für Kesselanschluss, Messöffnung, Klemmbänder, Unterstützung.
Installation: **Außenwandmontage / im Schacht**
Material: Edelstahl
Wandstärke: 1 mm
Schornsteinhöhe: ..... m

4.185€	6.927€	**8.024€**	10.524€	13.308€	[St]	⏱ 6,00h/St	040.000.033

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

19 **Neutralisationsanlage, Brennwertgeräte** KG **421**

Neutralisationsanlage geeignet für Kondenswasser aus Erdgas/Heizöl. Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff mit Markierung für minimalen und maximalen Füllstand. Komplett mit Neutralisationsgranulat befüllt, Halteschellen und vorbereitetem Abwasseranschluss für HT-Rohr, inkl. Sifon.
Brennwertgeräte: bis ..... kW
Gesamtabmessungen Länge: ..... mm
Durchmesser: ..... mm
Anschluss Fallstrang: ca. 4,00 m

310 €	508 €	**578 €**	761 €	1.124 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	040.000.027

20 **Neutralisationsgranulat 5kg** KG **421**

Neutralisationsgranulat als Nachfüllpack/Erstbefüllung in 5kg.

68 €	108 €	**113 €**	130 €	159 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	040.000.096

21 **Heizungsverteiler, Vorlaufverteiler/Rücklaufsammler** KG **421**

Heizungsverteiler als kombinierter Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler, Quadratform und eingeschweißtem Trennsteg. **Mit / ohne** Zwischenisolierung zur thermischen Trennung von Vor- und Rücklauf, Wärmedämmung mit Schutzmantel. Mit paarweise nebeneinander angeordneten Stutzen (fluchtend) mit Vorschweißflanschen, auf Spindelhöhe ausgerichtet, mit Anschlussstutzen für Entleerung, Entlüftung, Druckmessung und Temperaturmessung an jeder Kammer, mit Messstutzen für Regelung, Stutzenabstand variabel entsprechend Durchmesser und Wärmedämmstärke des Stutzens. Mit Konsolen für Wand-/Bodenbefestigung. Inklusive Bohrungen und Befestigungselementen.
Material: Stahl
Schutzmantel: **Aluminium / Stahlblech verzinkt**
Max. Heizwasserdurchsatz: ..... m³/h
Max. Mediumtemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebs-Druck: **6 / 10** bar
Anzahl der Gruppen: (je 2 Stutzen)
Dimension: ..... x DN.....
Doppelkammer-Größe: 150 x 150 mm²

1.743 €	3.242 €	**3.345 €**	4.086 €	5.585 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	040.000.028

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 3 **Holz/Pellet-Heizkessel** Beschreibung für Pos. **22-24**

Heizkessel für geschlossene Warmwasserheizungsanlagen für Festbrennstoff zur Erzeugung von Warmwasser. Kesselkörper aus Metall, für stehende Montage, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen. Anschlussstutzen für Vor-, Rücklauf, Entlüftung, Füllung, Entleerung. Mit CE-Registrierung und Bauartzulassung.

22 **Holz/Pellet-Heizkessel, bis 25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Kesselkörper: **Stahl / Guss**
Brennstoff: **Stückholz / Pellets DIN EN ISO 17225-2**
Wärmeleistung: ..... kW
Auslegungsvorlauftemperatur: bis 110°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **6 / 10 / 16 / 25** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad: bei **75 / 60**°C: **92 / 94**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite: ..... mm, Höhe: ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (mit Kesselregulierung) ..... mm, Höhe: ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung: ..... kg
Wasserinhalt: ..... Liter

12.461	14.201€	**14.842€**	16.324€	18.497€	[St]	⏱ 5,00h/St	040.000.043

23 **Holz/Pellet-Heizkessel, 25 bis 50kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Kesselkörper: **Stahl / Guss**
Brennstoff: **Stückholz / Pellets DIN EN ISO 17225-2**
Wärmeleistung: ..... kW
Auslegungsvorlauftemperatur: bis 110°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **6 / 10 / 16 / 25** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad: bei **75 / 60**°C: **92 / 94**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite: ..... mm, Höhe: ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (mit Kesselregulierung) ..... mm, Höhe: ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung: ..... kg
Wasserinhalt: ..... Liter

13.192	14.530€	**16.673€**	20.644€	23.675€	[St]	⏱ 5,20h/St	040.000.044

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

24 Holz/Pellet-Heizkessel, 50 bis 120kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Kesselkörper: **Stahl / Guss**
Brennstoff: **Stückholz / Pellets DIN EN ISO 17225-2**
Wärmeleistung: ..... kW
Auslegungsvorlauftemperatur: bis 110°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **6 / 10 / 16 / 25** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad: bei **75 / 60**°C: **92 / 94**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite: ..... mm, Höhe: ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (mit Kesselregulierung) ..... mm, Höhe: ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung: ..... kg
Wasserinhalt: ..... Liter

24.708	41.697 €	**46.009 €**	64.433 €	87.640 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.004

25 Pellet-Fördersystem, Förderschnecke KG **421**

Beschickungssystem für Pelletfeuerungen als Förderschnecke mit Antrieb und Steuerung. Lagerbodenschnecke mit ziehendem Antrieb und Übergabetrichter für Beschickung des Kessels mit Brennstoff. Antriebseinheit mit Stirnradgetriebemotor. Auswurf mit Revisionsdeckel, Sicherheitsendschalter und Fallrohr/Adapter zur nachfolgenden Fördereinrichtung. Schnecke und Kanal aus Stahl geschweißt. Rohrförderschnecke für Pellets, Steigungswinkel bis 65°. Ziehender Antrieb mit Auswurf über einer Fallstrecke. Der Antrieb erfolgt über Stirnradgetriebemotor. Steuerung im Schaltkasten vorverkabelt.
Lagerbodenschnecke: ..... m
Schneckendurchmesser: ..... mm
Waagerechte Länge: ..... m
Durchmesser Förderschnecke: max. 120 mm
Länge der Rohrförderschnecke: ..... m
Max. Förderkapazität: ..... kg/h
Anschluss 230 V 50 Hz: 0,5 kW

2.685 €	3.483 €	**3.759 €**	4.472 €	5.452 €	[St]	⏱ 0,60 h/St	040.000.026

26 Pellet-Fördersystem, Saugleitung KG **421**

Austragungsystem für Pelletfeuerungen mit Saugturbine im Metallgehäuse. Zwischenbehälter, Saugschlauch mit Drahtspirale, Rückluftschlauch, Austragungsschnecke im Lager mit max. 2.500mm offenem Schneckenkanal, Absaugung von Übergabestation, Kapazitätsfühler mit Relais, Steuerung im Schaltkasten vorverkabelt, Zeitschaltuhr zur Einstellung der Saugzeit.
Gesamtschlauchlänge: bis 30 m
Länge Saugschlauch mit Drahtspirale: 15 m
Länge Rückluftschlauch: 15 m
Austragungsystem: Saugprinzip
Max. Förderkapazität: **5 / 10** kg/h
Anschluss 230V 50Hz: 1,1 kW

1.836 €	2.955 €	**3.780 €**	4.894 €	5.873 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	040.000.029

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

27 Brennstofflagerbehälter für Holzpellets KG **421**

Brennstofflagerbehälter aus Stahlgestell und flexiblem Gewebe für Holzpellets als **Sacksilo / Betonschacht / Fertig-Kunststoffbehälter** inkl. Anschluss.
Aufstellort: **innerhalb des Gebäudes / außerhalb des Gebäudes / unterirdisch**
Ausführung Behälter: **luftdurchlässig / luftundurchlässig**, Staubdicht, **antistatisch / wasserdicht** und frostsicher
Inhalt: ..... t
Länge/Breite Aufstellraum: .....m / ..... m
Raumhöhe: ..... m

2.917 €	3.999 €	**4.498 €**	4.561 €	5.881 €	[St]	⏱ 4,50 h/St	040.000.097

28 Erdgas-BHKW-Anlage, 1,0kW$_{el}$, 2,5kW$_{th}$ KG **421**

Blockheizkraftwerk als Kompaktmodul in Gehäuse, schallgedämmt, zur Erzeugung von Heizwärme und Strom. Mit Schaltschrank, Verkabelung innerhalb des Moduls hitze- und schwingungsfest verlegt, einschl. Brennstoffversorgungseinrichtungen bestehend aus: Gasregelstrecke, Gasfilter, Gasabsperrarmaturen, Manometern, ... einschl. Abgassystem, als Viertakt-Otto-Motor, einschl. aller erforderlichen elektrischen Anschlüsse und aller erforderlichen Anschlüsse für Brennstoff, Heizwasser, Abgas (ca. 10-15m) und Kondensat.
Betriebsweise: konstant
Kondensat-Hebeanlage: **ja / nein**
Brennstoff: Erdgas
Aufstellung: schallentkoppelt, stationär im Gebäude
Thermische Leistung: bis 2,5 kW$_{th}$
Elektrische Leistung: bis 1,0 kW$_{el}$
Elektrischer Wirkungsgrad: mind. 25%
Gesamtwirkungsgrad: mind. 90%
Schallleistungspegel max: 60 dB(A)
Schaltschrank: **integriert / separat**
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

22.991	23.823 €	**27.489 €**	31.320 €	31.987 €	[St]	⏱ 8,00 h/St	040.000.053

29 Erdgas-BHKW-Anlage, 1,5-3,0kW$_{el}$, 4-10kW$_{th}$ KG **421**

Blockheizkraftwerk als Kompaktmodul in Gehäuse, schallgedämmt, zur Erzeugung von Heizwärme und Strom. Mit Schaltschrank, Verkabelung innerhalb des Moduls hitze- und schwingungsfest verlegt, einschl. Brennstoffversorgungseinrichtungen bestehend aus: Gasregelstrecke, Gasfilter, Gasabsperrarmaturen, Manometern, ... einschl. Abgassystem, als Viertakt-Otto-Motor, Leistung einschl. aller erforderlichen elektrischen Anschlüsse und aller erforderlichen Anschlüsse für Brennstoff, Heizwasser, Abgas (ca. 10-15m) und Kondensat.
Betriebsweise: konstant
Kondensat-Hebeanlage: **ja / nein**
Brennstoff: Erdgas
Aufstellung: schallentkoppelt, stationär im Gebäude
Thermische Leistung: bis 4.0-10,0 kW$_{th}$
Elektrische Leistung: bis 1,5-3,0 kW$_{el}$
Elektrischer Wirkungsgrad: mind. 25%
Gesamtwirkungsgrad: mind. 90%
Schallleistungspegel max: 60 dB(A)
Schaltschrank: **integriert / separat**
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

34.452	35.152 €	**39.151 €**	43.315 €	44.965 €	[St]	⏱ 8,50 h/St	040.000.054

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

30 Erdgas-BHKW-Anlage, 5-20kW$_{el}$, 10-45kW$_{th}$ KG **421**

Blockheizkraftwerk als Kompaktmodul in Gehäuse, schallgedämmt, zur Erzeugung von Heizwärme und Strom. Mit Schaltschrank, Verkabelung innerhalb des Moduls hitze- und schwingungsfest verlegt, einschl. Brennstoffversorgungseinrichtungen bestehend aus: Gasregelstrecke, Gasfilter, Gasabsperrarmaturen, Manometern, ... einschl. Abgassystem, als Viertakt-Otto-Motor, Leistung einschl. aller erforderlichen elektrischen Anschlüsse und aller erforderlichen Anschlüsse für Brennstoff, Heizwasser, Abgas (ca. 10-15m) und Kondensat.
Betriebsweise: konstant
Kondensat-Hebeanlage: **ja / nein**
Brennstoff: Erdgas
Aufstellung: schallentkoppelt, stationär im Gebäude
Thermische Leistung: bis 10.0-45,0 kW$_{th}$
Elektrische Leistung: bis 5,0-20,0 kW$_{el}$
Elektrischer Wirkungsgrad: mind. 25%
Gesamtwirkungsgrad: mind. 90%
Schallleistungspegel max: 60 dB(A)
Schaltschrank: **integriert / separat**
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

65.681	68.305 €	**78.301 €**	89.963 €	92.222 €	[St]	⏱ 12,00 h/St	040.000.055

A 4 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch Beschreibung für Pos. **31-33**

Flachkollektor für Heizung in Aufdachmontage mit konstruktiver Verankerung sowie systembedingten Befestigungsmitteln und gedämmter Solarpumpenregelgruppe. Module mit korrosions- und witterungsbeständigem Rahmen und mit hochselektiver Vakuumbeschichtung, rückseitig hochtemperaturbeständige Wärmeschutzdämmung, mit durchgehender Wanne, hochtransparentes, gehärtetes Solarsicherheitsglas, mit Bauartzulassung, 2 Fühlerhülsen für Fühler. Leistung einschl. Anschlussfittinge für Kupferrohr sowie sämtlicher Verbindungs- und Dichtungsmaterialien und ca. 40m fertigisolierter Solaranschlussleitungen mit Dachdurchführungen und Frostschutz-Befüllung.

31 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, bis 10m² KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Frostschutz-Befüllung (Menge, Art und Mischungsverhältnis): .....
Kollektor-Neigungswinkel: min/max 15-75°
Mindest-Ertrag: 500 kWh/(m²a) gem. Prüfverfahren nach EN12975-2
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Aperturfläche: bis 10 m²
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

6.572 €	8.855 €	**10.509 €**	11.659 €	14.322 €	[St]	⏱ 4,90 h/St	040.000.056

32 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 10-20m² KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Frostschutz-Befüllung (Menge, Art und Mischungsverhältnis): .....
Kollektor-Neigungswinkel: min/max 15-75°
Mindest-Ertrag: 500 kWh/(m²a) gem. Prüfverfahren nach EN12975-2
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Aperturfläche: 10 bis 20 m²
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

11.496	14.443 €	**15.857 €**	17.196 €	21.110 €	[St]	⏱ 5,80 h/St	040.000.057

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

33 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 20-30m² KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Frostschutz-Befüllung (Menge, Art und Mischungsverhältnis): .....
Kollektor-Neigungswinkel: min/max 15-75°
Mindest-Ertrag: 500 kWh/(m²a) gem. Prüfverfahren nach EN12975-2
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Aperturfläche: 20 bis 30 m²
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

16.335	21.353 €	**24.200 €**	25.496 €	29.861 €	[St]	⏱ 7,00 h/St	040.000.058

34 Pufferspeicher bis 500 Liter, Heizung KG **421**

Pufferspeicher als Wärmespeicheranlage für den Einsatz in Heizungsanlagen mit Wärmeschutzmantel, einschl. Schaltung und Regelung, sowie Anschlussleitungen.
Speicher: Stahl, innen unbehandelt, außen Grundbeschichtung
Nenninhalt: ..... Liter
Maximaler zulässiger Betriebsüberdruck: 6 bar
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

937 €	1.553 €	**1.807 €**	2.382 €	3.449 €	[St]	⏱ 3,40 h/St	040.000.059

35 Pufferspeicher bis 1.000 Liter, Heizung KG **421**

Pufferspeicher als Wärmespeicheranlage für den Einsatz in Heizungsanlagen mit Wärmeschutzmantel, einschl. Schaltung und Regelung, sowie Anschlussleitungen.
Speicher: Stahl, innen unbehandelt, außen Grundbeschichtung
Nenninhalt: ..... Liter
Maximaler zulässiger Betriebsüberdruck: 6 bar
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

1.460 €	2.846 €	**3.264 €**	4.058 €	6.526 €	[St]	⏱ 4,60 h/St	040.000.060

36 Pufferspeicher bis 2.000 Liter, Heizung KG **421**

Pufferspeicher als Wärmespeicheranlage für den Einsatz in Heizungsanlagen mit Wärmeschutzmantel, einschl. Schaltung und Regelung, sowie Anschlussleitungen.
Speicher: Stahl, innen unbehandelt, außen Grundbeschichtung
Nenninhalt: ..... Liter
Maximaler zulässiger Betriebsüberdruck: 6 bar
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

1.849 €	2.983 €	**3.491 €**	4.536 €	6.440 €	[St]	⏱ 4,80 h/St	040.000.090

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 5 **Trinkwarmwasserbereiter, Durchflussprinzip** Beschreibung für Pos. **37-38**

Trinkwarmwasserbereiter zur Brauchwasserbereitung im Durchlaufprinzip mit Wärmetauscher aus kupferverlöteten Edelstahlplatten, mit Umwälzpumpe und Fertigdämmung einschl. Absperrkugelhähnen, zusätzlich mit Zirkulationspumpe, Rückflussverhinderer, Verrohrungs- und Verschraubungsteile in der Station montiert und an Regelung angeschlossen. Entlüftungsmöglichkeiten auf der Heizungsseite, mit Rückflussverhinderer der Heizkreispumpe, elektronischer Trinkwasserregler (proportional) zur konstanten Warmwassertemperaturregelung in Abhängigkeit der eingestellten Warmwassertemperatur und Zapfleistung durch Modulation der Heizkreispumpe.

37 **Trinkwarmwasserbereiter, Durchflussprinzip, 1-15l/min** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Technische Daten:
Betriebsdruck Heizung: 3 bar
Betriebsdruck Trinkwasser: 6 bar
Maximale zulässige Vorlauftemperatur Heizung: 95°C
Versorgungsspannung 230 V AC / 50 HZ
Zapfleistung Warmwasser (55-60°C): 1-15 l/min
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

–	4.041 €	**4.490 €**	5.163 €	–	[St]	⏱ 0,40 h/St	040.000.061

38 **Trinkwarmwasserbereiter, Durchflussprinzip, 1-30l/min** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Technische Daten:
Betriebsdruck Heizung: 3 bar
Betriebsdruck Trinkwasser: 6 bar
Maximale zulässige Vorlauftemperatur Heizung: 95°C
Versorgungsspannung 230 V AC / 50 HZ
Zapfleistung Warmwasser (55-60°C): 1-30 l/min
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

–	4.603 €	**5.115 €**	5.882 €	–	[St]	⏱ 0,40 h/St	040.000.062

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 6 **Wärmepumpe, Wasser** Beschreibung für Pos. **39-42**

Elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Raumheizung und zur Erwärmung von Trinkwasser DIN EN 14511 für Innenaufstellung, mit Verdichter, einschl. Schwingungsdämpfer, Regelung für Warmwasserbereitung und einen geregelten Heizkreis. Leistung einschl. Anschlusszubehör und Inbetriebnahme

39 **Wärmepumpe, bis 15kW, Wasser** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: Wasser, gem. beigefügter Wasseranalyse
Minimale Wärmequellentemperatur: ca. 10°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: bis 15 kW (bei W10W35)
Leistungszahl (COP): mind. 5,5 (bei W10W35)
Maximaler Schallleistungspegel 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

17.649	18.559€	**18.635€**	19.022€	20.377€	[St]	⏱ 6,00h/St	040.000.063

40 **Wärmepumpe, 15-25kW, Wasser** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: Wasser, gem. beigefügter Wasseranalyse
Minimale Wärmequellentemperatur: ca. 10°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 15-25 kW (bei W10W35)
Leistungszahl (COP): mind. 5,5 (bei W10W35)
Maximaler Schallleistungspegel 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

17.898	20.684€	**21.052€**	21.728€	24.514€	[St]	⏱ 6,00h/St	040.000.069

41 **Wärmepumpe, 25-35kW, Wasser** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: Wasser, gem. beigefügter Wasseranalyse
Minimale Wärmequellentemperatur: ca. 10°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 25-35 kW (bei W10W35)
Leistungszahl (COP): mind. 5,5 (bei W10W35)
Maximaler Schallleistungspegel 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

19.648	21.567€	**24.413€**	27.755€	31.477€	[St]	⏱ 6,00h/St	040.000.070

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

42 **Wärmepumpe, 35-50kW, Wasser** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: Wasser, gem. beigefügter Wasseranalyse
Minimale Wärmequellentemperatur: ca. 10°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 35-50 kW (bei W10W35)
Leistungszahl (COP): mind. 5,5 (bei W10W35)
Maximaler Schallleistungspegel 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

22.257	31.488 €	**33.368 €**	36.690 €	45.921 €	[St]	⏱ 7,00 h/St	040.000.071

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 7 **Wärmepumpe, Sole** Beschreibung für Pos. **43-46**

Elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Raumheizung und zur Erwärmung von Trinkwasser DIN EN 14511 für Innenaufstellung, mit Verdichter einschl. Schwingungsdämpfer sowie Regelung für Warmwasserbereitung und einen geregelten Heizkreis. Leistung einschl. Anschlusszubehör und Inbetriebnahme.

43 **Wärmepumpe, bis 15kW, Sole** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: bis 15 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,5 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

11.391	14.037 €	**15.040 €**	17.078 €	21.470 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.064

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

44 **Wärmepumpe, 15-25kW, Sole** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 15-25 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,7 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

17.393	20.655 €	**23.087 €**	24.408 €	26.789 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.072

45 **Wärmepumpe, 25-35kW, Sole** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 25-35 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,7 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

22.572	26.940 €	**28.085 €**	30.255 €	34.623 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.073

46 **Wärmepumpe, 35-50kW, Sole** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur:
Mind. 60°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 35-50 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,7 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

30.051	36.156 €	**38.810 €**	45.431 €	56.209 €	[St]	⏱ 7,00 h/St	040.000.074

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 8 **Wärmepumpe, Luft** Beschreibung für Pos. **47-49**

Elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Raumheizung und zur Erwärmung von Trinkwasser DIN EN 14511 für Innen-/Außenaufstellung, mit Verdichter, einschl. Schwingungsdämpfer sowie Regelung für Warmwasserbereitung und einen geregelten Heizkreis. Leistung einschl. Anschlusszubehör und Inbetriebnahme.

47 **Wärmepumpe, bis 15kW, Luft** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Wärmequelle: Luft
Minimale Wärmequellentemperatur: -18°C
Maximaler Vorlauftemperatur:
Mind. 55°C **zur Raumheizung mit zusätzlichem elektrischen Heizstab / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Montage/Aufstellung: schallentkoppelt
Nennwärmeleistung bis 15 kW (bei A2W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,0 (bei A2W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 60 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

9.952 €	13.911 €	**15.238 €**	16.670 €	19.738 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.091

48 **Wärmepumpe, 15-25kW, Luft** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Wärmequelle: Luft
Minimale Wärmequellentemperatur: -18°C
Maximaler Vorlauftemperatur:
Mind. 55°C **zur Raumheizung mit zusätzlichem elektrischen Heizstab / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Montage/Aufstellung: schallentkoppelt
Nennwärmeleistung 15-25 kW (bei A2W35)
Leistungszahl (COP): mind. 3,5 (bei A2W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 65 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

21.052	24.107 €	**25.222 €**	26.010 €	28.111 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.092

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

49 Wärmepumpe, 25-35kW, Luft KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Wärmequelle: Luft
Minimale Wärmequellentemperatur: -18°C
Maximaler Vorlauftemperatur:
Mind. 55°C **zur Raumheizung mit zusätzlichem elektrischen Heizstab / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Montage/Aufstellung: schallentkoppelt
Nennwärmeleistung 25-35 kW (bei A2W35)
Leistungszahl (COP): mind. 3,4 (bei A2W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 65 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

29.391	32.411 €	**32.990 €**	33.334 €	36.354 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	040.000.093

A 9 Brunnenanlage Beschreibung für Pos. **50-53**

Brunnenanlage für Wärmepumpe mit Filterrohren im Bereich des Grundwasserspiegels oder durchlässigen Horizonts und Filterkies, Schacht aus Fertigteilen, mit Sumpf- oder Aufsatzrohr sowie Bodenkappe, Brunnenkopf (Flanschanschluss) mit Durchgang für Pumpensteigrohre, Kabelverbindung, inkl. Einbau von Steigrohren, einschl. Zubehör. Schächte für Saug- und Schluckbrunnen aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen, ohne Schachtunterteil, mit Steigeisengang und Abdeckung. Liefern und Montieren der erdverlegten Leitungen DN50 (von den Brunnen bis zum Übergabepunkt Innenkante Gebäude), inkl. aller Form-, Verbindungsteile, Armaturen, Anschlussverschraubungen und Dichtungen. Erdkabel für Brunnenpumpe verlegen und anklemmen, Leistung einschl. Pumpversuch zur Leistungsermittlung, Erstellung einer Wasseranalyse über das Brunnenwasser, mit Gutachten zur Erlangung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die thermische Nutzung von Grundwasser. Die Baustelleneinrichtung mit An- und Abtransport des Bohrgerätes sowie Aufstellen/Umsetzen der Bohranlage von Bohrpunkt zu Bohrpunkt auf hindernisfreiem, von LKW befahrbarem Gelände, ist Leistungsbestandteil.

50 Brunnenanlage, WP bis 15kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Brunnenbohrung:
Bodenmaterial (Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG): .....
Bohrtiefe: 0-15 m
Wärmepumpe: bis 15 kW, mehrstufige Unterwasserpumpe
Nennförderstrom: bis 3,5 m³/h (für GW dT 4K)
Beton-/Stahlbetonfertigteilen: DN1.500
Lichte Schachttiefe: über 1,5 m bis 2,0 m
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

12.636	13.328 €	**16.660 €**	20.325 €	22.133 €	[St]	⏱ 14,00 h/St	040.000.066

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

51 **Brunnenanlage, WP 15-25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Brunnenbohrung:
Bodenmaterial (Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG): .....
Bohrtiefe: 0-15 m
Wärmepumpe: 15-25 kW, mehrstufige Unterwasserpumpe
Nennförderstrom: bis 5,5 m³/h (für GW dT 4K)
Beton-/Stahlbetonfertigteilen: DN1.500
Lichte Schachttiefe: über 1,5 m bis 2,0 m
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

14.736	15.327 €	**19.159 €**	23.374 €	25.381 €	[St]	⏱ 17,00 h/St	040.000.077

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

52 **Brunnenanlage, WP 25-35kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Brunnenbohrung:
Bodenmaterial (Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG): .....
Bohrtiefe: 0-15 m
Wärmepumpe: 25-35 kW, mehrstufige Unterwasserpumpe
Nennförderstrom: bis 7,5 m³/h (für GW dT 4K)
Beton-/Stahlbetonfertigteilen: DN1.500
Lichte Schachttiefe: über 1,5 m bis 2,0 m
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: ....

17.301	18.326 €	**22.907 €**	27.947 €	29.096 €	[St]	⏱ 20,00 h/St	040.000.078

53 **Brunnenanlage, WP 35-50kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Brunnenbohrung:
Bodenmaterial (Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG): .....
Bohrtiefe: 0-15 m
Wärmepumpe: 35-50 kW, mehrstufige Unterwasserpumpe
Nennförderstrom: bis 11,0 m³/h (für GW dT 4K)
Beton-/Stahlbetonfertigteilen: DN1.500
Lichte Schachttiefe: über 1,5 m bis 2,0 m
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

30.934	33.320 €	**41.649 €**	50.812 €	53.068 €	[St]	⏱ 22,00 h/St	040.000.079

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

54 Erdsondenanlage, Wärmepumpe KG **421**

Erdsondenanlage mit druckgeprüften Doppel-U- Sonden und Füllung des Ringraums mit Zement-Bentonit-Suspension. Ausführung der Erdwärmesondenbohrung(en) einschl. eventuell notwendiger Verrohrung des Bohrlochs. Leistung inkl. Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung einschl. Bohrgenehmigung zur Vorlage bei der zuständigen Behörde und Nebenarbeiten und Versicherungen. Graphische Darstellung der Bohrergebnisse, Ausbauzeichnung. Baustelleneinrichtung mit An- und Abtransport Bohrgerät, Mannschaft und Ausrüstung, Auf- und Abbau des Bohrgeräts je Ansatzpunkt einschl. Umsetzen.
Bohrloch: ca. 160 mm
Doppel-U-Sonden: 32 mm einschl. Fußstück
Durchflussspülung und Befüllung: mit **Wasser / Wasser-Glykol**
Sondentiefe: bis 50 m
Überstand Sonden über Gelände: ca. 1,00 m
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

73 €	88 €	**94 €**	100 €	115 €	[m]	⏱ 0,20 h/m	040.000.067

55 Inbetriebnahme Wärmepumpe KG **421**

Die Erstinbetriebnahme der Wärmepumpe sollte rechtzeitig angemeldet werden. Die Inbetriebnahme hat gem. der Vorgaben des Wärmepumpenherstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Garantie und Gewährleistung zu erfolgen, einschl. An- und Abreisekosten, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe und Inbetriebnahmeprotokolls.
Leistungsumfang: Inbetriebsetzen der Wärmepumpe, Inbetriebnahme der Regelungsanlage, Inbetriebsetzen und Programmieren Fernüberwachung, Überprüfen der Hersteller-Projektierungsrichtlinien, Protokollerstellung mit allen eingestellten Parametern, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe-/Inbetriebnahmeprotokolls.

602 €	1.496 €	**1.670 €**	2.869 €	5.603 €	[psch]	⏱ 4,80 h/psch	040.000.100

56 Wartung, Wärmepumpe KG **421**

Wartung einer Luft, Wasser, Sole Wärmepumpe gem. der Vorgaben des Wärmepumpenherstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Garantie und Gewährleistung.

299 €	313 €	**315 €**	326 €	340 €	[psch]	⏱ 1,80 h/psch	040.000.101

57 Membran-Druckausdehnungsgefäß, bis 50 Liter KG **421**

Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebescheinigung DIN EN 13831 für Heizungswasser.
Zulässiger Betriebsdruck: **3 / 6 / 10 bar**
Vordruck Druckausdehnungsgefäß: ..... bar
Nennvolumen Ausdehnungsgefäß: ..... Liter
Werkstoff: Stahl
Aufstellung: stehend
Oberfläche außen: lackiert

83 €	131 €	**149 €**	182 €	253 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	040.000.094

58 Membran-Druckausdehnungsgefäß, bis 100 Liter KG **421**

Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebescheinigung DIN EN 13831 für Heizungswasser.
Zulässiger Betriebsdruck: **3 / 6 / 10 bar**
Vordruck Druckausdehnungsgefäß: ..... bar
Nennvolumen Ausdehnungsgefäß: ..... Liter
Werkstoff: Stahl
Aufstellung: stehend
Oberfläche außen: lackiert

146 €	198 €	**198 €**	210 €	246 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	040.000.095

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

59 Membran-Druckausdehnungsgefäß, bis 500 Liter KG **421**

Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebescheinigung DIN EN 13831 für Heizungswasser.
Zulässiger Betriebsdruck: **3 / 6 / 10 bar**
Vordruck Druckausdehnungsgefäß: ..... bar
Nennvolumen Ausdehnungsgefäß: ..... Liter
Werkstoff: Stahl
Aufstellung: stehend
Oberfläche außen: lackiert

304 €	462 €	**512 €**	705 €	1.083 €	[St]	⏱ 2,50 h/St	040.000.008

60 Membran-Druckausdehnungsgefäß, über 500 Liter KG **421**

Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Abnahmebescheinigung DIN EN 13831 für Heizungswasser.
Zulässiger Betriebsdruck: **3 / 6 / 10 bar**
Vordruck Druckausdehnungsgefäß: ..... bar
Nennvolumen Ausdehnungsgefäß: ..... Liter
Werkstoff: Stahl
Aufstellung: stehend
Oberfläche außen: lackiert

1.285 €	1.946 €	**2.212 €**	2.639 €	4.411 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	040.000.011

61 Trinkwarmwasserspeicher KG **421**

Speicher-Wassererwärmung für Trinkwasser DIN 4753-7 und DVGW W 551. Mit Einbauheizfläche DIN 4708-2 als Glattrohrwärmetauscher aus geschweißtem nichtrostendem Stahlrohr. Warmwasserdauerleistung bei Erwärmung von 10 auf 60°C und Heizwasser-Vorlauftemperatur von 70°C …… l/h. Behälter mit Korrosionsschutzeinrichtung, mit Anschlussstutzen für Heizmitteleintritt, Mess- und Regeleinrichtung, Kalt-, Warm- und Zirkulationswasser. Mit Wärmedämmung und Ummantelung, abnehmbar.
Bauart: **stehend / liegend**
Speicherinhalt: ..... Liter
Leistungskennzahl Nl: ..... [ ]
Maximale Speichertemperatur: 95°C
Zulässiger Druck: **4 / 6 / 10 bar**
Maximale Heizwassertemperatur: ..... °C
Behälter: **Stahl emailliert / Edelstahl**
Durchmesser ohne Wärmedämmung: ..... m
Höhe: ..... m
Gewicht: ..... kg

1.439 €	3.021 €	**3.465 €**	4.562 €	6.251 €	[St]	⏱ 5,80 h/St	040.000.020

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

62 Speicher-Wassererwärmer mit Solar, bis 400 Liter KG **421**

Bivalenter Speicher-Wassererwärmer für Trinkwasser DIN 4753-7 und DVGW W 551, mit zwei innenliegenden Heizflächen DIN 4708-2, mit Einbauheizfläche für Solaraufheizung und weiteren Wärmeerzeuger. Leistung einschl. Anschlüssen für Medien und für Messwertgeber, mit Revisionsöffnung, mit abnehmbarer Wärmedämmung und Ummantelung, mit Anschlussleitungen.
Speicher: Bauart stehend
Material: **nichtrostendem Stahl / Stahl emailliert**
Speicherinhalt: bis 400 Liter
DIN 4708-2 bei Erwärmung von 10 auf 45°C
Leistungskennzahl je Heizfläche mindestens NL 2,5
(nach DIN 4708 bei Speicher-/VL-Temperatur **60/70**°C)
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

869€	1.578€	**1.890€**	2.376€	3.084€	[St]	⏱ 2,50h/St	040.000.068

63 Elektro Heizeinsatz, Heizungsanlage KG **422**

Elektro-Heizeinsatz, Heizleistung von 2,4 oder 6kW wählbar. Einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 2,5mol/m³ (14° dH, Härtebereich mittel). Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturregler.

322€	411€	**454€**	501€	608€	[St]	⏱ 1,00h/St	040.000.102

64 Umwälzpumpen, bis 2,50m³/h KG **421**

Kreiselpumpe als Umwälzpumpe, Ausführung als Nassläufer, für Heizwasser VDI 2035 Blatt 1+2, Wärmedämmschalen.
Leistung: **regelbar / stufenlos regelbar**
Regelgröße: **Druck / Differenzdruck / Temperatur / Signal**
Max. Betriebstemperatur: **90 / 100 / 110**°C
Max. Betriebsdruck: **6 / 10 / 16** bar
Maximale Druckerhöhung: ..... bar
Max. Förderleistung: ..... m³/h
Gewindeanschluss/Flanschanschluss: DN.....
Werkstoff Gehäuse: **Bronze / Gusseisen / Rotguss / Stahl, nichtrostend**
Werkstoff Laufrad: **Bronze / Kunststoff / Stahl, nichtrostend**
Energieeffizienzklasse: **A / B / C**

359€	520€	**585€**	633€	838€	[St]	⏱ 0,70h/St	040.000.009

65 Umwälzpumpen, bis 5,00m³/h KG **422**

Kreiselpumpe als Umwälzpumpe, Ausführung als Nassläufer, für Heizwasser VDI 2035 Blatt 1+2, Wärmedämmschalen.
Leistung: **regelbar / stufenlos regelbar**
Regelgröße: **Druck / Differenzdruck / Temperatur / Signal**
Max. Betriebstemperatur: **90 / 100 / 110**°C
Max. Betriebsdruck: **6 / 10 / 16** bar
Maximale Druckerhöhung: ..... bar
Max. Förderleistung: ..... m³/h
Gewindeanschluss/Flanschanschluss: DN.....
Werkstoff Gehäuse: **Bronze / Gusseisen / Rotguss / Stahl, nichtrostend**
Werkstoff Laufrad: **Bronze / Kunststoff / Stahl, nichtrostend**
Energieeffizienzklasse: **A / B / C**

609€	719€	**772€**	826€	917€	[St]	⏱ 0,80h/St	040.000.012

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

66 **Umwälzpumpen, ab 5,00m³/h** KG **422**

Kreiselpumpe als Umwälzpumpe, Ausführung als Nassläufer, für Heizwasser VDI 2035 Blatt 1+2, Wärmedämmschalen.
Leistung: **regelbar / stufenlos regelbar**
Regelgröße: **Druck / Differenzdruck / Temperatur / Signal**
Max. Betriebstemperatur: **90 / 100 / 110**°C
Max. Betriebsdruck: **6 / 10 / 16** bar
Maximale Druckerhöhung: ..... bar
Max. Förderleistung: ..... m³/h
Gewindeanschluss/Flanschanschluss: DN.....
Werkstoff Gehäuse: **Bronze / Gusseisen / Rotguss / Stahl, nichtrostend**
Werkstoff Laufrad: **Bronze / Kunststoff / Stahl, nichtrostend**
Energieeffizienzklasse: **A / B / C**

1.008 €	1.211 €	**1.284 €**	1.522 €	2.369 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	040.000.013

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

67 **Absperrklappen, bis DN25** KG **422**

Absperrklappe als Zwischenflanscharmatur, für Betrieb mit Heizungswasser, inkl. zwei Gegenflanschen.
Heizungswasser: **bis / über 120**°C
Gehäuse: **Guss / Bronze / .....**
Nenndruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Nenndurchmesser Rohr: bis DN25
Betätigung: über **Handhebel / Rasterhebel**
Baulänge: .....

102 €	139 €	**168 €**	169 €	185 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	040.000.049

68 **Absperrklappen, DN32** KG **422**

Absperrklappe als Zwischenflanscharmatur, für Betrieb mit Heizungswasser, inkl. zwei Gegenflanschen.
Heizungswasser: **bis / über 120**°C
Gehäuse: **Guss / Bronze / .....**
Nenndruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Nenndurchmesser Rohr: DN32
Betätigung: über **Handhebel / Rasterhebel**
Baulänge: .....

111 €	142 €	**163 €**	189 €	220 €	[St]	⏱ 0,38 h/St	040.000.014

69 **Absperrklappen, DN65** KG **422**

Absperrklappe als Zwischenflanscharmatur, für Betrieb mit Heizungswasser, inkl. zwei Gegenflanschen.
Heizungswasser: **bis / über 120**°C
Gehäuse: **Guss / Bronze / .....**
Nenndruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Nenndurchmesser Rohr: DN65
Betätigung: über **Handhebel / Rasterhebel**
Baulänge: .....

157 €	193 €	**242 €**	273 €	317 €	[St]	⏱ 0,50 h/St	040.000.017

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

70 Absperrklappen, DN80 KG **422**

Absperrklappe als Zwischenflanscharmatur, für Betrieb mit Heizungswasser, inkl. zwei Gegenflanschen.
Heizungswasser: **bis / über 120**°C
Gehäuse: **Guss / Bronze / .....**
Nenndruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Nenndurchmesser Rohr: DN80
Betätigung: über **Handhebel / Rasterhebel**
Baulänge: .....

206€	246€	**264€**	297€	352€	[St]	⏱ 0,60h/St	040.000.018

71 Rückschlagventil, DN65 KG **422**

Rückschlagventil in Zwischenflanschausführung mit Spezialzentrierung, zum Einbau zwischen Rohrleitungsflanschen, inkl. Gegenflanschen, entsprechend langen Schrauben und Dichtungen.
Nennweite: DN65
Nenndruck: PN 6

133€	186€	**207€**	307€	448€	[St]	⏱ 0,40h/St	040.000.021

72 Dreiwegeventil, DN40 KG **421**

Dreiwege-Mischventil mit Verschraubung, Kennlinie A-AB gleichprozentig, B-AB linear. Für Heizungsverteilungen inkl. elektrischem Stellantrieb für 3-Punkt oder Auf-Zu-Regelung sowie Verschraubungen und Dichtungen.
Material Gehäuse: Grauguss
Nenndruck: PN 16
Nennweite: DN40
Max. Vorlauftemperatur: 95°C
kvs-Wert: 25 m³/h
Spannung: 230 V, 50 Hz

303€	444€	**576€**	627€	719€	[St]	⏱ 0,90h/St	040.000.022

73 Heizungsverteiler, Wandmontage, 3 Heizkreise KG **421**

Heizungsverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler. Abgangsstutzen Vor- und Rücklauf nebeneinander, als Rohrstutzen, mit Vorschweißflansch. Für Abgänge DN25-DN100 mit Stutzenabstand 350mm, bei größeren Dimensionen 400mm. Flanschstutzen DN25-DN100 sind auf gleiche Spindelhöhe, für Armaturen entsprechend den Baulängenreihen F1, F4, oder K1, abgestimmt. Entleerungsmuffen DN15 für Vor- und Rücklaufbalken. Verteiler werkseitig druckgeprüft und grundiert. Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise (1 Anschluss Wärmeerzeuger Vor-/Rücklauf, 2 Anschlüsse für Heizkreise (DN25-DN100). Inkl. Wärmedämmschalen für Verteiler entsprechend Heizungsanlagenverordnung.
Material: Stahl
Vorschweißflansch: **PN 6 / PN 10 / PN 16**

252€	266€	**313€**	329€	691€	[St]	⏱ 0,75h/St	040.000.050

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

74 **Heizungsverteiler, Wandmontage, 5 Heizkreise** KG **421**

Heizungsverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler. Abgangsstutzen Vor- und Rücklauf nebeneinander, als Rohrstutzen, mit Vorschweißflansch. Für Abgänge DN25-DN100 mit Stutzenabstand 350mm, bei größeren Dimensionen 400mm. Flanschstutzen DN25-DN100 sind auf gleiche Spindelhöhe, für Armaturen entsprechend den Baulängenreihen F1, F4, oder K1, abgestimmt. Entleerungsmuffen DN15 für Vor- und Rücklaufbalken. Verteiler werkseitig druckgeprüft und grundiert. Heizkreisverteiler für 5 Heizkreise (1 Anschluss Wärmeerzeuger Vor-/Rücklauf, 2 Anschlüsse für Heizkreise (DN25 - DN100). Inkl. Wärmedämmschalen für Verteiler entsprechend Heizungsanlagenverordnung.
Material: Stahl
Vorschweißflansch: **PN 6 / PN 10 / PN 16**

386 €	410 €	**456 €**	540 €	738 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	040.000.051

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

75 **Füllarmatur, Heizung** KG **421**

Manuelle Heizungsfüll-/-nachfüllstation mit flexibler Schlauchanbindung zum Befüllen von Warmwasser-Heizungsanlagen. Bestehend aus Absperrarmatur mit Systemtrenner, einem Wandschlauchhalter, 5 m Wasserschlauch 1/2" für maximal 12 bar Betriebsdruck, zwei halben Schlauchverschraubungen 1/2" aus Messing, inklusive Befestigungselementen für Wandbefestigung. Temperaturbereich: bis 40°C (Füllwasser)

25 €	31 €	**35 €**	38 €	48 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	040.000.052

76 **Stundensatz, Obermonteur/-in Heizung**

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

61 €	64 €	**66 €**	68 €	72 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	040.000.098

77 **Stundensatz, Helfer/-in Heizung**

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

39 €	46 €	**49 €**	54 €	62 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	040.000.099

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Strangregulierventil, DN15	St	81	101	**112**	120	144
			68	85	**94**	101	121
2	Überströmventil, DN15	St	64	108	**132**	146	190
			54	91	**111**	123	160
3	Schmutzfänger, DN40	St	103	142	**157**	224	300
			87	119	**132**	188	252
4	Schnellentlüfter, DN10	St	16	42	**49**	68	136
			14	35	**41**	58	114
5	Zeigerthermometer, Bimetall	St	19	28	**34**	61	92
			16	24	**29**	51	78
6	Manometer, Rohrfeder	St	48	74	**93**	102	142
			40	62	**78**	86	119
7	Absperrventil, Guss, DN15	St	36	56	**63**	85	117
			30	47	**53**	71	99
8	Absperrventil, Guss, DN20	St	64	82	**85**	99	128
			54	69	**71**	83	108
9	Absperrventil, Guss, DN25	St	67	123	**138**	149	184
			56	103	**116**	125	155
10	Absperrventil, Guss, DN32	St	88	141	**157**	208	304
			74	118	**132**	175	256
11	Absperrventil, Guss, DN40	St	156	203	**215**	238	284
			131	170	**181**	200	239
12	Absperrventil, Guss, DN50	St	217	256	**273**	324	379
			182	215	**229**	273	319
13	Absperrventil, Guss, DN65	St	228	313	**314**	345	410
			191	263	**264**	290	345
14	Badheizkörper/Handtuchheizkörper, beschichtet	St	520	875	**978**	1.143	1.938
			437	735	**822**	961	1.629
15	Rohrleitung, Kupfer, DN15	m	15	22	**24**	28	36
			12	18	**20**	24	30
16	Rohrleitung, Kupfer, DN20	m	19	27	**31**	33	43
			16	23	**26**	28	36
17	Rohrleitung, Kupfer, DN25	m	31	36	**38**	43	50
			26	30	**32**	36	42
18	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN10	m	16	19	**22**	25	28
			13	16	**18**	21	23
19	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN12	m	16	20	**24**	25	28
			13	17	**20**	21	24
20	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN15	m	18	23	**25**	27	31
			15	19	**21**	23	26
21	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN20	m	24	24	**30**	39	42
			20	20	**25**	33	36
22	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN25	m	30	35	**37**	40	45
			25	29	**31**	33	37
23	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN32	m	37	44	**45**	47	54
			31	37	**38**	39	45
24	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN40	m	35	48	**62**	67	79
			29	41	**52**	56	66

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN50	m	40	66	**73**	81	99
			33	56	**61**	68	83
26	Rohrleitung, C-Stahlrohr, Bogen, DN50	St	15	31	**39**	46	61
			13	26	**32**	39	52
27	Rohrleitung, Stahlrohr, DN65	m	43	52	**56**	62	81
			36	44	**47**	52	68
28	Rohrleitung, Stahlrohr, DN80	m	52	58	**64**	70	85
			44	48	**54**	59	71
29	Rohrleitung, Stahlrohr, DN100	m	69	73	**88**	104	107
			58	61	**74**	87	90
30	Rohrleitung, Stahlrohr, DN150	m	87	97	**107**	117	119
			73	81	**90**	98	100
31	Rohrleitung, PE-X 17mm, Fußbodenheizung	m	10	13	**14**	15	18
			8	11	**12**	13	15
32	Rohrleitung, PE-X 20mm, Fußbodenheizung	m	13	15	**17**	17	21
			11	13	**14**	14	18
33	Rohrleitung, PE-X 25mm, Fußbodenheizung	m	19	22	**23**	24	27
			16	18	**19**	20	23
34	Rohrleitung, Verbundrohr, 16mm, Fußbodenheizung	m	26	29	**29**	30	31
			22	24	**25**	25	26
35	Rohrleitung, Verbundrohr, 20mm, Fußbodenheizung	m	28	33	**37**	39	42
			23	28	**31**	33	35
36	Rohrleitung, Verbundrohr, 26mm, Fußbodenheizung	m	31	35	**42**	46	50
			26	29	**35**	39	42
37	Röhrenheizkörper, Stahl, h=500	St	10	11	**17**	20	22
			9	10	**14**	17	19
38	Röhrenheizkörper, Stahl, h=600	St	17	18	**22**	26	30
			14	15	**19**	22	25
39	Röhrenheizkörper, Stahl, h=900	St	18	19	**28**	35	37
			15	16	**23**	29	31
40	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700, Typ 11	St	185	213	**232**	260	301
			156	179	**195**	218	253
41	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700, Typ 22	St	206	236	**257**	288	334
			173	199	**216**	242	281
42	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700, Typ 33	St	292	336	**365**	409	474
			245	282	**307**	343	398
43	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=700-1.400, Typ 11	St	347	399	**433**	477	529
			291	335	**364**	401	444
44	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=700-1.400, Typ 22	St	371	426	**464**	519	603
			312	358	**390**	436	506
45	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=700-1.400, Typ 33	St	511	588	**639**	716	830
			429	494	**537**	601	698
46	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=1.400-2.100, Typ 11	St	476	547	**595**	666	773
			400	460	**500**	560	649
47	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=1.400-2.100, Typ 22	St	537	617	**671**	752	872
			451	519	**564**	632	733
48	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=1.400-2.100, Typ 33	St	693	797	**867**	936	1.040
			583	670	**728**	786	874

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
49	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700, Typ 11	St	213	245	**266**	298	346
			179	206	**224**	250	291
50	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700, Typ 22	St	239	274	**298**	334	388
			201	231	**251**	281	326
51	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700, Typ 33	St	319	367	**399**	447	519
			268	308	**335**	376	436
52	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=700-1.400, Typ 11	St	379	436	**474**	521	578
			318	366	**398**	438	486
53	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=700-1.400, Typ 22	St	435	501	**544**	609	707
			366	421	**457**	512	594
54	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=700-1.400, Typ 33	St	543	625	**679**	761	883
			457	525	**571**	639	742
55	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=1.400-2.100, Typ 11	St	492	565	**615**	688	799
			413	475	**517**	579	671
56	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=1.400-2.100, Typ 22	St	551	634	**689**	772	896
			463	533	**579**	649	753
57	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=1.400-2.100, Typ 33	St	717	825	**897**	969	1.076
			603	693	**754**	814	904
58	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700, Typ 11	St	281	323	**351**	393	456
			236	271	**295**	330	383
59	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700, Typ 22	St	313	360	**391**	438	508
			263	302	**329**	368	427
60	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700, Typ 33	St	429	493	**536**	600	697
			360	414	**450**	505	586
61	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=1.400-2.100, Typ 11	St	663	762	**828**	928	1.077
			557	640	**696**	780	905
62	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=1.400-2.100, Typ 22	St	717	825	**897**	1.004	1.166
			603	693	**754**	844	980
63	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=1.400-2.100, Typ 33	St	903	1.038	**1.129**	1.219	1.320
			759	872	**948**	1.024	1.110
64	Radiavektoren, Profilrohre, H=140, L=bis 700	St	538	762	**826**	977	1.078
			452	640	**694**	821	906
65	Radiavektoren, Profilrohre, H=140, L=1.400-2.100	St	871	1.312	**1.361**	1.715	2.117
			732	1.103	**1.144**	1.441	1.779
66	Radiavektoren, Profilrohre, H=210, L=bis 700	St	550	758	**901**	1.087	1.337
			462	637	**757**	914	1.123
67	Radiavektoren, Profilrohre, H=210, L=1.400-2.100	St	1.110	1.673	**1.834**	2.056	2.604
			933	1.406	**1.541**	1.727	2.188
68	Radiavektoren, Profilrohre, H=280, L=bis 700	St	557	917	**1.002**	1.253	1.613
			468	770	**842**	1.053	1.356
69	Radiavektoren, Profilrohre, H=280, L=700-1.400	St	725	1.248	**1.454**	1.789	2.301
			609	1.049	**1.222**	1.504	1.933
70	Thermostatventil, DN15	St	16	24	**30**	36	44
			14	20	**25**	31	37
71	Heizkörperverschraubung, DN15	St	19	24	**27**	29	36
			16	20	**23**	24	30
72	Heizkörper ausbauen/wieder einbauen	St	38	59	**74**	97	189
			32	50	**62**	81	159

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
73	Kappenventil, Ausdehnungsgefäß, DN20	St	33	37	**46**	57	60
			28	31	**38**	48	51
74	Muffenkugelhahn, DN15	St	10	26	**33**	42	62
			9	22	**27**	36	52
75	Membran-Sicherheitsventil	St	13	23	**29**	38	44
			11	19	**24**	32	37
76	Verteiler Heizungswasser	St	296	442	**509**	599	774
			249	371	**428**	504	651
77	Deckenstrahlplatte, Stahlblech beschichtet/Stahlrohre	St	3.178	4.282	**4.539**	5.044	7.583
			2.671	3.599	**3.814**	4.239	6.372
78	Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, 5 Heizkreise	St	245	352	**390**	424	486
			206	296	**328**	356	409
79	Verteilerschrank, Fußbodenheizung, Unterputz	St	655	665	**744**	796	856
			550	559	**625**	669	720
80	Verteilerschrank, Fußbodenheizung, Aufputz	St	637	643	**683**	726	730
			535	540	**574**	610	613
81	Umlenkungsbogen, Heizleitung	St	3	4	**5**	6	7
			3	4	**4**	5	6
82	Tacker/EPS-Systemträger, Fußbodenheizung	m²	10	11	**13**	14	17
			8	9	**11**	12	14
83	Noppen/EPS-Systemträger, Fußbodenheizung	m²	11	14	**15**	16	18
			10	12	**12**	13	15
84	Noppen-Systemträger, Dämmung, Fußbodenheizung	m²	18	25	**25**	30	36
			15	21	**21**	25	31
85	Noppen-Systemträger, Fußbodenheizung	m²	13	17	**19**	22	27
			11	14	**16**	19	23
86	Fußbodenheizung, Typ A, Träger/PE-X Rohr, 100	m²	37	40	**41**	44	49
			31	34	**35**	37	41
87	Fußbodenheizung, Typ A, Träger/PE-X Rohr, 200	m²	29	30	**32**	35	37
			24	26	**27**	29	31
88	Anbindeleitung, PE-X 17mm, Fußbodenheizung	m	4	6	**6**	7	8
			3	5	**5**	6	7
89	Schutzummantelung, Fußbodenheizrohr	St	2	4	**4**	4	7
			2	3	**4**	4	6
90	Ummantelung, Anbindeleitung	m	2	3	**4**	5	7
			2	3	**3**	5	6
91	Funktionsheizen, Fußbodenheizung	m²	2	2	**3**	4	6
			1	2	**2**	3	5
92	Belegreifheizen, Fußbodenheizung	m²	0,3	0,5	**0,6**	0,9	4,0
			0,3	0,4	**0,5**	0,7	3,4
93	Einregulierung/Inbetriebnahme, Fußbodenheizung	psch	350	446	**1.221**	3.245	5.570
			294	375	**1.026**	2.727	4.681
94	Messung, Feuchte, Fußbodenheizung	St	61	63	**79**	96	107
			51	53	**66**	81	90
95	Abgleichventil, hydraulisch DN15	St	136	142	**190**	229	280
			114	119	**160**	192	236
96	Abgleichventil, hydraulisch DN20	St	140	204	**221**	250	311
			118	172	**186**	210	261

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
97	Abgleichventil, hydraulisch DN32	St	216	250	**280**	300	352
			182	210	**235**	252	296
98	Abgleichventil, hydraulisch DN50	St	303	322	**360**	376	433
			255	270	**302**	316	364
99	Abgleichventil, hydraulisch DN80	St	905	983	**1.050**	1.097	1.135
			761	826	**882**	922	954
100	Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/4"	St	251	267	**273**	291	312
			211	224	**229**	244	263
101	Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/2"	St	318	418	**445**	480	526
			268	351	**374**	403	442
102	Hydraulischer Abgleich	St	502	616	**651**	797	977
			421	518	**547**	670	821

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Strangregulierventil, DN15** KG **421**

Strangregulierventil als Durchgangsventil in Schrägsitzausführung. Stufenlose Voreinstellung über Handrad. Ablesbarkeit der Voreinstellung unabhängig von der Handradstellung. Alle Funktionselemente auf der Handradseite. Montage im Vor- und Rücklauf möglich. Ventilgehäuse und Kopfstück, Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbeständigem **Messing (Ms-EZB) / Rotguss**, Kegel mit Dichtung aus PTFE, wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring. Messventil und Füll- und Entleerkugelhahn anschließ- und austauschbar. Inklusive Verschraubung beidseitig.
Strangregulierventil: **PN 6 / 10 / 16** bar
Ventilgehäuse und Kopfstück aus: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur **120 / 150**°C
Nennweite: DN15
Anschlussgewinde: Rp 1/2 IG

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
68 €	85 €	**94 €**	101 €	121 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	041.000.009

2 **Überströmventil, DN15** KG **421**

Differenzdruck-Überströmventil mit Federhaube aus Kunststoff, Membrane aus EPDM, einschl. Anzeigenhülse, inkl. beidseitiger Verschraubung.
Ausführung: **Eckausführung / gerade Ausführung**
Material: **Messing / Rotguss / Grauguss** mit eingebauter Differenzdruck-Anzeige
Differenzdruck: zwischen 0,05 und 0,5 bar
Betriebstemperatur: **110 / 120 / 150°C**
Betriebsdruck: max. **3 / 6 / 10** bar
Nennweite: DN15
Anschlussgewinde Rp 1/2 IG

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
54 €	91 €	**111 €**	123 €	160 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	041.000.010

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 Schmutzfänger, DN40 KG **421**

Schmutzfänger, mit **einfachem / doppeltem** Sieb, aus Niro-Stahldrahtgeflecht.
Betriebsdruck: PN **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse: Grauguss
Betriebstemperatur: **110 / 120 / 150**°C
Nennweite: DN40
Anschlussgewinde: Rp 1 1/2 IG

87€	119€	**132€**	188€	252€	[St]	⏱ 0,30h/St	041.000.011

4 Schnellentlüfter, DN10 KG **421**

Schwimmerentlüfter zur permanenten, automatischen Entlüftung von Heizungsanlagen.
Anschlussgewinde: Rp 3/8 IG
Material Gehäuse: **Messing / Grauguss**
Material Schwimmer: Kunststoff
Betriebstemperatur: 115°C
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar

14€	35€	**41€**	58€	114€	[St]	⏱ 0,10h/St	041.000.012

5 Zeigerthermometer, Bimetall KG **421**

Zeigerthermometer DIN EN 13190, Tauchrohr radial, aus nichtrostendem Stahl, inklusive Tauchhülse, eingeschweißt in Medienrohr.
Messelement: Bimetall
Tauchrohr-Einbaulänge: **63 / 80 / 100 / 160** mm
Tauchrohrdurchmesser: **6 / 8 / 10** mm
Gehäuse: **Aluminium / Edelstahl**
Übersteckring: **Messing / Edelstahl**, poliert
Gehäusedurchmesser: **63 / 80 / 100 / 160** mm
Anzeigebereich: **-40 / 0**°C bis **60 / 100 / 160**°C
Zifferblatt: Aluminium, weiß, Skalenaufdruck schwarz
Instrumentenglas Schutzart: IP65
Messgenauigkeit: Klasse 1

16€	24€	**29€**	51€	78€	[St]	⏱ 0,05h/St	041.000.013

6 Manometer, Rohrfeder KG **421**

Manometer, als Rohrfedermanometer mit verstellbarer Markierung, Rohrfeder aus nichtrostendem Stahl.
Anschlusszapfen: R 1/4, radial nach unten
Anschluss: **hinten / seitlich**
Gehäusedurchmesser: **63 / 80 / 100 / 160** mm
Gehäuse: **Messing / nichtrostender Stahl**
Anzeigebereich: bis **3 / 6 / 10 / 16 / 25** bar
Nenndruck: PN **6 / 10 / 16 / 25** bar
Messgenauigkeit: 1,6% vom Skalenendwert

40€	62€	**78€**	86€	119€	[St]	⏱ 0,05h/St	041.000.014

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Absperrventil, Guss** — Beschreibung für Pos. **7-13**

Absperrventil als Durchgangsventil in Schrägsitzausführung, mit Entleerung. Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms-EZB), Kegel mit Dichtung aus PTFE, wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring, inklusive beidseitiger Verschraubung, zwei Gegenflanschen mit Schrauben, Pressverbindung inklusive Pressfittinge.

7 **Absperrventil, Guss, DN15** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN15
Anschluss: Rp 1/2 IG x Rp 1/2 IG

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
30 €	47 €	**53 €**	71 €	99 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	041.000.033

8 **Absperrventil, Guss, DN20** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN20
Anschluss: Rp 3/4 IG x Rp 3/4 IG

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
54 €	69 €	**71 €**	83 €	108 €	[St]	⏱ 0,32 h/St	041.000.034

9 **Absperrventil, Guss, DN25** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN25
Anschluss: Rp 1 IG x Rp 1 IG

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
56 €	103 €	**116 €**	125 €	155 €	[St]	⏱ 0,36 h/St	041.000.035

10 **Absperrventil, Guss, DN32** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN32
Anschluss: Rp 1 1/4 IG x Rp 1 1/4 IG

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
74 €	118 €	**132 €**	175 €	256 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	041.000.036

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

11 Absperrventil, Guss, DN40 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN40
Anschluss: Rp 1 1/2 IG x Rp 1 1/2 IG

131€	170€	**181€**	200€	239€	[St]	⏱ 0,45h/St	041.000.037

12 Absperrventil, Guss, DN50 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN50
Anschluss: Rp 2 IG x Rp 2 IG

182€	215€	**229€**	273€	319€	[St]	⏱ 0,50h/St	041.000.038

13 Absperrventil, Guss, DN65 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Betriebsdruck PN: **6 / 10 / 16** bar
Gehäuse und Kopfstück: **Rotguss / Grauguss**
Betriebstemperatur: **120 / 150**°C
Nennweite: DN65
Anschluss: Rp 2 1/2 IG x Rp 2 1/2 IG

191€	263€	**264€**	290€	345€	[St]	⏱ 0,60h/St	041.000.039

14 Badheizkörper/Handtuchheizkörper, beschichtet KG **423**

Bad-/ Handtuchheizkörper mit Thermostat und elektrischem Heizeinsatz. Rohre horizontal, gerade, mit integrierter 2-Rohr Armatur und Anschlussverschraubung, inkl. elektr. Raumtemperaturregelung, Elektroheizpatrone mit Trockenlaufschutz, einschl. Montage und Anschluss.
Material: Stahl
Beschichtung DIN 55900-2: Pulverbeschichtung
Farbe: **weiß / Sonderfarbton**
Maximale Betriebstemperatur: **90 / 120**°C
Maximaler Betriebsdruck PN: **6 / 10** bar
Höhe: 1800 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 40 mm
Heizleistung DIN EN 442-2: 800 W
Elektrische Heizpatrone 230 V / 50 Hz: 600 W
Schutzart: IP 3X DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

437€	735€	**822€**	961€	1.629€	[St]	⏱ 1,80h/St	041.000.015

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 2 **Rohrleitung, Kupfer** — Beschreibung für Pos. **15-17**

Rohrleitung aus nahtlosem Kupferrohr DIN EN 1057, für Heizungswasser, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, inkl. Rohrbefestigung, Schweiß-, Löt-, Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen.

15 **Rohrleitung, Kupfer, DN15** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Außendurchmesser: 18 mm
Rohrstärke: 1 mm

12€	18€	**20€**	24€	30€	[m]	⏱ 0,15h/m	041.000.110

16 **Rohrleitung, Kupfer, DN20** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Außendurchmesser: 22 mm
Rohrstärke: 1 mm

16€	23€	**26€**	28€	36€	[m]	⏱ 0,17h/m	041.000.111

17 **Rohrleitung, Kupfer, DN25** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Außendurchmesser: 28 mm
Rohrstärke: 1 mm

26€	30€	**32€**	36€	42€	[m]	⏱ 0,20h/m	041.000.112

A 3 **Rohrleitung, C-Stahlrohr** — Beschreibung für Pos. **18-25**

Rohrleitung in Stangen, geschweißte Ausführung, Rohre außen grundiert mit Kunststoffmantel aus Polypropylen, einschl. Fittings, Materialwechsel bei Armaturen etc. bis DN50, falls nicht separat aufgeführt.

18 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN10** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 12 x 1,2 mm

13€	16€	**18€**	21€	23€	[m]	⏱ 0,13h/m	041.000.121

19 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN12** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 15 x 1,2 mm

13€	17€	**20€**	21€	24€	[m]	⏱ 0,15h/m	041.000.122

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

20 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN15** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 18 x 1,2 mm

15€	19€	**21€**	23€	26€	[m]	⏱ 0,18h/m	041.000.001

21 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN20** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 22 x 1,5 mm

20€	20€	**25€**	33€	36€	[m]	⏱ 0,22h/m	041.000.017

22 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN25** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 28 x 1,5 mm

25€	29€	**31€**	33€	37€	[m]	⏱ 0,25h/m	041.000.018

23 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN32** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 35 x 1,5 .mm

31€	37€	**38€**	39€	45€	[m]	⏱ 0,28h/m	041.000.019

24 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN40** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 42 x 1,5 mm

29€	41€	**52€**	56€	66€	[m]	⏱ 0,33h/m	041.000.020

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
▶	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

25 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN50** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 54 x 1,5 mm

33 €	56 €	**61 €**	68 €	83 €	[m]	⏱ 0,36 h/m	041.000.021

26 **Rohrleitung, C-Stahlrohr, Bogen, DN50** KG **422**

Form- und Verbindungsstücke als Bogen 90°, für Rohrleitung in geschweißter Ausführung. Rohrleitung: Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3
Werkstoff: .....
Außendurchmesser: 54 mm

13 €	26 €	**32 €**	39 €	52 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	041.000.002

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 4 **Rohrleitung, Stahlrohr** Beschreibung für Pos. **27-30**

Rohrleitung aus nahtlosem Stahlrohr, für Heizungswasser, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, inkl. Rohrbefestigung.

27 **Rohrleitung, Stahlrohr, DN65** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Rohrleitung: Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220
Oberfläche: schwarz
Außendurchmesser: 76,1 mm
Verlegung: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über **Gelände / Fußboden**

36 €	44 €	**47 €**	52 €	68 €	[m]	⏱ 0,40 h/m	041.000.022

28 **Rohrleitung, Stahlrohr, DN80** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Rohrleitung: Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220
Oberfläche: schwarz
Außendurchmesser: 88,9 mm
Verlegung: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

44 €	48 €	**54 €**	59 €	71 €	[m]	⏱ 0,44 h/m	041.000.023

29 **Rohrleitung, Stahlrohr, DN100** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Rohrleitung: Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220
Oberfläche: schwarz
Außendurchmesser: 108 mm
Verlegung: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

58 €	61 €	**74 €**	87 €	90 €	[m]	⏱ 0,48 h/m	041.000.024

▶ min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

30 **Rohrleitung, Stahlrohr, DN150** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Rohrleitung: Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220
Oberfläche: schwarz
Außendurchmesser: 168,3 mm
Verlegung: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über **Gelände / Fußboden**

73€	81€	**90€**	98€	100€	[m]	⏱ 0,55h/m	041.000.025

A 5 **Rohrleitung, PE-X-Rohr, Fußbodenheizung** Beschreibung für Pos. **31-33**

Rohrleitung der Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ A (Verlegung im Estrich), mit Rohr aus Polyethylen PE-X DIN EN ISO 15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, sauerstoffdicht DIN 4726.
Vorlauftemperatur: .....°C
Norm-Innentemperatur: .....°C

31 **Rohrleitung, PE-X 17mm, Fußbodenheizung** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Außendurchmesser: 17 mm
Verlegeabstand: ..... mm

8€	11€	**12€**	13€	15€	[m]	⏱ 0,14h/m	041.000.068

32 **Rohrleitung, PE-X 20mm, Fußbodenheizung** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Außendurchmesser: 20 mm
Verlegeabstand: ..... mm

11€	13€	**14€**	14€	18€	[m]	⏱ 0,14h/m	041.000.069

33 **Rohrleitung, PE-X 25mm, Fußbodenheizung** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Außendurchmesser: 25 mm
Verlegeabstand: ..... mm

16€	18€	**19€**	20€	23€	[m]	⏱ 0,14h/m	041.000.070

A 6 **Rohrleitung, Mehrschichtrohr, Fußbodenheizung** Beschreibung für Pos. **34-36**

Heizleitung der Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ A (Verlegung im Estrich), mit Rohr aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE, Aluminium, PE) DIN 16836, sauerstoffdicht DIN 4726.
Vorlauftemperatur: ..... °C
Norm-Innentemperatur: ..... °C

34 **Rohrleitung, Verbundrohr, 16mm, Fußbodenheizung** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Außendurchmesser: 16 mm
Verlegeabstand: 100 mm

22€	24€	**25€**	25€	26€	[m]	⏱ 0,14h/m	041.000.071

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

35 **Rohrleitung, Verbundrohr, 20mm, Fußbodenheizung** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Außendurchmesser: 20 mm
Verlegeabstand: 100 mm

23€	28€	**31€**	33€	35€	[m]	⏱ 0,14h/m	041.000.072

36 **Rohrleitung, Verbundrohr, 26mm, Fußbodenheizung** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Außendurchmesser: 26 mm
Verlegeabstand: 100 mm

26€	29€	**35€**	39€	42€	[m]	⏱ 0,14h/m	041.000.073

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 7 **Röhrenheizkörper, Stahl** Beschreibung für Pos. **37-39**

Röhrenheizkörper als Mehrsäuler in Gliederbauweise mit vertikalen Präzisionsrundrohren und Kopfstück vollständig verschweißt. Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2. Lieferung montagefertig mit 2 bis 4 stirnseitigen Anschlüssen für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung. Mit Lieferung, fachgerechter Montage sowie Montagezubehör für Massivwände oder Leichtbauwänden. Wandkonsolen, verzinkt mit Schalldämmteil für Mehrsäuler.

37 **Röhrenheizkörper, Stahl, h=500** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmekörper: mit Pulver-Einbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Max. Betriebstemperatur: **bis 120**°C **/ über 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10 / 12** bar
Bauhöhe: 500 mm
Bautiefe: ..... mm
Glieder: ..... St
Normwärmeabgabe je Glied: ..... W
Hinweis: Preisangaben pro HK-Glied

9€	10€	**14€**	17€	19€	[St]	⏱ 0,12h/St	041.000.003

38 **Röhrenheizkörper, Stahl, h=600** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmekörper: mit Pulver-Einbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Max. Betriebstemperatur: **bis 120**°C **/ über 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10 / 12** bar
Bauhöhe: 600 mm
Bautiefe: ..... mm
Glieder: ..... St
Normwärmeabgabe je Glied: ..... W
Hinweis: Preisangaben pro HK-Glied

14€	15€	**19€**	22€	25€	[St]	⏱ 0,15h/St	041.000.026

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

39 Röhrenheizkörper, Stahl, h=900 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmekörper: mit Pulver-Einbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Max. Betriebstemperatur: **bis 120**°C **/ über 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10 / 12** bar
Bauhöhe: 900 mm
Bautiefe: ..... mm
Glieder: ..... St
Normwärmeabgabe je Glied: ..... W
Hinweis: Preisangaben pro HK-Glied

15€	16€	**23€**	29€	31€	[St]	⏱ 0,18h/St	041.000.027

A 8 Kompaktheizkörper, Stahl Beschreibung für Pos. **40-63**

Kompaktheizkörper als Plattenheizkörper, Sickenteilung 33 1/3mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden. Zweischichtlackierung, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb, entfettet, eisenphosphoriert, grundiert mit kathodischem Elektrotauchlack und elektrostatisch pulverbeschichtet, Rückseite mit vier Befestigungslaschen (ab Baulänge 1.800mm = 6St). Einschl. Montageset, bestehend aus Bohrkonsolen, Abstandshalter und Sicherungsbügel zur Befestigung sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. Mit Lieferung, Montage sowie Montagezubehör, einschl. Einschraubventil mit Voreinstellung.

40 Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700, Typ 11 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

156€	179€	**195€**	218€	253€	[St]	⏱ 1,00h/St	041.000.083

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

41 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700, Typ 22** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

173 €	199 €	**216 €**	242 €	281 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.084

42 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700, Typ 33** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

245 €	282 €	**307 €**	343 €	398 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.085

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

43 Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=700-1.400, Typ 11 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 701-1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

291€	335€	**364€**	401€	444€	[St]	⏱ 1,10h/St	041.000.086

44 Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=700-1.400, Typ 22 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 701-1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

312€	358€	**390€**	436€	506€	[St]	⏱ 1,10h/St	041.000.087

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

45 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=700-1.400, Typ 33** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 701-1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

429 €	494 €	**537 €**	601 €	698 €	[St]	⏱ 1,10 h/St	041.000.088

46 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=1.400-2.100, Typ 11** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 1.401-2100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

400 €	460 €	**500 €**	560 €	649 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	041.000.089

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

47 Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=1.400-2.100, Typ 22 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

451€	519€	**564€**	632€	733€	[St]	⏱ 1,30h/St	041.000.090

48 Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=1.400-2.100, Typ 33 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

583€	670€	**728€**	786€	874€	[St]	⏱ 1,30h/St	041.000.091

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

49 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700, Typ 11** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

179 €	206 €	**224 €**	250 €	291 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.092

50 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700, Typ 22** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

201 €	231 €	**251 €**	281 €	326 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.093

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

51 Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700, Typ 33 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

268€	308€	**335€**	376€	436€	[St]	⏱ 1,00h/St	041.000.094

52 Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=700-1.400, Typ 11 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 701-1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

318€	366€	**398€**	438€	486€	[St]	⏱ 1,10h/St	041.000.095

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

53 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=700-1.400, Typ 22** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 701-1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

366 €	421 €	**457 €**	512 €	594 €	[St]	⏱ 1,10 h/St	041.000.096

54 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=700-1.400, Typ 33** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 701-1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

457 €	525 €	**571 €**	639 €	742 €	[St]	⏱ 1,10 h/St	041.000.097

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

55 Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=1.400-2.100, Typ 11 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 1401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

413€	475€	**517€**	579€	671€	[St]	⏱ 1,30h/St	041.000.098

56 Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=1.400-2.100, Typ 22 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

463€	533€	**579€**	649€	753€	[St]	⏱ 1,30h/St	041.000.099

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

57 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=1.400-2.100, Typ 33** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
603 €	693 €	**754 €**	814 €	904 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	041.000.100

58 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700, Typ 11** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
236 €	271 €	**295 €**	330 €	383 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.101

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

59 Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700, Typ 22 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

263€	302€	**329€**	368€	427€	[St]	⏱ 1,00h/St	041.000.102

60 Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700, Typ 33 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

360€	414€	**450€**	505€	586€	[St]	⏱ 1,00h/St	041.000.103

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

61 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=1.400-2.100, Typ 11** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 11
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

557 €	640 €	**696 €**	780 €	905 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	041.000.107

62 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=1.400-2.100, Typ 22** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 22
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

603 €	693 €	**754 €**	844 €	980 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	041.000.108

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

63 Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=1.400-2.100, Typ 33 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Heizkörper: Typ 33
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

759€	872€	**948€**	1.024€	1.110€	[St]	⏱ 1,30h/St	041.000.109

A 9 Radiavektor, Profilrohr Beschreibung für Pos. **64-69**

Radiavektor in vollständig geschweißter Ausführung mit 2 bis 5 hintereinander und 1 bis 4 übereinander angeordneten wasserführenden Profilrohren. Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2. Lieferung montagefertig mit 2 bis 4 stirnseitigen Anschlüssen für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung, fachgerechte Montage sowie Montagezubehör.

64 Radiavektoren, Profilrohre, H=140, L=bis 700 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Wärmeleistung: ..... W/m
Wärmekörper: mit Pulvereinbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Anschluss: **wechselseitig / gleichseitig Standkonsolen EFK mit Kunststoffkappe FK**
Max. Betriebstemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Fabrikat: .....
Modell: .....
Typ: .....
Bauhöhe: 140 mm
Bautiefe: ..... mm
Baulänge: bis 700 mm

452€	640€	**694€**	821€	906€	[St]	⏱ 1,60h/St	041.000.005

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

65 **Radiavektoren, Profilrohre, H=140, L=1.400-2.100** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Wärmeleistung: ..... W/m
Wärmekörper: mit Pulvereinbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Anschluss: **wechselseitig / gleichseitig Standkonsolen EFK mit Kunststoffkappe FK**
Max. Betriebstemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Fabrikat: .....
Modell: .....
Typ: .....
Bauhöhe: 140 mm
Bautiefe: ..... mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
732 €	1.103 €	**1.144 €**	1.441 €	1.779 €	[St]	⏱ 1,72 h/St	041.000.047

66 **Radiavektoren, Profilrohre, H=210, L=bis 700** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Wärmeleistung: ..... W/m
Wärmekörper: mit Pulvereinbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Anschluss: **wechselseitig / gleichseitig Standkonsolen EFK mit Kunststoffkappe FK**
Max. Betriebstemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Fabrikat: .....
Modell: .....
Typ: .....
Bauhöhe: 210 mm
Bautiefe: ..... mm
Baulänge: bis 700 mm

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
462 €	637 €	**757 €**	914 €	1.123 €	[St]	⏱ 1,60 h/St	041.000.031

67 **Radiavektoren, Profilrohre, H=210, L=1.400-2.100** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Wärmeleistung: ..... W/m
Wärmekörper: mit Pulvereinbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Anschluss: **wechselseitig / gleichseitig Standkonsolen EFK mit Kunststoffkappe FK**
Max. Betriebstemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Fabrikat: .....
Modell: .....
Typ: .....
Bauhöhe: 210 mm
Bautiefe: ..... mm
Baulänge: 1.401-2.100 mm

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
933 €	1.406 €	**1.541 €**	1.727 €	2.188 €	[St]	⏱ 1,72 h/St	041.000.050

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

68 Radiavektoren, Profilrohre, H=280, L=bis 700 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Wärmeleistung: ..... W/m
Wärmekörper: mit Pulvereinbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Anschluss: **wechselseitig / gleichseitig Standkonsolen EFK mit Kunststoffkappe FK**
Max. Betriebstemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Fabrikat: .....
Modell: .....
Typ: .....
Bauhöhe: 280 mm
Bautiefe: ..... mm
Baulänge: bis 700 mm

468€	770€	**842€**	1.053€	1.356€	[St]	⏱ 1,60h/St	041.000.032

69 Radiavektoren, Profilrohre, H=280, L=700-1.400 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Wärmeleistung: ..... W/m
Wärmekörper: mit Pulvereinbrenn-Fertiglackierung
Farbe: RAL 9010
Anschluss: **wechselseitig / gleichseitig Standkonsolen EFK mit Kunststoffkappe FK**
Max. Betriebstemperatur: **100 / 120**°C
Max. Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Fabrikat: .....
Modell: .....
Typ: .....
Bauhöhe: 280 mm
Bautiefe: ..... mm
Baulänge: bis 1.400 mm

609€	1.049€	**1.222€**	1.504€	1.933€	[St]	⏱ 1,64h/St	041.000.051

70 Thermostatventil, DN15 KG **423**

Heizkörperventil, als Durchgangs-, Eck- oder Axialventil. Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss. Mit Niro-Spindelabdichtung und doppelter O-Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil und äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage auswechselbar. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubung für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr. Inkl. Thermostat-Kopf mit eingebautem Fühler.
Zul. Betriebstemperatur: 120°C
Zul. Betriebsdruck: **6 / 10** bar
Nennweite: DN15

14€	20€	**25€**	31€	37€	[St]	⏱ 0,10h/St	041.000.006

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

71 **Heizkörperverschraubung, DN15** KG **423**

Heizkörper-Anschlussmontageeinheit für den Unterputz-Anschluss von Ventilheizkörpern aus **der Wand / aus dem Boden,** bestehend aus dem Kugelhahnblock mit Anschlussnippel in Eckform, Anschlussverschraubungs-Set, 2 Heizkörper-Anschlussrohre sowie Montageeinheit. Inkl. Schiebehülsen und allen sonstigen Verbindungs- und Befestigungsmaterialien.
Mittenabstand Anschluss: 50 mm
Nennweite: DN15

16 €	20 €	**23 €**	24 €	30 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	041.000.008

72 **Heizkörper ausbauen/wieder einbauen** KG **423**

Heizkörper nach Aufforderung der Bauleitung einmal geschlossen ausbauen und wieder geschlossen einbauen.
Heizkörper: **Röhren- / Plattenheizkörper / Konvektor**
Einheit: Stück
Förderweg: .....
Lagerstelle: .....

32 €	50 €	**62 €**	81 €	159 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.053

73 **Kappenventil, Ausdehnungsgefäß, DN20** KG **422**

Muffen-Kappenventil aus Messing zum Einbau in die Ausdehnungsleitung vor dem Membran-Ausdehnungsgefäß, mit **Plombiervorrichtung / Stahlkappe** gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert.
Gewindeanschluss DN20

28 €	31 €	**38 €**	48 €	51 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	041.000.054

74 **Muffenkugelhahn, DN15** KG **422**

Muffenkugelhahn, Gehäuse und Kugel aus Rotguss, Kugelabdichtung PTFE, O-Ringe EPDM, Bedienungsknebel aus Kunststoff, inkl. Wärmedämm-Halbschalen aus PUR sowie Spannringe.
Nennweite: DN15

9 €	22 €	**27 €**	36 €	52 €	[St]	⏱ 0,50 h/St	041.000.055

75 **Membran-Sicherheitsventil** KG **422**

Membran-Sicherheitsventil für geschlossene Heizungsanlagen DIN EN 12828, federbelastet, bauteilgeprüft, Gehäuse aus Rotguss.
Muffenanschluss Eintritt: DN20
Austritt: DN25
Abblaseleistung: 100 kW
Ansprechdruck: **2,5 / 3,0** bar

11 €	19 €	**24 €**	32 €	37 €	[St]	⏱ 0,45 h/St	041.000.056

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

76 Verteiler Heizungswasser KG **422**

Heizkreisverteiler für Pumpenwarmwasserheizungen als **Verteiler / Sammler / Verteiler-Sammler-Kombination**. Mit Flanschanschlüssen für ..... Anschlussstutzen, abnehmbarer Wärmedämmung und Befestigungsklammern, inkl. **Stand- / Wandkonsolen**.
Maximale Betriebstemperatur: **bis / über 120**°C
Maximaler Betriebsdruck: **4 / 6 / 10 / 16** bar
Werkstoff: Stahl
Maximale Anschlussdimension: DN.....
Achsabstand der Anschlüsse: ..... mm
Inklusive: **Stand- / Wandkonsolen**
Aufstellung: **Boden / Wand**
Schutzmantel: **Aluminium / Stahl verzinkt**

249€	371€	**428€**	504€	651€	[St]	⏱ 1,20h/St	041.000.007

77 Deckenstrahlplatte, Stahlblech beschichtet/Stahlrohre KG **423**

Deckenstrahlplatte mit Kopfstück, Anschlussmuffen, Aufhängekonstruktion, Abdeckblech, Stirn und Umlenkblechen, zum Heizen und Kühlen, zur Installation an der Decke. Die Temperaturübertragung erfolgt mittels Wärmestrahlung. Wärmeleistung geprüft, mit Registrierung.
Medium: **Wasser / Klimakaltwasser**
Betriebstemperatur: bis 120°C
Max. Betriebsdruck: **6 / 10 / 16** bar
Auslegungs-Wärmeleistung: .....
Wärmedämmung: **als Schallschluckplatte mit 40** mm **Dicke / mineralfaserfreien Stoffen mit 40** mm **Dicke / Baustoffklasse A2 nicht brennbar**
Rohdichte: **min. 15** kg/m³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: max. 0,040 W/(mK)
Ausführung Strahlfläche: **Blech / gelochtes Blech, 1** mm **/ 1,25** mm
Lage der Leitung: **über Strahlblech eingelegt / unter dem Strahlblech eingelegt**
Rohrleitung: **Stahlgewinderohr mittelschwer / Präzisionsstahlrohr, geschweißt / nahtlos schwarz**
Oberflächenschutz: **Grundbeschichtung / Deckbeschichtung als Pulverbeschichtung oder Grundbeschichtung, Deckbeschichtung als Pulverbeschichtung**
Farbton: **weiß / Sonderfarbton**
Länge Strahlplatte: ..... mm
Breite Strahlplatte: ..... mm

2.671€	3.599€	**3.814€**	4.239€	6.372€	[St]	⏱ 5,00h/St	041.000.135

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

78 **Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, 5 Heizkreise** KG **422**

Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, mit Verschraubungen für Heizungsrohre, Übergangsverschraubungen für Heizkreisrohre, Entlüftung und Entleerung, Heizkreis-Rückläufe mit Durchflussanzeiger und Feinregulierung, einschl. Klemmringverschraubungen, mit 3/4" Eurokonus, bestehend aus Grundkörper mit O-Ring, Klemmring und Überwurfmutter, zum Anschluss des Heizkreisrohres an den Heizkreisverteiler.
Werkstoff: .....
Befestigung, schallgedämmt: **in / an** .....
Anschluss: **waagrecht / senkrecht**
max. Betriebstemperatur in °C: 60
max. Betriebsüberdruck in bar: 4
max. Volumenstrom in m³/h: 3
Nenndruck PN: **6 / 10** bar
Gewindeanschluss: R 1"
Heizkreisanschluss: G 3/4 Eurokonus
Anzahl Heizkreise: 5
Baulänge: ..... mm

206 €	296 €	**328 €**	356 €	409 €	[St]	⏱ 1,06 h/St	041.000.059

79 **Verteilerschrank, Fußbodenheizung, Unterputz** KG **422**

Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, für Wandeinbau, zur Aufnahme der Fußboden-Heizkreisverteiler, der Anschluss- und der Regelungskomponenten, mit Tür mit Zylinderschloss und höhenverstellbarem Sockel, mit Estrich-Abschlussblende, Türbereich mit Kantenschutz, Schranktür mit Kippsicherung und Verriegelung, mit horizontal und vertikal einstellbarer Verteilerbefestigung, mit integrierter Normschiene zur Befestigung der Regelungskomponenten.
Werkstoff: Stahlblech, ...
RAL-Farbe: .....
Schrankhöhe: ..... mm
Schranktiefe: ..... mm
Schrankbreite : ..... mm
Höhenverstellbarkeit: ..... mm
Heizkreise: .....

550 €	559 €	**625 €**	669 €	720 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	041.000.058

80 **Verteilerschrank, Fußbodenheizung, Aufputz** KG **422**

Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, für Wandaufbau, zur Aufnahme der Fußboden-Heizkreisverteiler, der Anschluss- und der Regelungskomponenten, mit Tür mit Zylinderschloss und höhenverstellbarem Sockel, mit Estrich-Abschlussblende, Türbereich mit Kantenschutz, Schranktür mit Kippsicherung und Verriegelung, mit horizontal und vertikal einstellbarer Verteilerbefestigung, mit integrierter Normschiene zur Befestigung der Regelungskomponenten.
Werkstoff: Stahlblech, ...
RAL-Farbe: .....
Schrankhöhe: ..... mm
Schranktiefe: ..... mm
Schrankbreite : ..... mm
Höhenverstellbarkeit: ..... mm
Heizkreise: .....

535 €	540 €	**574 €**	610 €	613 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	041.000.057

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

81 Umlenkungsbogen, Heizleitung KG **422**

Rohrführungsbogen aus Kunststoff, zur 90°-Umlenkung der Heizkreisrohre, zur sicheren Rohreinführung an den Verteilerkästen.
Heizkreisrohr: .....
Außendurchmesser: .....

3€	4€	**4€**	5€	6€	[St]	⏱ 0,10h/St	041.000.113

82 Tacker/EPS-Systemträger, Fußbodenheizung KG **422**

Tacker-Systemelement für Rohrleitungen der Fußbodenheizung mit EPS-Wärmedämmplatte und aufkaschierten Mehrschicht-Gewebe, zur Aufnahme der Heizleitungen in Verlegesystem Typ A, DIN EN 1264-1.
Untergrund: .....
Nutzlast: ..... kN/m²
Dämmstoffdicke: .....
Anwendungstyp: .....
Angeb. Fabrikat: .....

8€	9€	**11€**	12€	14€	[m²]	⏱ 0,10h/m²	041.000.077

83 Noppen/EPS-Systemträger, Fußbodenheizung KG **422**

Noppen-Systemelement für Rohrleitungen der Fußbodenheizung mit EPS-Wärmedämmplatte und Kunststoff-Folienkaschierung zur Aufnahme der Heizleitungen in Verlegesystem Typ A, DIN EN 1264-1.
Untergrund: .....
Nutzlast: ..... kN/m²
Dämmstoffdicke: .....
Anwendungstyp: .....
Angeb. Fabrikat: .....

10€	12€	**12€**	13€	15€	[m²]	⏱ 0,10h/m²	041.000.078

84 Noppen-Systemträger, Dämmung, Fußbodenheizung KG **422**

Systemträgerplatten für Rohrleitungen der Fußbodenheizung aus Noppenplatten zur Aufnahme der Heizleitungen in Verlegesystem Typ A (Verlegung im Estrich) mit Trittschall- und Wärmedämmung.
Untergrund: .....
Nutzlast: ..... kN/m²
Heizleitung: ..... mm
Dämmschichten: .....
Wärmeleitfähigkeit: ..... (W/mK)
Angeb. Fabrikat: .....

15€	21€	**21€**	25€	31€	[m²]	⏱ 0,10h/m²	041.000.079

85 Noppen-Systemträger, Fußbodenheizung KG **422**

Systemträgerplatten für Rohrleitungen der Fußbodenheizung aus Noppenplatten zur Aufnahme der Heizleitungen in Verlegesystem Typ A (Verlegung im Estrich).
Untergrund: .....
Nutzlast: ..... kN/m²
Heizleitung: .....
Angeb. Fabrikat: .....

11€	14€	**16€**	19€	23€	[m²]	⏱ 0,08h/m²	041.000.080

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 10 **Fußbodenheizung, Typ A, Träger/Leitung** — Beschreibung für Pos. **86-87**

Fußbodenheizung, für Verlegesystem Typ A (Verlegung im Estrich), Rohr aus Polyethylen PE-X, sauerstoffdicht, einschl. Trägersystem.
Vorlauftemperatur: 30°C
Norm-Innentemperatur: 18°C
Außendurchmesser: 17 mm
Rohrstärke: 2 mm
Trägersystem: .....
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....
Angeb. Fabrikat/Typ: .....

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

86 **Fußbodenheizung, Typ A, Träger/PE-X Rohr, 100** — KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 10
Verlegeabstand: 100 mm

31 €	34 €	**35 €**	37 €	41 €	[m²]	⏱ 1,20 h/m²	041.000.016

87 **Fußbodenheizung, Typ A, Träger/PE-X Rohr, 200** — KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 10
Verlegeabstand: 200 mm

24 €	26 €	**27 €**	29 €	31 €	[m²]	⏱ 1,00 h/m²	041.000.114

88 **Anbindeleitung, PE-X 17mm, Fußbodenheizung** — KG **423**

Anbindeleitung der Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ A (Verlegung im Estrich), mit Rohr aus Polyethylen PE-X DIN EN ISO 15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, sauerstoffdicht DIN 4726, einschl. Trägerbefestigung.
Vorlauftemperatur: ..... °C
Norm-Innentemperatur: ..... °C
Außendurchmesser: 17 mm
Wanddicke: 2

3 €	5 €	**5 €**	6 €	7 €	[m]	⏱ 0,10 h/m	041.000.074

89 **Schutzummantelung, Fußbodenheizrohr** — KG **423**

Flexible Ummantelung zum Schutz des Fußbodenheizungsrohrs beim Kreuzen von **Dehn- / Bewegungsfugen** und im Verteilerbereich.
Ausführung: .....
Material: .....
Länge.: ..... mm
Außendurchmesser: ..... mm
Innendurchmesser: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

2 €	3 €	**4 €**	4 €	6 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	041.000.115

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

90 Ummantelung, Anbindeleitung KG **423**

Flexible Ummantelung als Überschub für Anbindeleitungen, zur Reduzierung der Heizleistung.
Ausführung: .....
Material: .....
Länge.: ..... mm
Außendurchmesser: ..... mm
Innendurchmesser: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

2€	3€	**3€**	5€	6€	[m]	⏱ 0,10h/m	041.000.116

91 Funktionsheizen, Fußbodenheizung KG **423**

Auf- und Abheizen der Fußbodenheizfläche nach Freigabe durch die Estrichfirma, gem. Aufheizprotokoll des Estrichherstellers, einschl. Erstellen eines Funktionsheiz-Protokolls.
Estrich: .....
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

1€	2€	**2€**	3€	5€	[m²]	⏱ 0,16h/m²	041.000.117

92 Belegreifheizen, Fußbodenheizung KG **423**

Belegreifheizen, nach abgeschlossenem Funktionsheizen und vor dem Belegen des Estrichs mit Oberbelägen, zur schnelleren Austrocknung des Estrichs. Belegreifheizen nach Datenblatt "FBH-D4" der "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen" des BVF (Bundesverbands Flächenheizung e.V.), einschl. Erstellen eines Belegreifheiz-Protokolls.
Estrich: .....
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

0,3€	0,4€	**0,5€**	0,7€	3,4€	[m²]	–	041.000.118

93 Einregulierung/Inbetriebnahme, Fußbodenheizung KG **423**

Verteilerweise Einregulierung der gesamten Fußboden-Heizungsanlage mit vorhergegangenem Befüllen, Spülen und Druckprobe nach Herstellerangabe. Einstellung der erforderlichen Wassermengen für die einzelnen Heizkreise, Inbetriebnahme und Erstellen eines Einstellprotokolls.
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

294€	375€	**1.026€**	2.727€	4.681€	[psch]	–	041.000.119

94 Messung, Feuchte, Fußbodenheizung KG **353**

Feuchtigkeitsmessung des Estrichs der Fußbodenheizung, entsprechend Schnittstellenkoordination des BVF (Bundesverbands Flächenheizung e.V.) mit Protokollierung. Messstellenset aus Kunststoff, pro Raum eine Messstelle, bei größeren Räumen (etwa 50m²) entsprechend mehr. Um den Messpunkt herum darf sich im abstand von 10cm (Durchmesser 20cm) kein Heizrohr befinden.
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

51€	53€	**66€**	81€	90€	[St]	⏱ 0,50h/St	041.000.120

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 11 **Abgleichventil, hydraulisch** Beschreibung für Pos. **95-99**

Abgleichventil für den hydraulischen Abgleich des Trink-, Heiz- oder Kühlsystems mit Voreinstellung, Absperrung und Durchflussmessung, geeignet für Wassermischungen mit gebräuchlichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen, hydraulisch einstellbar.

95 **Abgleichventil, hydraulisch DN15** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 11
Typ: .....
Modell: .....
Dimension: DN15
Max. Betriebstemperatur .....°C
Max. Betriebsdruck: ..... bar
Gehäuse: **Messing / Rotguss**
Schauglas: Kunststoff
Fabrikat: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
114 €	119 €	**160 €**	192 €	236 €	[St]	⏱ 0,25 h/St	041.000.123

96 **Abgleichventil, hydraulisch DN20** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 11
Typ: .....
Modell: .....
Dimension: DN20
Max. Betriebstemperatur .....°C
Max. Betriebsdruck: ..... bar
Gehäuse: **Messing / Rotguss**
Schauglas: Kunststoff
Fabrikat: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
118 €	172 €	**186 €**	210 €	261 €	[St]	⏱ 0,27 h/St	041.000.136

97 **Abgleichventil, hydraulisch DN32** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 11
Typ: .....
Modell: .....
Dimension: DN32
Max. Betriebstemperatur .....°C
Max. Betriebsdruck: ..... bar
Gehäuse: **Messing / Rotguss**
Schauglas: Kunststoff
Fabrikat: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
182 €	210 €	**235 €**	252 €	296 €	[St]	⏱ 0,33 h/St	041.000.125

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

98 Abgleichventil, hydraulisch DN50 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 11
Typ: .....
Modell: .....
Dimension: DN50
Max. Betriebstemperatur .....°C
Max. Betriebsdruck: ..... bar
Gehäuse: **Messing / Rotguss**
Schauglas: Kunststoff
Fabrikat: .....

255€	270€	**302€**	316€	364€	[St]	⏱ 0,38h/St	041.000.127

99 Abgleichventil, hydraulisch DN80 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 11
Typ: .....
Modell: .....
Dimension: DN80
Max. Betriebstemperatur .....°C
Max. Betriebsdruck: ..... bar
Gehäuse: **Messing / Rotguss**
Schauglas: Kunststoff
Fabrikat: .....

761€	826€	**882€**	922€	954€	[St]	⏱ 0,65h/St	041.000.129

A 12 Schlamm und Magnetitabscheider Beschreibung für Pos. **100-101**

Schlamm und Magnetitabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme, geeignet für die Medien Wasser, Heizungswasser, Klimakaltwasser und Wasser-/Glykolgemisch, als Abscheider zur Entfernung von zirkulierenden Verunreinigungen (Schmutz und Schlamm), Eisenoxide (magnetische Partikel) aus wasserführenden Systemen.

100 Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/4" KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 12
Technische Daten:
Abscheidertyp: .....
Gehäuse: .....
Betriebsdruck: .....
Anschluss: .....
Volumenstrom: ..... m³/h
Betriebstemperatur max.: .....°C
Baulänge: ..... mm
Filterwirksamkeit: ..... ƒ-m
Fabrikat: .....

211€	224€	**229€**	244€	263€	[St]	⏱ 0,60h/St	041.000.137

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

101 Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/2" KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 12
Technische Daten:
Abscheidertyp: .....
Gehäuse: .....
Betriebsdruck: .....
Anschluss: .....
Volumenstrom: ..... m³/h
Betriebstemperatur max.: .....°C
Baulänge: ..... mm
Filterwirksamkeit: ..... ƒ-m
Fabrikat: .....

268 €	351 €	**374 €**	403 €	442 €	[St]	⏱ 0,75 h/St	041.000.138

102 Hydraulischer Abgleich KG **421**

Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage gem. VOB Teil C, Einstellen aller Regulierventile, Heizkörperthermostatventile, Pumpen, inkl. aller hierfür erforderlichen Messgeräte, Einstellwerkzeuge sowie Erstellung eines Protokolls.

421 €	518 €	**547 €**	670 €	821 €	[St]	⏱ 2,80 h/St	041.000.134

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Hauseinführung, DN25	St	144	199	**227**	250	362
			121	167	**191**	210	304
2	Hauswasserstation, Druckminderer/Wasserfilter, DN40	St	491	761	**807**	1.054	1.406
			413	640	**678**	886	1.181
3	Leitung, Metallverbundrohr, DN12	m	9	16	**19**	21	26
			7	14	**16**	18	22
4	Leitung, Metallverbundrohr, DN15	m	10	19	**22**	26	36
			9	16	**18**	22	31
5	Leitung, Metallverbundrohr, DN20	m	15	23	**27**	31	40
			12	20	**23**	26	34
6	Leitung, Metallverbundrohr, DN25	m	20	33	**38**	43	53
			17	28	**32**	36	44
7	Leitung, Metallverbundrohr, DN32	m	29	43	**49**	55	70
			24	36	**41**	46	59
8	Leitung, Metallverbundrohr, DN40	m	45	61	**68**	74	84
			38	52	**57**	62	70
9	Leitung, Metallverbundrohr, DN50	m	58	71	**79**	84	99
			49	59	**66**	71	83
10	Leitung, Kupferrohr, 15mm	m	20	27	**31**	34	39
			17	23	**26**	28	33
11	Leitung, Kupferrohr, 18mm	m	24	30	**33**	37	43
			20	25	**28**	31	36
12	Leitung, Kupferrohr, 22mm	m	26	31	**34**	42	51
			22	26	**29**	36	43
13	Leitung, Kupferrohr, 28mm	m	30	40	**44**	51	64
			25	33	**37**	43	54
14	Leitung, Kupferrohr, 35mm	m	42	52	**56**	57	77
			35	43	**47**	48	65
15	Leitung, Kupferrohr, 42mm	m	49	61	**66**	70	87
			41	51	**55**	59	73
16	Leitung, Kupferrohr, 54mm	m	61	84	**88**	97	112
			51	70	**74**	81	94
17	Leitung, Edelstahlrohr, 15mm	m	12	24	**28**	31	37
			10	20	**23**	26	31
18	Leitung, Edelstahlrohr, 18mm	m	16	26	**30**	30	43
			14	22	**25**	25	36
19	Leitung, Edelstahlrohr, 22mm	m	19	34	**35**	40	53
			16	29	**29**	34	45
20	Leitung, Edelstahlrohr, 28mm	m	22	36	**39**	45	59
			18	30	**32**	38	49
21	Leitung, Edelstahlrohr, 35mm	m	32	49	**52**	61	77
			27	41	**44**	51	65
22	Leitung, Edelstahlrohr, 42mm	m	40	59	**61**	75	94
			34	49	**52**	63	79
23	Leitung, Edelstahlrohr, 54mm	m	47	63	**68**	84	112
			39	53	**57**	71	94
24	Löschwasserleitung, verzinktes Rohr, DN50	m	70	75	**77**	80	85
			59	63	**65**	67	71

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Löschwasserleitung, verzinktes Rohr, DN100	m	109	114	**129**	138	141
			91	96	**108**	116	118
26	Kugelhahn, DN15	St	20	31	**33**	53	87
			17	26	**28**	44	73
27	Kugelhahn, DN25	St	24	52	**61**	86	125
			20	43	**52**	72	105
28	Kugelhahn, DN50	St	80	118	**128**	185	261
			67	99	**107**	155	220
29	Eckventil, DN15	St	10	34	**41**	56	87
			8	29	**34**	47	73
30	Absperr-Schrägsitzventil DN15	St	74	98	**112**	128	160
			62	82	**94**	107	135
31	Absperr-Schrägsitzventil, DN25	St	85	139	**160**	204	287
			72	117	**135**	171	242
32	Absperr-Schrägsitzventil, DN50	St	158	293	**357**	415	521
			132	246	**300**	349	438
33	Absperr-Schrägsitzventil, DN65	St	540	552	**615**	683	695
			454	464	**517**	574	584
34	Zirkulations-Regulierventil, DN20	St	116	136	**151**	159	180
			97	115	**127**	134	151
35	Zirkulations-Regulierventil, DN32	St	244	274	**285**	312	342
			205	230	**239**	262	288
36	Warmwasser-Zirkulationspumpe, DN20	St	256	385	**443**	538	748
			215	323	**372**	452	629
37	Füll- und Entleerventil, DN15	St	12	18	**22**	26	37
			10	15	**18**	22	31
38	Membran-Sicherheitsventil, Warmwasserbereiter	St	54	77	**94**	119	196
			45	64	**79**	100	165
39	Enthärtungsanlage, vollautomatisch, Ionenaustausch-verfahren	St	2.397	3.000	**3.039**	3.049	3.652
			2.014	2.521	**2.554**	2.562	3.069
40	Leitung, Kupferrohr ummantelt, DN10	m	4	5	**6**	6	7
			4	4	**5**	5	6
41	Leitung, Kupferrohr ummantelt, DN20	m	11	12	**12**	13	15
			9	10	**10**	11	12

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

1 **Hauseinführung, DN25** KG **412**

Wanddurchführung für **Erdgas / Trinkwasser** mit Absperrarmatur nach Vorschrift des zuständigen Versorgungsunternehmens. Anschlüsse **mit / ohne** anschweißenden Dichtungsbahnen für Bauten, einschl. Herstellen der für Hauseinführung notwendigen Kernbohrung.
Wand: **Beton / Mauerwerk**
Dicke: bis 24 cm
Abdichtung: **drückendes / nichtdrückendes Wasser**
Medium: Erdgas, Trinkwasser
Material: **Gusseisen / Kunststoff / Stahl**
Medienleitung: DN25
Anschluss PN: 10 bar

121 €	167 €	**191 €**	210 €	304 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	042.000.010

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

2 **Hauswasserstation, Druckminderer/Wasserfilter, DN40** KG **412**

Hauswasserstation geprüft DIN EN 13443-1, mit Druckminderer (Armaturengruppe I) mit Feinfilter in Klarsichthaube aus Polyethylen. Filtrationsfeinheit 0,1mm mit Rückspülvorrichtung, Ablaufhahn DN15 (R1/2) und Rückflussverhinderer. Mit Vor- und Hinterdruckmanometer, einstellbar. Gerade Bauform mit Anschlüsse mit Verschraubungen DN40 (R1 1/2).
Vordruck max.: 16 bar
Hinterdruck: 1,5 bis 6 bar
Mindestdruckgefälle: ca. 1 bar
Betriebstemperatur max.: 40°C

413 €	640 €	**678 €**	886 €	1.181 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	042.000.009

A 1 **Leitung, Metallverbundrohr** Beschreibung für Pos. **3-9**

Metallverbundrohr aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE, Aluminium, PE), für Trinkwasser warm und kalt, einschl. Dichtungs- und Befestigungsmittel. Form- und Verbindungsstücke (Fittings) werden gesondert vergütet.

3 **Leitung, Metallverbundrohr, DN12** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN12
Außendurchmesser: 16 mm
Wandstärke: 2,25 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

7 €	14 €	**16 €**	18 €	22 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	042.000.008

4 **Leitung, Metallverbundrohr, DN15** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN15
Außendurchmesser: 20 mm
Wandstärke: 2,5 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

9 €	16 €	**18 €**	22 €	31 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	042.000.042

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

5 **Leitung, Metallverbundrohr, DN20** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN20
Außendurchmesser: 26 mm
Wandstärke: 3 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

12€	20€	**23€**	26€	34€	[m]	⏱ 0,28h/m	042.000.045

6 **Leitung, Metallverbundrohr, DN25** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN25
Außendurchmesser: 32 mm
Wandstärke: 3 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

17€	28€	**32€**	36€	44€	[m]	⏱ 0,28h/m	042.000.043

7 **Leitung, Metallverbundrohr, DN32** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN32
Außendurchmesser: 40 mm
Wandstärke: 3,5 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

24€	36€	**41€**	46€	59€	[m]	⏱ 0,28h/m	042.000.046

8 **Leitung, Metallverbundrohr, DN40** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN40
Außendurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 4 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

38€	52€	**57€**	62€	70€	[m]	⏱ 0,28h/m	042.000.047

9 **Leitung, Metallverbundrohr, DN50** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN50
Außendurchmesser: 63 mm
Wandstärke: 4 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

49€	59€	**66€**	71€	83€	[m]	⏱ 0,28h/m	042.000.049

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 2 **Leitung, Kupferrohr** — Beschreibung für Pos. **10-16**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.

10 **Leitung, Kupferrohr, 15mm** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 15 mm
Wandstärke: 1 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

17 €	23 €	**26 €**	28 €	33 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	042.000.001

11 **Leitung, Kupferrohr, 18mm** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 18 mm
Wandstärke: 1 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

20 €	25 €	**28 €**	31 €	36 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	042.000.011

12 **Leitung, Kupferrohr, 22mm** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 22 mm
Wandstärke: 1 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

22 €	26 €	**29 €**	36 €	43 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	042.000.012

13 **Leitung, Kupferrohr, 28mm** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 28 mm
Wandstärke: 1 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

25 €	33 €	**37 €**	43 €	54 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	042.000.013

14 **Leitung, Kupferrohr, 35mm** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 35 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

35 €	43 €	**47 €**	48 €	65 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	042.000.014

15 **Leitung, Kupferrohr, 42mm** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 42 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

41 €	51 €	**55 €**	59 €	73 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	042.000.015

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

16 Leitung, Kupferrohr, 54mm KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: 54 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

51€	70€	**74€**	81€	94€	[m]	⏱ 0,25h/m	042.000.016

A 3 Leitung, Edelstahlrohr Beschreibung für Pos. **17-23**

Rohrleitung; Edelstahl aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo-Stahl, in geschweißter Ausführung, DVGW GW 541 für Trinkwasser DIN 1988-200, in Stangen, beständig gegen alle natürlichen Trinkwasserinhaltsstoffe, verlegt nach den Richtlinien des Herstellers, einschl. Rohrverbindung sowie Befestigungsmaterial, körperschallgedämmt.

17 Leitung, Edelstahlrohr, 15mm KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 15 mm
Wandstärke: 1 mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

10€	20€	**23€**	26€	31€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.004

18 Leitung, Edelstahlrohr, 18mm KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 18 mm
Wandstärke: 1 mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

14€	22€	**25€**	25€	36€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.023

19 Leitung, Edelstahlrohr, 22mm KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 22 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

16€	29€	**29€**	34€	45€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.024

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

20 **Leitung, Edelstahlrohr, 28mm** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 28 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

18€	30€	**32€**	38€	49€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.025

21 **Leitung, Edelstahlrohr, 35mm** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 35mm
Wandstärke: 1,5mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

27€	41€	**44€**	51€	65€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.026

22 **Leitung, Edelstahlrohr, 42mm** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 42 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

34€	49€	**52€**	63€	79€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.027

23 **Leitung, Edelstahlrohr, 54mm** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Werkstoff-Nr.: .....
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Temperatur: 85°C
Nennweite: 54 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Verlegung in Gebäuden bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m **über Gelände / Fußboden**

39€	53€	**57€**	71€	94€	[m]	⏱ 0,14h/m	042.000.028

24 **Löschwasserleitung, verzinktes Rohr, DN50** KG **474**

Rohrleitung, Gewinderohr mittelschwer, geschweißt, DIN EN 10255 einschl. Rohrbefestigung und Verbindungsstücke.
Oberfläche: verzinkt DIN EN 10240
Durchmesser: 60,3 mm
Verlegung in Gebäuden: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über **Gelände / Fußboden**

59€	63€	**65€**	67€	71€	[m]	⏱ 0,40h/m	042.000.033

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

25 **Löschwasserleitung, verzinktes Rohr, DN100** KG **474**

Rohrleitung, Gewinderohr mittelschwer, geschweißt, DIN EN 10255 einschl. Rohrbefestigung und Verbindungsstücke.
Oberfläche: verzinkt DIN EN 10240
Durchmesser: 114,3 mm
Verlegung in Gebäuden: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über **Gelände / Fußboden**

91€	96€	**108€**	116€	118€	[m]	⏱ 0,70h/m	042.000.036

26 **Kugelhahn, DN15** KG **412**

Kugelhahn in Durchgangsform.
Nennweite: DN15
Gehäuse: **Rotguss / Messing**, für Trinkwasser
Anschluss Außengewinde: R 1/2

17€	26€	**28€**	44€	73€	[St]	⏱ 0,35h/St	042.000.038

27 **Kugelhahn, DN25** KG **412**

Kugelhahn in Durchgangsform.
Nennweite: DN25
Gehäuse: **Rotguss / Messing**, für Trinkwasser
Anschluss Außengewinde: R 1

20€	43€	**52€**	72€	105€	[St]	⏱ 0,35h/St	042.000.040

28 **Kugelhahn, DN50** KG **412**

Kugelhahn in Durchgangsform.
Nennweite: DN50
Gehäuse: **Rotguss / Messing**, für Trinkwasser
Anschluss Außengewinde: R 2

67€	99€	**107€**	155€	220€	[St]	⏱ 0,35h/St	042.000.054

29 **Eckventil, DN15** KG **412**

Eckventil, verchromt mit Rosette. Als Absperr- und Anschlussventil, mit Schneidringverschraubung.
Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite: DN15
Geräuschverhalten Gruppe DIN 4109-1: **I / II**

8€	29€	**34€**	47€	73€	[St]	⏱ 0,20h/St	042.000.006

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

A 4 **Absperr-Schrägsitzventil** Beschreibung für Pos. **30-33**

Absperr-Schrägsitzventil, in Durchgangsform, Muffenanschluss, für Trinkwasser DIN 1988-200, mit Entleerung, Schallschutz-Zulassung, Gehäuse, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit PTFE-Dichtung. Inkl. Dämmschale und Übergänge auf Kunststoff- bzw. Edelstahlrohr. Absperrung mit Handgriff.

30 **Absperr-Schrägsitzventil DN15** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Absperr-Schrägsitzventil, in Durchgangsform, Muffenanschluss, für Trinkwasser, mit Entleerung, Schallschutz-Zulassung, Gehäuse, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit PTFE-Dichtung. Inkl. Dämmschale und Übergänge auf Kunststoff- bzw. Edelstahlrohr. Absperrung mit Handgriff.
Nennweite: DN15
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Maximaler Betriebsdruck: **10 / 16** bar

62 €	82 €	**94 €**	107 €	135 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	042.000.007

31 **Absperr-Schrägsitzventil, DN25** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Absperr-Schrägsitzventil, in Durchgangsform, Muffenanschluss, für Trinkwasser, mit Entleerung, Schallschutz-Zulassung, Gehäuse, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit PTFE-Dichtung. Inkl. Dämmschale und Übergänge auf Kunststoff- bzw. Edelstahlrohr. Absperrung mit Handgriff.
Nennweite: DN25
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Maximaler Betriebsdruck: **10 / 16** bar

72 €	117 €	**135 €**	171 €	242 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	042.000.056

32 **Absperr-Schrägsitzventil, DN50** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Absperr-Schrägsitzventil, in Durchgangsform, Flanschanschluss (inkl. Gegenflanschen), für Trinkwasser, mit Entleerung, Schallschutz-Zulassung, Gehäuse, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit PTFE-Dichtung. Inkl. Dämmschale und Übergänge auf Kunststoff- bzw. Edelstahlrohr. Absperrung mit Handgriff.
Nennweite: DN50
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Maximaler Betriebsdruck: **10 / 16** bar

132 €	246 €	**300 €**	349 €	438 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	042.000.059

33 **Absperr-Schrägsitzventil, DN65** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Absperr-Schrägsitzventil, in Durchgangsform, Flanschanschluss (inkl. Gegenflanschen), für Trinkwasser, mit Entleerung, Schallschutz-Zulassung, Gehäuse, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit PTFE-Dichtung. Inkl. Dämmschale und Übergänge auf Kunststoff- bzw. Edelstahlrohr. Absperrung mit Handgriff.
Nennweite: DN65
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Maximaler Betriebsdruck: **10 / 16** bar

454 €	464 €	**517 €**	574 €	584 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	042.000.060

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 5 **Zirkulations-Regulierventil** Beschreibung für Pos. **34-35**

Zirkulations-Regulierventil, Schallzulassung, mit Temperatur- und digitaler Stellungsanzeige zum hydraulischen Strangabgleich und zur Strangabsperrung, mit Entleerung im Gehäuse, mit Niro-Press-Verschraubung.

34 **Zirkulations-Regulierventil, DN20** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Anschluss: DN20

97€	115€	**127€**	134€	151€	[St]	⏱ 0,25h/St	042.000.061

35 **Zirkulations-Regulierventil, DN32** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Anschluss: DN32

205€	230€	**239€**	262€	288€	[St]	⏱ 0,25h/St	042.000.063

36 **Warmwasser-Zirkulationspumpe, DN20** KG **412**

Elektronisch geregelte Zirkulationspumpe, für Trinkwasser DIN 1988-200, als wellenloser Pumpenläufer ohne Lagerbuchsen, mit Rückschlagventil, beiderseits mit zweiteiligen Lötverschraubungen, flachdichtend. Als Dauerläufer mit Drehzahlregelung. Druck- und temperaturabhängige Drehzahlanpassung.
Pumpengehäuse: Rotguss
Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: ..... Watt
Anschluss: DN20

215€	323€	**372€**	452€	629€	[St]	⏱ 0,80h/St	042.000.050

37 **Füll- und Entleerventil, DN15** KG **412**

Füll- und Entleerkugelhahn, mit Stopfbuchse, Kette und Kappe.
Anschluss: 1/2"
Gehäuse: Rotguss

10€	15€	**18€**	22€	31€	[St]	⏱ 0,20h/St	042.000.041

38 **Membran-Sicherheitsventil, Warmwasserbereiter** KG **412**

Membran-Sicherheitsventil mit Sicherheitsventil-Austauschsatz, für geschlossene, druckfeste Warmwasserbereiter DIN 1988-200, bauteilgeprüft, mit vergrößertem Austritt.
Gehäuse: **Rotguss / Messing**
Eintritt: DN25
Austritt: DN32
Ansprechdruck: **6, 10, 16** bar
Nenninhalt WWB: bis 5.000 LM

45€	64€	**79€**	100€	165€	[St]	⏱ 0,40h/St	042.000.048

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

39 **Enthärtungsanlage, vollautomatisch, Ionenaustauschverfahren** KG **412**

Vollautomatische Enthärtungsanlage für kaltes Trinkwasser DIN EN 14743 und DIN 19636-100, mit selbstständiger Ermittlung der Rohwasserhärte. Vollautomatische Einstellung auf die gewünschte Resthärte per Knopfdruck und permanenter Überprüfung und Nachregulierung bei Abweichungen. Eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden zur Desinfektion des Ionenaustauschers.
Nenndurchfluss: 1,8 m³/h bei 0,8 bar
Max. Durchfluss (kurzzeitig): 3,5 m³/h
Rohranschluss: DN25
Einbaulänge: 195 mm
Salzvorratsbehälter: 36 kg
Salzverbrauch: 0,36 kg je m³, bei Enthärtung von 20° dH auf 8° dH
Nenndruck: PN 10
Kapazität je kg Salz: 5,0 mol
Betriebstemperatur: max. 30°C
Betriebsdruck: 2-7 bar
Mindestfließdruck bei Nenndurchfluss: 2 bar
Elektroanschluss: **230 V / 50 Hz**

2.014 €	2.521 €	**2.554 €**	2.562 €	3.069 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	042.000.064

A 6 **Leitung, Kupferrohr ummantelt** Beschreibung für Pos. **40-41**

Leitung aus Kupferrohr DIN EN 1057 für Trinkwasser-, Heizung-, Gas-, Flüssiggas-Installationen sowie für alle Leitungen ohne Wärmedämmanforderungen. Zum Pressen und Löten geeignet. Ummantelung zur Verminderung von Tauwasserbildung, Schutz vor mechanischer Beschädigung und Korrosionsschutz. Lieferung in Ringen, inkl. Rohrverbindung sowie Befestigungsmaterial, körperschallgedämmt.

40 **Leitung, Kupferrohr ummantelt, DN10** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Stegmantel: Kunststoff
Farbe: grau
Zulässige Betriebstemperatur: 100°C
Brandverhalten: B2
Beanspruchungsklasse: B
Lieferung: in Ringen
Rohr: 12 x 1 mm
Mantel Außendurchmesser: 16 mm
Maximaler Betriebsdruck: ..... bar

4 €	4 €	**5 €**	5 €	6 €	[m]	⏱ 0,15 h/m	042.000.065

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

41 Leitung, Kupferrohr ummantelt, DN20 KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Stegmantel: Kunststoff
Farbe: grau
Zulässige Betriebstemperatur: 100°C
Brandverhalten: B2
Beanspruchungsklasse: B
Lieferung: in Ringen
Rohr: 22 x 1 mm
Mantel Außendurchmesser: 27 mm
Maximaler Betriebsdruck: ..... bar

9€	10€	**10€**	11€	12€	[m]	⏱ 0,15h/m	042.000.068

044

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Bodenablauf, DN/OD110	St	612	662	**676**	689	740
			514	556	**568**	579	621
2	Abwasserhebeanlage, DN100	St	2.950	4.457	**5.108**	6.052	7.580
			2.479	3.745	**4.293**	5.086	6.370
3	Dachentwässerung DN70	St	173	203	**213**	241	283
			146	171	**179**	202	238
4	Rohrbelüfter DN50	St	62	96	**116**	125	152
			52	81	**97**	105	128
5	Rohrbelüfter DN70	St	90	125	**141**	154	193
			76	105	**119**	129	162
6	Rohrbelüfter DN100	St	104	131	**143**	154	204
			88	110	**120**	129	171
7	Grundleitung, PVC-U, DN100	m	31	35	**37**	39	42
			26	29	**31**	33	35
8	Abwasserleitung, Guss, DN80	m	49	55	**59**	60	66
			42	46	**50**	50	55
9	Formstück, Bogen, Guss, DN80	St	20	33	**38**	46	74
			17	28	**32**	38	62
10	Formstück, Abzweig, Guss, DN80	St	35	38	**40**	42	48
			29	32	**34**	35	41
11	Putzstück, Guss, DN80	St	29	44	**51**	63	78
			25	37	**43**	53	66
12	Abwasserleitung, Guss, DN100	m	63	73	**79**	83	91
			53	62	**67**	70	77
13	Formstück, Bogen, Guss, DN100	St	29	39	**40**	48	62
			25	33	**34**	40	52
14	Formstück, Abzweig, Guss, DN100	St	23	38	**50**	53	63
			20	32	**42**	44	53
15	Putzstück, Guss, DN100	St	54	68	**77**	78	92
			46	57	**65**	66	78
16	Abwasserleitung, Guss, DN125	m	75	95	**121**	135	137
			63	80	**102**	113	115
17	Formstück, Bogen, Guss, DN125	St	38	46	**54**	64	80
			32	39	**46**	54	67
18	Formstück, Abzweig, Guss, DN125	St	26	54	**66**	83	105
			22	45	**55**	69	89
19	Abwasserleitung, Guss, DN150	m	103	120	**144**	146	153
			86	101	**121**	123	129
20	Formstück, Bogen, Guss, DN150	St	44	63	**77**	87	99
			37	53	**64**	73	83
21	Formstück, Abzweig, Guss, DN150	St	63	105	**131**	147	163
			53	88	**110**	124	137
22	Putzstück, Guss, DN150	St	131	157	**187**	206	242
			110	132	**157**	173	203
23	Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD63	m	17	21	**22**	24	27
			15	18	**19**	20	22
24	Formstück, HT-Bogen, DN/OD63	St	8	9	**9**	9	10
			7	8	**8**	8	9

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Formstück, HT-Abzweig, DN/OD63	St	7	13	**15**	20	28
			6	11	**12**	17	24
26	Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD75	m	27	32	**35**	44	58
			23	27	**30**	37	49
27	Formstück, HT-Bogen, DN/OD75	St	5	9	**10**	18	25
			4	8	**8**	15	21
28	Formstück, HT-Abzweig, DN/OD75	St	6	11	**13**	15	20
			5	10	**11**	13	17
29	Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD110	m	33	38	**40**	42	50
			28	32	**34**	36	42
30	Formstück, HT-Bogen, DN/OD110	St	7	11	**13**	16	22
			6	9	**11**	13	19
31	Formstück, HT-Abzweig, DN/OD110	St	8	28	**32**	72	132
			7	23	**27**	61	111
32	Formstück, HT Doppelabzweig, DN/OD110	St	28	40	**55**	77	85
			23	34	**46**	64	72
33	Formstück, HT Übergangsrohr, DN/OD110	St	1	5	**7**	11	17
			1	4	**6**	10	14
34	Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD75	m	24	33	**39**	41	49
			21	28	**33**	34	41
35	Formstück, PE-Bogen, DN/OD75	St	8	11	**12**	14	17
			7	9	**10**	12	15
36	Formstück, PE-Abzweig, DN/OD75	St	13	14	**17**	19	20
			11	12	**14**	16	17
37	Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD110	m	50	53	**59**	81	120
			42	44	**50**	68	101
38	Formstück, PE-Bogen, DN/OD110	St	22	24	**32**	41	42
			18	20	**27**	34	36
39	Formstück, PE-Abzweig, DN/OD110	St	24	27	**38**	43	48
			20	23	**32**	36	41
40	Formstück, PE-Putzstück, DN/OD110	St	42	49	**61**	73	77
			36	41	**51**	61	64
41	Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD160	m	83	94	**113**	131	137
			69	79	**95**	110	115
42	Formstück, PE-Abzweig, DN/OD160	St	115	129	**147**	159	178
			97	108	**124**	134	150
43	Druckleitung, Schmutzwasserhebeanlage DN/OD50	m	30	35	**46**	52	54
			25	29	**38**	43	46
44	Doppelabzweig, Guss DN100	St	73	77	**83**	88	93
			61	65	**69**	74	78
45	Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD63, schallgedämmt	m	26	32	**37**	42	50
			22	27	**31**	35	42
46	Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD75, schallgedämmt	m	26	32	**37**	41	50
			22	27	**31**	35	42
47	Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD90, schallgedämmt	m	37	45	**53**	59	72
			31	37	**45**	50	60
48	Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD110 schallgedämmt	m	39	47	**54**	60	73
			33	39	**45**	51	61

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
49	Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD63, schallgedämmt	St	9	13	**15**	17	22
			7	11	**12**	15	18
50	Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD75, schallgedämmt	St	11	16	**19**	22	28
			9	14	**16**	19	23
51	Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD90, schallgedämmt	St	15	22	**26**	31	39
			13	19	**22**	26	33
52	Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD110, schallgedämmt	St	34	49	**57**	68	85
			29	42	**48**	57	72
53	Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD63, schallgedämmt	St	15	21	**24**	29	37
			12	18	**21**	25	31
54	Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD75, schallgedämmt	St	19	27	**31**	37	46
			16	23	**26**	31	39
55	Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD90, schallgedämmt	St	26	38	**44**	53	66
			22	32	**37**	45	56
56	Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD110, schallgedämmt	St	28	41	**47**	56	70
			24	34	**39**	47	59
57	Bodenablauf, bodengleiche Dusche	St	545	598	**665**	797	917
			458	503	**558**	670	771
58	Bodenablauf, Rinne, bodengleiche Dusche	St	673	718	**897**	1.076	1.238
			565	603	**754**	905	1.040
59	Duschrinne, Edelstahl, 900mm	St	408	638	**687**	802	984
			343	536	**578**	674	827

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 Bodenablauf, DN/OD110 — KG **411**

Bodenablauf DIN EN 1253-1 für frostfreie Räume, mit Geruchsverschluss und Reinigungsöffnung, mit 2 Isolierflanschen, sowie Aufstockelement, mit Rostrahmen und Rost.
Nennweite: DN/OD110
Ablaufleistung: 2,0 l/s
Gehäuse: Gusseisen
Isolierflansch: DN/OD110
Aufstockelement: 45 / 300 mm (kürzbar)
Abgang: **waagrecht / senkrecht**
Rost: **V4A / Gusseisen grundbeschichtet**
Abmessung (L x B): 150 x 150 mm

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
514 €	556 €	**568 €**	579 €	621 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	044.000.036

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

2 Abwasserhebeanlage, DN100 KG **411**

Automatische Schmutzwasser-Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser DIN EN 12050-2, bestehend aus: Kunststoffsammelbehälter mit automatisch schaltender Tauchmotorpumpe und Rückschlagklappe, zwei um 90° versetzte Zulaufstutzen, Entlüftungs- und Druckstutzen. Abdeckung mit Zwischengehäuse, höhenverstellbar. Abdeckplatte wahlweise als Strukturblech, Ausführung mit Bodenablauf und Geruchsverschluss. Alarmschaltgerät netzunabhängig, mit Ausschalter, piezokeramischem Signalgeber. Grüne Betriebsleuchte, potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Leitwarte, Versorgungsteil mit Batterie für 5 Stunden Betrieb bei Netzausfall.
Zulauf: DN100
Schallpegel bei Betrieb: max. 85 dBA
Spannung: **230 V / 12V** = 1,2 VA
Förderleistung: 5,00 m³/h
Förderhöhe: 13 m

2.479 €	3.745 €	**4.293 €**	5.086 €	6.370 €	[St]	⏱ 8,00 h/St	044.000.037

3 Dachentwässerung DN70 KG **411**

Dachwasserablauf für Flachdachentwässerung (mit planmäßig vollgefüllt betriebener Regenwasserleitung), mit Grundkörper aus Kunststoff, Flanschring für Anschluss an Dampfsperre, Befestigungsscheibe für Flanschring, mit Ablaufkörper, sowie Befestigungsscheibe für Einsatzring. Höhenverstellbares Aufsatzstück, mit Laubfangkorb, Isolierkörper, einschl. Befestigungsmaterial.
Nennweite: DN70
Werkstoff Grund- und Ablaufkörper: PE-HD
Anschlussstutzen Abflussleistung: PE-HD
Ablaufleistung: 1-12 l/s

146 €	171 €	**179 €**	202 €	238 €	[St]	⏱ 0,60 h/St	044.000.038

4 Rohrbelüfter DN50 KG **411**

Rohrbelüfter zur Belüftung von Abwasserleitungen DIN EN 12380. Mit Sieb für Lufteinlassöffnung, mit Lippendichtung für Abwasserleitung. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Abmessung: DN50

52 €	81 €	**97 €**	105 €	128 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	044.000.039

5 Rohrbelüfter DN70 KG **411**

Rohrbelüfter zur Belüftung von Abwasserleitungen DIN EN 12380. Mit Sieb für Lufteinlassöffnung, mit Lippendichtung für Abwasserleitung. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Abmessung: DN70

76 €	105 €	**119 €**	129 €	162 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	044.000.051

6 Rohrbelüfter DN100 KG **411**

Rohrbelüfter zur Belüftung von Abwasserleitungen DIN EN 12380. Mit Sieb für Lufteinlassöffnung, mit Lippendichtung für Abwasserleitung. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Abmessung: DN100

88 €	110 €	**120 €**	129 €	171 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	044.000.052

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

7 **Grundleitung, PVC-U, DN100** KG **411**

Abwasserleitung als Grundleitung aus PVC-U-Rohren, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Verlegung in vorhandenem Graben.
Grundleitung für: **Schmutzwasser / Regenwasser**
Bettung: **gesondert vergütet / bauseits**
Nennweite: DN100

26 €	29 €	**31 €**	33 €	35 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	044.000.035

8 **Abwasserleitung, Guss, DN80** KG **411**

Abwasserleitungen aus muffenlosen Gussrohren, DIN EN 877 und DIN 19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen. Inklusive aller Verbindungsmaterialien, verschraubbare Spannhülsen aus nichtrostendem Stahl mit Gummidichtmanschette, auch kraftschlüssig, sowie allen Befestigungsteilen. Verlegung in Gebäuden.
Nennweite: DN80
Schutzfarbe: **rotbraun / grau**
Verlegehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 10,00** m

42 €	46 €	**50 €**	50 €	55 €	[m]	⏱ 0,40 h/m	044.000.034

9 **Formstück, Bogen, Guss, DN80** KG **411**

Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN80
Winkelgrad: ..... °

17 €	28 €	**32 €**	38 €	62 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	044.000.001

10 **Formstück, Abzweig, Guss, DN80** KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN80
Winkelgrad: ..... °

29 €	32 €	**34 €**	35 €	41 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	044.000.002

11 **Putzstück, Guss, DN80** KG **411**

Reinigungsöffnung für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Öffnung: **rechteckig / rund**
Nennweite: DN80

25 €	37 €	**43 €**	53 €	66 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	044.000.003

12 **Abwasserleitung, Guss, DN100** KG **411**

Abwasserleitungen aus muffenlosen Gussrohren, DIN EN 877 und DIN 19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen. Inklusive aller Verbindungsmaterialien, verschraubbare Spannhülsen aus nichtrostendem Stahl mit Gummidichtmanschette, auch kraftschlüssig, sowie allen Befestigungsteilen. Verlegung in Gebäuden.
Nennweite: DN100
Schutzfarbe: **rotbraun / grau**
Verlegehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 10,00** m

53 €	62 €	**67 €**	70 €	77 €	[m]	⏱ 0,50 h/m	044.000.004

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

13 Formstück, Bogen, Guss, DN100 KG **411**

Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN100
Winkelgrad: ..... °

25€	33€	**34€**	40€	52€	[St]	⏱ 0,25h/St	044.000.005

14 Formstück, Abzweig, Guss, DN100 KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN100
Winkelgrad: ..... °

20€	32€	**42€**	44€	53€	[St]	⏱ 0,40h/St	044.000.006

15 Putzstück, Guss, DN100 KG **411**

Reinigungsöffnung für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Öffnung: **rechteckig / rund**
Nennweite: DN100

46€	57€	**65€**	66€	78€	[St]	⏱ 0,25h/St	044.000.007

16 Abwasserleitung, Guss, DN125 KG **411**

Abwasserleitungen aus muffenlosen Gussrohren, DIN EN 877 und DIN 19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen. Inklusive aller Verbindungsmaterialien, verschraubbare Spannhülsen aus nichtrostendem Stahl mit Gummidichtmanschette, auch kraftschlüssig, sowie allen Befestigungsteilen. Verlegung in Gebäuden.
Nennweite: DN125
Schutzfarbe: **rotbraun / grau**
Verlegehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 10,00** m

63€	80€	**102€**	113€	115€	[m]	⏱ 0,50h/m	044.000.008

17 Formstück, Bogen, Guss, DN125 KG **411**

Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN125
Winkelgrad: ..... °

32€	39€	**46€**	54€	67€	[St]	⏱ 0,30h/St	044.000.009

18 Formstück, Abzweig, Guss, DN125 KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN125
Winkelgrad: ..... °

22€	45€	**55€**	69€	89€	[St]	⏱ 0,40h/St	044.000.010

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

19 Abwasserleitung, Guss, DN150 KG **411**

Abwasserleitungen aus muffenlosen Gussrohren, DIN EN 877 und DIN 19522, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen. Inklusive aller Verbindungsmaterialien, verschraubbare Spannhülsen aus nichtrostendem Stahl mit Gummidichtmanschette, auch kraftschlüssig, sowie allen Befestigungsteilen. Verlegung in Gebäuden.
Nennweite: DN150
Schutzfarbe: **rotbraun / grau**
Verlegehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 10,00** m

86 €	101 €	**121 €**	123 €	129 €	[m]	⏱ 0,50 h/m	044.000.012

20 Formstück, Bogen, Guss, DN150 KG **411**

Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN150
Winkelgrad: ..... °

37 €	53 €	**64 €**	73 €	83 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	044.000.013

21 Formstück, Abzweig, Guss, DN150 KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Nennweite: DN150
Winkelgrad: ..... °

53 €	88 €	**110 €**	124 €	137 €	[St]	⏱ 0,45 h/St	044.000.014

22 Putzstück, Guss, DN150 KG **411**

Reinigungsöffnung für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen.
Öffnung: **rechteckig / rund**
Nennweite: DN150

110 €	132 €	**157 €**	173 €	203 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	044.000.015

23 Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD63 KG **411**

HT-Abwasserrohre mit Steckmuffensystem und mit werkseitig eingebautem Lippendichtring zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden und zur Ableitung von aggressiven Medien. Chemische Beständigkeit: Resistent gegenüber anorganischen Salzen, Laugen und Milchsäuren in Konzentrationen, wie sie zum Beispiel in Laborwässern vorhanden sind. Material heißwasserbeständig, lichtstabilisiert, dauerhaft schwer entflammbar.
Material: Polypropylen (PP)
Nennweite: DN/OD63

15 €	18 €	**19 €**	20 €	22 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	044.000.016

24 Formstück, HT-Bogen, DN/OD63 KG **411**

HT-Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Nennweite: DN/OD63
Winkelgrad: .....°

7 €	8 €	**8 €**	8 €	9 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	044.000.017

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext					Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

25 Formstück, HT-Abzweig, DN/OD63 KG **411**

HT-Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Nennweite: DN/OD63
Winkelgrad: .....°

6€	11€	**12€**	17€	24€	[St]	⏱ 0,15h/St	044.000.018

26 Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD75 KG **411**

HT-Abwasserrohre DIN EN 1451-1 mit Steckmuffensystem und mit werkseitig eingebautem Lippendichtring zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden und zur Ableitung von aggressiven Medien. Chemische Beständigkeit: Resistent gegenüber anorganischen Salzen, Laugen und Milchsäuren in Konzentrationen, wie sie zum Beispiel in Laborwässern vorhanden sind. Material heißwasserbeständig, lichtstabilisiert, dauerhaft schwer entflammbar.
Material: Polypropylen (PP)
Nennweite: DN/OD75

23€	27€	**30€**	37€	49€	[m]	⏱ 0,30h/m	044.000.019

27 Formstück, HT-Bogen, DN/OD75 KG **411**

HT-Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Nennweite: DN/OD75
Winkelgrad: .....°

4€	8€	**8€**	15€	21€	[St]	⏱ 0,10h/St	044.000.020

28 Formstück, HT-Abzweig, DN/OD75 KG **411**

HT-Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Nennweite: DN/OD75
Winkelgrad: .....°

5€	10€	**11€**	13€	17€	[St]	⏱ 0,15h/St	044.000.021

29 Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD110 KG **411**

HT-Abwasserrohre DIN EN 1451-1 mit Steckmuffensystem und mit werkseitig eingebautem Lippendichtring zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden und zur Ableitung von aggressiven Medien. Chemische Beständigkeit: Resistent gegenüber anorganischen Salzen, Laugen und Milchsäuren in Konzentrationen, wie sie zum Beispiel in Laborwässern vorhanden sind. Material heißwasserbeständig, lichtstabilisiert, dauerhaft schwer entflammbar.
Material: Polypropylen (PP)
Nennweite: DN/OD110

28€	32€	**34€**	36€	42€	[m]	⏱ 0,35h/m	044.000.022

30 Formstück, HT-Bogen, DN/OD110 KG **411**

HT-Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Nennweite: DN/OD110
Winkelgrad: .....°

6€	9€	**11€**	13€	19€	[St]	⏱ 0,10h/St	044.000.023

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

31 Formstück, HT-Abzweig, DN/OD110 KG **411**

HT-Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Nennweite: DN/OD110
Winkelgrad: .....°

7€	23€	**27€**	61€	111€	[St]	⏱ 0,20h/St	044.000.024

32 Formstück, HT Doppelabzweig, DN/OD110 KG **411**

HT-Eck-Doppelabzweig für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring, Abgänge mit gleichen bzw. reduzierten Durchmessern, **87, 70, 45**°, in **Eck- / Gabelform.**
Anschluss: DN/OD110

23€	34€	**46€**	64€	72€	[St]	⏱ 0,20h/St	044.000.048

33 Formstück, HT Übergangsrohr, DN/OD110 KG **411**

HT-Übergangsrohr exzentrisch für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Steckmuffensystem mit werkseitig vormontiertem Lippendichtring.
Anschluss: DN/OD110
Übergang auf: **DN/OD75 / DN/OD63**

1€	4€	**6€**	10€	14€	[St]	⏱ 0,12h/St	044.000.049

34 Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD75 KG **411**

Abwasserleitung aus PE-Rohr, heißwasserbeständig und schallgedämmt, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt.
Nennweite: DN/OD75

21€	28€	**33€**	34€	41€	[m]	⏱ 0,30h/m	044.000.025

35 Formstück, PE-Bogen, DN/OD75 KG **411**

Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PE.
Nennweite: DN/OD75
Winkelgrad: .....°

7€	9€	**10€**	12€	15€	[St]	⏱ 0,10h/St	044.000.026

36 Formstück, PE-Abzweig, DN/OD75 KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PE.
Nennweite: DN/OD75
Winkelgrad: .....°

11€	12€	**14€**	16€	17€	[St]	⏱ 0,16h/St	044.000.027

37 Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD110 KG **411**

Abwasserleitung aus PE-Rohr, heißwasserbeständig und schallgedämmt, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt.
Nennweite: DN/OD110

42€	44€	**50€**	68€	101€	[m]	⏱ 0,34h/m	044.000.028

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

38 **Formstück, PE-Bogen, DN/OD110** KG **411**

Bogen aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PE.
Nennweite: DN/OD110
Winkelgrad: .....°

18€	20€	**27€**	34€	36€	[St]	⏱ 0,10h/St	044.000.029

39 **Formstück, PE-Abzweig, DN/OD110** KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PE.
Nennweite: DN/OD110
Winkelgrad: .....°

20€	23€	**32€**	36€	41€	[St]	⏱ 0,16h/St	044.000.030

40 **Formstück, PE-Putzstück, DN/OD110** KG **411**

Reinigungsöffnung für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PE.
Öffnung: **rechteckig / rund**
Nennweite: DN/OD110

36€	41€	**51€**	61€	64€	[St]	⏱ 0,10h/St	044.000.031

41 **Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD160** KG **411**

Abwasserleitung aus PE-Rohr, heißwasserbeständig und schallgedämmt, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt.
Nennweite: DN/OD160

69€	79€	**95€**	110€	115€	[m]	⏱ 0,40h/m	044.000.032

42 **Formstück, PE-Abzweig, DN/OD160** KG **411**

Abzweig aller Winkelgrade für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PE.
Nennweite: DN/OD160
Winkelgrad: .....°

97€	108€	**124€**	134€	150€	[St]	⏱ 0,10h/St	044.000.033

43 **Druckleitung, Schmutzwasserhebeanlage DN/OD50** KG **411**

Druckleitung, Schmutzwasserhebeanlage, aus korrosionsfestem Material, Verlegung **unterhalb / in der Bodenplatte** zum bauseitigen Anschluss oberhalb des Fertigbodens, Durchdringungen abgedichtet gegen **drückendes / nichtdrückendes Wasser**, komplett mit allen Anschluss- und Abdichtungsmaterialien.
Druckleitung: DN/OD50
Maximaldruck: **4 / 6** bar

25€	29€	**38€**	43€	46€	[m]	⏱ 0,30h/m	044.000.047

44 **Doppelabzweig, Guss DN100** KG **411**

Eck-Doppelabzweig für Schmutz- und Regenwasserleitung aus Guss, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Schutzschicht, außen mit Schutzfarbe versehen. 87, 70, 45°, Abgänge mit gleichen bzw. reduzierten Durchmessern, in **Eck- / Gabelform**.
Anschluss: DN100

61€	65€	**69€**	74€	78€	[St]	⏱ 0,32h/St	044.000.050

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

A 1 **Abwasserleitung, PP-Rohre, schallgedämmt** — Beschreibung für Pos. **45-48**

Schallgedämmte Abwasserleitung aus mineralverstärktes Polypropylen (PP)-Rohr für Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Einsetzbar bis 95°C (kurzzeitig); geeignet zur Ableitung chemisch aggressiver Abwässer mit einem pH-Wert von 2 bis 12. Rohrverbindungen sind bis zu einem Wasserüberdruck von 0,5 bar dicht.
Material Lippendichtring: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR).

45 **Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD63, schallgedämmt** — KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN/OD63
Baulänge: 1,00 m

22 €	27 €	**31 €**	35 €	42 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	044.000.053

46 **Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD75, schallgedämmt** — KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN/OD75
Baulänge: 1,00 m

22 €	27 €	**31 €**	35 €	42 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	044.000.054

47 **Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD90, schallgedämmt** — KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN/OD90
Baulänge: 1,00 m

31 €	37 €	**45 €**	50 €	60 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	044.000.055

48 **Abwasserleitung, PP-Rohre, DN/OD110 schallgedämmt** — KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN/OD110
Baulänge: 1,00 m

33 €	39 €	**45 €**	51 €	61 €	[m]	⏱ 0,32 h/m	044.000.056

A 2 **Abwasser-Rohrbogen, PP, schallgedämmt** — Beschreibung für Pos. **49-52**

Bogen aller Winkelgrade schallgedämmt für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Material Rohre und Formteile: mineralverstärktes Polypropylen (PP).
Material Lippendichtring: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

49 **Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD63, schallgedämmt** — KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD63
Winkelgrad: ..... °

7 €	11 €	**12 €**	15 €	18 €	[St]	⏱ 0,12 h/St	044.000.057

50 **Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD75, schallgedämmt** — KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD75
Winkelgrad: ..... °

9 €	14 €	**16 €**	19 €	23 €	[St]	⏱ 0,12 h/St	044.000.058

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

51 Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD90, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD90
Winkelgrad: ..... °

13€	19€	**22€**	26€	33€	[St]	⏱ 0,12h/St	044.000.059

52 Abwasser-Rohrbogen, PP, DN/OD110, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD110
Winkelgrad: ..... °

29€	42€	**48€**	57€	72€	[St]	⏱ 0,12h/St	044.000.060

A 3 Abwasser-Abzweig, PP, schallgedämmt Beschreibung für Pos. **53-56**

Abzweig aller Winkelgrade schallgedämmt für Schmutz- und Regenwasserleitung aus PP DIN EN 1451-1, Material Rohre und Formteile: mineralverstärktes Polypropylen (PP).
Material Lippendichtring: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

53 Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD63, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Nennweite: DN/OD63
Winkelgrad: .....°

12€	18€	**21€**	25€	31€	[St]	⏱ 0,16h/St	044.000.061

54 Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD75, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Nennweite: DN / OD75
Winkelgrad: .....°

16€	23€	**26€**	31€	39€	[St]	⏱ 0,16h/St	044.000.062

55 Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD90, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Nennweite: DN / OD90
Winkelgrad: .....°

22€	32€	**37€**	45€	56€	[St]	⏱ 0,16h/St	044.000.063

56 Abwasser-Abzweig, PP, DN/OD110, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Nennweite: DN/OD110
Winkelgrad: .....°

24€	34€	**39€**	47€	59€	[St]	⏱ 0,16h/St	044.000.064

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

57 **Bodenablauf, bodengleiche Dusche** KG **411**

Boden- / Deckenablauf DIN EN 1253-1 aus Gusseisen, mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss, mit Pressdichtungsflansch, Abgang **senkrecht / waagrecht**, Gehäuse epoxiert, mit Aufsatzstück aus Gusseisen, epoxiert, mit Pressdichtungsflansch, stufenlos höhenverstellbar, mit Abdichtring, rückstausicher, mit Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl.
Durchmesser: DN70-100
Rostrahmen-Nennmaß (L x B): 150 x 150 mm
Gitterrost: nichtrostender Stahl, rutschhemmend, Klasse: L 15
zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

458 €	503 €	**558 €**	670 €	771 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	044.000.067

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

58 **Bodenablauf, Rinne, bodengleiche Dusche** KG **411**

Rinnenablauf für Dusche, höhenverstellbar, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, mit Geruchsverschluss und Reinigungsöffnung, mit Anschlussrand.
Anschluss: DN50-70
Baulänge: über 600 bis 1.000 mm
Abgang: **seitlich / senkrecht**
Rost: nichtrostendem Stahl, Klasse K 3
zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

565 €	603 €	**754 €**	905 €	1.040 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	044.000.068

59 **Duschrinne, Edelstahl, 900mm** KG **411**

Entwässerungsrinne für den Duschbereich aus Edelstahl mit umlaufendem Anschlussrand mit Anschluss für Abdichtung, Geruchsverschluss, mit herausnehmbaren Kammeinsatz.
Ablaufstutzen: DN50, für Steckrohrmuffensysteme
Ablaufleistung 0,6 l/s
Belastbarkeit: K 3
Rinnenlänge: 900 mm
Rinnenbreite: ..... mm

343 €	536 €	**578 €**	674 €	827 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	044.000.065

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

045

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Handwaschbecken, Keramik	St	129	212	**221**	251	353
			109	178	**186**	211	297
2	Waschtisch, Keramik 550x450	St	178	291	**314**	380	485
			150	245	**263**	319	408
3	Waschtisch, Keramik 600x500	St	185	298	**372**	472	670
			156	251	**313**	397	563
4	Waschbecken, barrierefrei	St	348	394	**464**	626	858
			292	331	**390**	526	721
5	Raumsparsiphon, Waschtisch, unterfahrbar	St	83	93	**107**	128	160
			70	78	**90**	108	134
6	UP-Sifon, Waschtisch	St	20	44	**53**	65	99
			17	37	**44**	54	83
7	Einhebel-Mischbatterie, Standmontage	St	185	282	**332**	426	633
			155	237	**279**	358	532
8	Spiegel, Kristallglas	St	46	64	**77**	102	136
			39	54	**65**	86	114
9	Spiegel, hochkant, für Waschtisch	St	106	120	**141**	183	226
			89	101	**119**	154	190
10	Badewanne, Stahl	St	439	668	**724**	841	1.286
			369	562	**608**	707	1.081
11	Einhandmischer, Badewanne	St	90	281	**394**	600	819
			75	236	**331**	504	688
12	Thermostatarmatur, Badewanne	St	470	626	**783**	1.057	1.527
			395	526	**658**	888	1.283
13	WC, wandhängend	St	301	433	**437**	515	715
			253	364	**368**	432	601
14	WC, barrierefrei	St	527	690	**768**	850	1.254
			443	580	**645**	714	1.054
15	WC-Spülkasten, mit Betätigungsplatte	St	262	292	**333**	389	476
			220	246	**279**	327	400
16	Notruf, barrierefreies WC	St	619	868	**1.043**	1.221	1.461
			520	730	**877**	1.026	1.228
17	WC-Sitz	St	70	132	**148**	179	252
			59	111	**124**	150	212
18	WC-Bürste	St	8	50	**87**	92	114
			7	42	**73**	77	96
19	WC-Toilettenpapierhalter	St	37	68	**83**	99	140
			31	57	**70**	84	118
20	Duschwanne, Stahl 80x80	St	214	305	**343**	387	478
			179	256	**288**	325	402
21	Duschwanne, Stahl 90x90	St	291	451	**517**	559	743
			245	379	**434**	470	624
22	Duschwanne, Stahl 100x100	St	321	465	**556**	639	838
			270	391	**467**	537	704
23	Duschwanne, Stahl 100x80	St	329	593	**702**	802	954
			276	498	**590**	674	802
24	Einhebelmischarmatur, Dusche	St	284	543	**646**	718	910
			239	456	**543**	604	765

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Duschabtrennung, Kunststoff	St	1.085	1.197	**1.261**	1.318	1.454
			912	1.006	**1.059**	1.108	1.222
26	Urinal, Keramik	St	267	339	**391**	418	494
			225	285	**329**	351	416
27	Installationselement, Urinal	St	297	341	**365**	417	483
			250	287	**307**	350	406
28	Bidet, Keramik	St	280	574	**740**	897	1.896
			235	483	**622**	754	1.594
29	Einhandmischer, Bidet	St	246	316	**371**	445	613
			207	266	**312**	374	515
30	Ausgussbecken, Stahl	St	116	141	**155**	205	266
			97	118	**130**	172	224
31	Seifenspender, Wandmontage	St	72	138	**165**	235	345
			61	116	**138**	198	290
32	Papierhandtuchspender, Wandmontage	St	39	81	**100**	140	222
			32	68	**84**	118	187
33	Einhandmischer, Spültisch	St	54	273	**363**	504	773
			45	230	**305**	423	650
34	Installationselement, WC	St	302	360	**401**	435	488
			254	303	**337**	366	410
35	Installationselement, barrierefreies WC, mit Stützgriffen	St	683	841	**1.051**	1.262	1.472
			574	707	**884**	1.060	1.237
36	Installationselement, Hygiene-Spül-WC, mit Stützgriffen	St	959	1.180	**1.475**	1.770	2.065
			806	992	**1.240**	1.488	1.735
37	Installationselement, Hygiene-Spül-WC	St	379	460	**541**	650	747
			318	387	**455**	546	628
38	Installationselement, Waschtisch	St	70	136	**181**	214	287
			59	115	**152**	180	241
39	Installationselement, barrierefreier Waschtisch, mit Stützgriffen	St	487	606	**696**	835	954
			409	509	**585**	702	801
40	Installationselement, barrierefreier Waschtisch, höhenverstellbar	St	334	378	**445**	525	600
			280	318	**374**	441	504
41	Installationselement, Stützgriff	St	226	296	**348**	418	477
			190	249	**292**	351	401
42	Unterkonstruktion Stützgriff/Sitz	St	101	131	**155**	186	212
			84	110	**130**	156	178
43	Haltegriff, Edelstahl, 600mm	St	106	153	**164**	211	271
			89	128	**138**	177	227
44	Haltegriff, Kunststoff, 300mm	St	110	159	**193**	230	319
			93	133	**162**	193	268
45	Duschhandlauf, Edelstahl, 600mm	St	396	568	**640**	727	944
			332	477	**538**	611	793
46	Duschsitz, klappbar	St	433	524	**564**	565	655
			364	440	**474**	475	551
47	WC-Rückenstütze	St	345	444	**503**	525	605
			290	373	**423**	441	508

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
48	Stützgriff, fest, WC	St	473	557	**696**	835	940
			398	468	**585**	702	790
49	Stützgriff, fest, WC mit Spülauslösung	St	713	800	**870**	957	1.088
			600	673	**731**	804	914
50	Stützgriff, klappbar, WC	St	544	670	**837**	1.005	1.147
			457	563	**703**	844	964
51	Stützgriff, fest, Waschtisch	St	383	472	**590**	708	808
			322	396	**496**	595	679
52	Stützgriff, klappbar, Waschtisch	St	546	621	**682**	744	819
			459	522	**574**	625	688
53	Stundensatz, Obermonteur/-in Sanitär	h	62	71	**74**	79	86
			52	60	**62**	66	72
54	Stundensatz, Helfer/-in Sanitär	h	55	61	**64**	64	72
			47	52	**54**	54	61

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	**Kurztext** / Langtext							Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Handwaschbecken, Keramik** — KG **412**

Handwaschbecken mit Überlauf aus Sanitärporzellan, inkl. Befestigung und Schallschutzset DIN 4109.
Größe: ..... x ..... cm
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
109 €	178 €	**186 €**	211 €	297 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	045.000.001

A 1 **Waschtisch, Keramik** — Beschreibung für Pos. **2-3**

Waschtisch mit Überlauf aus Sanitärporzellan installieren, einschl. Befestigung und Schallschutzset.

2 **Waschtisch, Keramik 550x450** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Größe: ca. 550 x 450 mm
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
150 €	245 €	**263 €**	319 €	408 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	045.000.016

3 **Waschtisch, Keramik 600x500** — KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Größe: ca. 600 x 500 mm
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
156 €	251 €	**313 €**	397 €	563 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	045.000.027

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

4 Waschbecken, barrierefrei KG **412**

Waschbecken, als barrierefreie Ausführung unterfahrbar DIN 18040, aus Sanitärporzellan, glasiert, weiß, mit wasserabweisender Beschichtung, mit Loch für Einlocharmatur, mit Überlauf, für Ablaufventil, inkl. Befestigung und Schallschutzset.
Breite: über 500 bis 550 mm
Ausladung: über 450 bis 500 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

292€	331€	**390€**	526€	721€	[St]	⏱ 1,25h/St	045.000.037

5 Raumsparsiphon, Waschtisch, unterfahrbar KG **412**

Geruchsverschluss für Waschbecken, 1 1/4 x DN32, aus Messing, verchromt, als Wandeinbaugeruchsverschluss mit Kasten und Abdeckung, mit Reinigungsöffnung, durch Abdeckplatte verdeckt, für Wandanschluss, verstellbar.

70€	78€	**90€**	108€	134€	[St]	⏱ 0,15h/St	045.000.062

6 UP-Sifon, Waschtisch KG **412**

Geruchsverschluss für Waschtisch,1 1/4" aus Kunststoff, als Wandeinbaugeruchsverschluss durch Abdeckplatte verdeckt, verstellbar.

17€	37€	**44€**	54€	83€	[St]	⏱ 0,15h/St	045.000.075

7 Einhebel-Mischbatterie, Standmontage KG **412**

Einhand-Waschtischarmatur für Standmontage mit Keramikkartusche und Zugstangen-Ablaufgarnitur, inkl. Temperaturbegrenzer und Schnellmontagesystem.
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

155€	237€	**279€**	358€	532€	[St]	⏱ 0,80h/St	045.000.002

8 Spiegel, Kristallglas KG **610**

Kristallspiegel, rechteckig, Kanten geschliffen, inkl. Befestigung mit Spiegelklammern.
Abmessung: 600 x 500 mm
Spiegelklammern: **Metall / Kunststoff**
Ecken: **abgerundet / gerade**

39€	54€	**65€**	86€	114€	[St]	⏱ 0,45h/St	045.000.019

9 Spiegel, hochkant, für Waschtisch KG **412**

Kristallspiegel, rechteckig, rahmenlos mit C-Kante, poliert und versiegelt.
Befestigung: Magnetaufhängung
Höhe: 1.000 mm
Breite: 500 bis 600 mm
Stärke: ..... mm

89€	101€	**119€**	154€	190€	[St]	⏱ 0,48h/St	045.000.065

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

10 **Badewanne, Stahl** KG **412**

Badewannenanlage bestehend aus Badewanne Stahl emailliert, 1x Badewannenfüße oder Träger für oben beschriebene Badewanne; 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyethylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Ab- und Überlaufgarnitur, Grund- und Fertigset für Normalwannen.
Farbe: .....
Größe: 170 x 80 cm

369 €	562 €	**608 €**	707 €	1.081 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	045.000.003

11 **Einhandmischer, Badewanne** KG **412**

Einhandmischer für Badewanne in Wandmontage, eigensicher gegen Rückfließen, aus Metall, verchromt, Kugelmischsystem mit Griff, Luftsprudler und Rosetten, inkl. Temperaturbegrenzer, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen.
Einbau: **Auf- / Unterputz**
Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

75 €	236 €	**331 €**	504 €	688 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	045.000.004

12 **Thermostatarmatur, Badewanne** KG **412**

Thermostat-Wandeinbaubatterie / Wandbatterie DIN EN 1111, aus Messing, sichtbare Teile verchromt, mit Temperaturwähler, Grad-Markierung und Temperatursperre, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen. Armatur für Wanne, mit Absperrung und automatischer Rückstellung, mit Armhebel, Betätigungselement aus Metall, verchromt.
Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

395 €	526 €	**658 €**	888 €	1.283 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	045.000.069

13 **WC, wandhängend** KG **412**

WC-Anlage, bestehend aus: 1x Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, wandhängend, inkl. Befestigung und Schallschutzset DIN 4109.
Länge: ..... m
Breite: ..... m
Farbe: .....
Spülrand: **mit / ohne**

253 €	364 €	**368 €**	432 €	601 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	045.000.005

14 **WC, barrierefrei** KG **412**

Tiefspül-WC, wandhängend an Installationselement, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, aus Sanitärporzellan, spülrandlos, glasiert, weiß, mit wasserabweisender Beschichtung, inkl. WC-Sitz und Rückenstütze und Schallschutzset.
Spülwasserbedarf: 6 l
Abgang: waagrecht
Fabrikat: .....
Typ: .....

443 €	580 €	**645 €**	714 €	1.054 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	045.000.038

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

15 WC-Spülkasten, mit Betätigungsplatte KG **412**

Unterputz-Spülkasten aus Kunststoff mit wassersparender Zweimengenspültechnik, schwitzwasserisoliert, für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig, inkl. Betätigungsplatte für Betätigung von vorne, mit 2-Mengenauslösung, Befestigungsrahmen und Befestigung.
Inhalt: **3 / 6** Liter
Geräuschklasse: I
Größe: ..... x ..... x ..... m
Farbe: .....

220€	246€	**279€**	327€	400€	[St]	⏱ 0,85h/St	045.000.006

16 Notruf, barrierefreies WC KG **452**

Notruf, barrierefreies WC als Kompakt-Set, bestehend aus: 1-Kammer-Signalleuchte rot, Zugtaster, Abstelltaster, Meldeeinheit und Netzteil, einschl. Stromquelle für Sicherheitszwecke DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), Weiterleitung Störung an Meldeeinheit, Weiterleitung Notruf an Meldeeinheit.
Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

520€	730€	**877€**	1.026€	1.228€	[St]	⏱ 1,20h/St	045.000.074

17 WC-Sitz KG **412**

WC-Sitz einschl. Deckel und Scharniere.
Scharniere: **Edelstahl / Kunststoff**
Farbe: .....
Material: ....

59€	111€	**124€**	150€	212€	[St]	⏱ 0,20h/St	045.000.007

18 WC-Bürste KG **610**

WC-Bürstengarnitur mit herausnehmbarem Glaseinsatz, Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: .....

7€	42€	**73€**	77€	96€	[St]	⏱ 0,20h/St	045.000.008

19 WC-Toilettenpapierhalter KG **610**

Toilettenpapierhalter, offene Form mit gebogenem Halter und Abdeckung, für Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial.
Rollenbreite: 100 und 120 mm
Material: Nylon
Farbe: Standardfarbe nach Wahl
Befestigungsschrauben **sichtbar / verdeckt**

31€	57€	**70€**	84€	118€	[St]	⏱ 0,20h/St	045.000.017

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

A 2 **Duschwanne, Stahl** Beschreibung für Pos. **20-23**

Duschwannenanlage bestehend aus: 1x Duschwanne Stahlemaille inkl. Füße für Duschwanne, 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyäthylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Schallschutz DIN 4109 1x Ablaufgarnitur für Duschwannen mit Haube.

20 **Duschwanne, Stahl 80x80** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Größe: 80 x 80 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

179 €	256 €	**288 €**	325 €	402 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	045.000.009

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

21 **Duschwanne, Stahl 90x90** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Größe: 90 x 90 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

245 €	379 €	**434 €**	470 €	624 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	045.000.030

22 **Duschwanne, Stahl 100x100** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Größe: 100 x 100 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

270 €	391 €	**467 €**	537 €	704 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	045.000.031

23 **Duschwanne, Stahl 100x80** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Größe: 100 x 80 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

276 €	498 €	**590 €**	674 €	802 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	045.000.033

24 **Einhebelmischarmatur, Dusche** KG **412**

Unterputz-Brausearmatur, Einhebelmischer für Dusche in Wandmontage, eigensicher gegen Rückfließen, aus Metall verchromt, Kugelmischsystem mit Griff, Luftsprudler und Rosetten, einschl. Temperaturbegrenzer, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen.
Anschluss: DN15

239 €	456 €	**543 €**	604 €	765 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	045.000.010

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

25 Duschabtrennung, Kunststoff KG **610**

Duschabtrennung für Duschwanne, als Einzelanlage. Tür mit schmutzabweisender Beschichtung. Rahmen aus Kunststoff, mit Seitenwänden. Befestigung mit Wandanschlussprofil, wassergeschützt angesetzt. Mit Befestigungs- und Dichtmaterial.
Tür: **Drehtür / Schiebefalttür**
Kunststoff: **klar / mit Dekor mit schmutzabweisender Beschichtung**
Rahmen Farbe: **weiß / Standardfarbe**
Seitenwände: **1 / 2**
Breite Eingang: 800 mm
Breite Seitenteil: 800 mm
Höhe: 2.000 mm

912€	1.006€	**1.059€**	1.108€	1.222€	[St]	⏱ 2,00h/St	045.000.041

26 Urinal, Keramik KG **412**

Urinal-Anlage, Urinal aus Sanitärporzellan, verdeckter Zulauf und hinterer Abgang, verdeckter Schraubbefestigung, inkl. herausnehmbarem Sieb aus Edelstahl mit einer geschlossenen Randeinfassung aus EPDM und Absaugsiphon, mit Schallschutzset DIN 4109.
Farbe: .....
Stutzen AD: 50 mm
Abgang: waagrecht

225€	285€	**329€**	351€	416€	[St]	⏱ 1,50h/St	045.000.011

27 Installationselement, Urinal KG **419**

Urinal-Installationselement mit selbsttragendem Montagerahmen, Oberfläche pulverbeschichtet, mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau 0-20cm, mit zwei kompletten Keramikbefestigungen und vormontiertem Passstück, Absperrventil und Schmutzfänger, mit Einbauspülkasten DIN EN 14055 und Schutzteil, Einlaufbogen und PE-Fertigablaufanschlussbogen, inkl. Anschlussgarnitur für Einlauf und Ablaufsiphon, einschl. Befestigungsmaterial.
Keramikbefestigungen: M8
Absperrventil: R 1/2
Einlaufbogen: DN25
Ablaufbogen: DN40

250€	287€	**307€**	350€	406€	[St]	⏱ 1,30h/St	045.000.012

28 Bidet, Keramik KG **412**

Bidet DIN EN 14528 aus Sanitärporzellan, wandhängend, inkl. Befestigung und Schallschutzset.
Farbe: .....

235€	483€	**622€**	754€	1.594€	[St]	⏱ 2,40h/St	045.000.014

29 Einhandmischer, Bidet KG **412**

Einhandmischer für Bidet mit Keramikkartusche, Zugknopfablaufgarnitur, Kugelgelenk-Strahlregler und flexiblen Anschlüssen.
Farbe: .....

207€	266€	**312€**	374€	515€	[St]	⏱ 0,80h/St	045.000.015

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

30 **Ausgussbecken, Stahl** KG **412**

Ausgussbecken aus emaillierten Stahl, mit Rückwand, für wandhängenden Einbau, mit Klapprost aus Stahl, verzinkt, inkl. Befestigung.
Größe: 500 x 350 mm
Farbe: weiß

97 €	118 €	**130 €**	172 €	224 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	045.000.021

31 **Seifenspender, Wandmontage** KG **610**

Seifenspender für Flüssigseife, Wandmontage, inkl. Befestigung. Ausführungsform rechteckig. Spender für Einwegbehälter, mit vollständiger Erstbefüllung, Entnahme durch Drücken, Gehäuse verschließbar, inkl. Befestigung.
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl nichtrostend**
Inhalt: **0,5 / 0,75** Liter

61 €	116 €	**138 €**	198 €	290 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	045.000.022

32 **Papierhandtuchspender, Wandmontage** KG **610**

Papierhandtuchspender, für Wandmontage, für Falt-Papierhandtücher, inkl. Erstbefüllung und Befestigung.
Fassungsvermögen: 300 Stück
Handtücher in: Lagen-Falzung, **25 / 33** cm
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl nichtrostend**
Vorratsbehälter: verschließbar

32 €	68 €	**84 €**	118 €	187 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	045.000.023

33 **Einhandmischer, Spültisch** KG **412**

Einhandmischer für Spültisch, Kugelmischsystem, schwenkbarer Auslauf, Luftsprudler.
Oberfläche: verchromt
Durchmesser: DN15

45 €	230 €	**305 €**	423 €	650 €	[St]	⏱ 0,70 h/St	045.000.024

34 **Installationselement, WC** KG **419**

WC-Installationselement für wandhängendes WC, Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-20cm mit UP-Spülkasten, Betätigungsplatte mit Befestigungsrahmen, umstellbar auf Spül-Stopp-Funktion, für Betätigung von vorn. Vormontierter Wasseranschluss, Eckventil, schallgeschützter **Klemm- / Pressanschluss** aus Rotguss, C-Anschlussbogen, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial für Element und WC, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.
Wasseranschluss: Rp1/2
Anschlussbogen: **DN90 / DN100**

254 €	303 €	**337 €**	366 €	410 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	045.000.026

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

35 Installationselement, barrierefreies WC, mit Stützgriffen KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und stufenlos höhenverstellbar, für wandhängendes barrierefreies WC, mit beidseitiger Befestigungsmöglichkeit von Stützgriffen, inkl. Einbauspülkasten DIN EN 14055 und Ablaufbogen aus PE-HD-Rohr. Element für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten**, für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung. Leistung mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe.
Verstellbereich: 0 bis 200 mm
Einbauhöhe: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite: 850 bis 1.000 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

574€	707€	**884€**	1.060€	1.237€	[St]	⏱ 1,30h/St	045.000.042

36 Installationselement, Hygiene-Spül-WC, mit Stützgriffen KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und stufenlos höhenverstellbar, für wandhängendes Hygiene-Spül-WC, mit beidseitiger Befestigungsmöglichkeit von Stützgriffen, inkl. Einbauspülkasten DIN EN 14055, mit Wasserzuleitung und Elektroanschluss für Anschluss von barrierefreiem Hygiene-Spül-WC sowie Ablaufbogen aus PE-HD-Rohr. Element für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten**, für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung. Leistung mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe.
Verstellbereich: 0 bis 200 mm
Einbauhöhe: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite: 850 bis 1.000 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

806€	992€	**1.240€**	1.488€	1.735€	[St]	⏱ 1,50h/St	045.000.043

37 Installationselement, Hygiene-Spül-WC KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und stufenlos höhenverstellbar, für wandhängendes Hygiene-Spül-WC, inkl. Einbauspülkasten DIN EN 14055 mit Wasserzuleitung und Elektroanschluss, für Anschluss von barrierefreiem Hygiene-Spül-WC sowie Ablaufbogen aus PE-HD-Rohr. Element für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten,** für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung. Leistung mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe.
Verstellbereich: 0 bis 200 mm
Einbauhöhe: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite: 400 bis 600 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

318€	387€	**455€**	546€	628€	[St]	⏱ 1,30h/St	045.000.044

38 Installationselement, Waschtisch KG **419**

Installationselement für Waschtisch mit Einlocharmatur, Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet, schallgeschützter Befestigung für Wandscheiben, Ablaufbogen, Gumminippel , Befestigungsmaterial für Element (Bodenbefestigung) und Waschtisch, selbstbohrende Schrauben für Befestigung an Ständerwand, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.
Ablaufbogen: **DN40 / DN50**
Gumminippel: 40/30

59€	115€	**152€**	180€	241€	[St]	⏱ 0,90h/St	045.000.025

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

39 **Installationselement, barrierefreier Waschtisch, mit Stützgriffen** KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und stufenlos höhenverstellbar, für wandhängenden barrierefreien Waschtisch, mit beidseitiger Befestigungsmöglichkeit von Stützgriffen, inkl. Unterputz-Geruchsverschluss. Element für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten**, für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung. Leistung mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe.
Verstellbereich: 0 bis 200 mm
Einbauhöhe Installationselement: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite Installationselement: 1.200 bis 1.300 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

409 €	509 €	**585 €**	702 €	801 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	045.000.047

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

40 **Installationselement, barrierefreier Waschtisch, höhenverstellbar** KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und stufenlos höhenverstellbar, für nachträglich im fertigen Bad höhenverstellbaren wandhängenden barrierefreien Waschtisch, mit Unterputz-Geruchsverschluss. Element für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten**, für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung. Leistung mit Befestigung und Anschlüssen für Zu- und Abläufe.
Verstellbereich Keramik: 200 mm
Einbauhöhe: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite: 400 bis 600 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

280 €	318 €	**374 €**	441 €	504 €	[St]	⏱ 1,70 h/St	045.000.050

41 **Installationselement, Stützgriff** KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und stufenlos höhenverstellbar, für wandhängenden Stützgriff, für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten,** für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung.
Belastung: bis ..... kg
Verstellbereich: 0 bis 200 mm
Einbauhöhe: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite: 300 bis 400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

190 €	249 €	**292 €**	351 €	401 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	045.000.048

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

42 **Unterkonstruktion Stützgriff/Sitz** KG **419**

Unterkonstruktion für wandhängenden **Stützgriff / Sitz**, für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten**. Montageplatte als wasserfest verleimte Furnierholzplatte, einschl. Befestigungsmaterial an Metallständern.
Belastung: bis kg .....
Stärke Montageplatte: mind. 30 mm
Höhe Montageplatte: 250 bis 500 mm
Breite Montageplatte: 300 bis 400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

84 €	110 €	**130 €**	156 €	178 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	045.000.049

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

43 Haltegriff, Edelstahl, 600mm KG **412**

Haltegriff aus Edelstahl, gebürstet, mit Befestigung.
Grifflänge: 600mm
Griffdurchmesser: 32 mm
Wandabstand: 50 mm
Belastung max.: 200 kg
Fabrikat : .....
Typ: .....

89€	128€	**138€**	177€	227€	[St]	⏱ 0,30h/St	045.000.034

44 Haltegriff, Kunststoff, 300mm KG **412**

Haltegriff, gerade Form, aus Kunststoff mit Stahlkern.
Profilquerschnitt: rund
Länge: 300 mm
Befestigung: mit Rosetten, Schrauben verdeckt
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

93€	133€	**162€**	193€	268€	[St]	⏱ 0,30h/St	045.000.052

45 Duschhandlauf, Edelstahl, 600mm KG **412**

Duschhandlauf mit 90° Winkel aus verchromtem Messingrohr mit Befestigung.
Höhenverstellbarkeit: ..... mm
Seitenverstellbarkeit: ..... mm
Rohrdurchmesser: 32 mm
Fabrikat : .....
Typ: .....

332€	477€	**538€**	611€	793€	[St]	⏱ 0,40h/St	045.000.035

46 Duschsitz, klappbar KG **412**

Klappsitz für Dusche aus Rahmen in Kunststoff, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, Arretierung und Fallbremse, inkl. Befestigung mit verdeckten Schrauben.
Wandbefestigung: **Leichtbauwände inkl. Unterkonstruktion / Mauerwerk / Beton**
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

364€	440€	**474€**	475€	551€	[St]	⏱ 0,15h/St	045.000.054

47 WC-Rückenstütze KG **412**

Rückenstütze für WC mit Befestigungselementen.
WC-Ausladung: von 650 bis 700 mm
Material: Kunststoff
Farbton: weiß
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

290€	373€	**423€**	441€	508€	[St]	⏱ 0,10h/St	045.000.055

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

48 **Stützgriff, fest, WC** KG **412**

Stützgriff, fest, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, inkl. Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

398 €	468 €	**585 €**	702 €	790 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	045.000.056

49 **Stützgriff, fest, WC mit Spülauslösung** KG **412**

Stützgriff, fest, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Spülauslösung, manuell, inkl. Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: ....
Fabrikat: .....
Typ: .....

600 €	673 €	**731 €**	804 €	914 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	045.000.057

50 **Stützgriff, klappbar, WC** KG **412**

Stützklappgriff, klappbar, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Arretierung und Fallbremse, inkl. Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

457 €	563 €	**703 €**	844 €	964 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	045.000.058

51 **Stützgriff, fest, Waschtisch** KG **412**

Stützgriff, fest, für Waschtisch, aus Kunststoff mit Stahlkern, inkl. Befestigung verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 600 mm
Belastbar bis 100 kg am Griffvorderteil
Fabrikat: .....
Typ: .....

322 €	396 €	**496 €**	595 €	679 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	045.000.060

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

52 Stützgriff, klappbar, Waschtisch KG **412**

Stützklappgriff, klappbar, für Waschtisch, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Arretierung und Fallbremse, inkl. Befestigung verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 600 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Fabrikat: .....
Typ: .....

459€	522€	**574€**	625€	688€	[St]	⏱ 0,42h/St	045.000.061

53 Stundensatz, Obermonteur/-in Sanitär

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

52€	60€	**62€**	66€	72€	[h]	⏱ 1,00h/h	045.000.079

54 Stundensatz, Helfer/-in Sanitär

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

47€	52€	**54€**	54€	61€	[h]	⏱ 1,00h/h	045.000.080

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung DN15	m	9	11	**12**	13	14
			8	9	**10**	11	12
2	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung DN25	m	12	15	**20**	22	28
			10	13	**17**	19	24
3	Wärmedämmung, Rohrleitung, DN15	m	15	24	**28**	29	38
			13	20	**24**	25	32
4	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN15	m	8	18	**22**	28	38
			7	15	**19**	24	32
5	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN25	m	15	27	**34**	43	56
			13	23	**28**	36	47
6	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN40	m	35	39	**46**	54	56
			29	32	**39**	45	47
7	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN65	m	36	46	**58**	75	95
			30	39	**49**	63	80
8	Rohrdämmung, MW/Blech DN20	m	32	38	**44**	45	50
			27	32	**37**	38	42
9	Rohrdämmung, MW/Blech DN40	m	40	48	**60**	71	75
			34	40	**50**	60	63
10	Lüftungskanal Mineral alukaschiert	m	24	35	**41**	45	55
			20	29	**34**	38	46
11	Brandschutzabschottung, R90, DN15	St	18	26	**30**	37	52
			15	22	**25**	31	44
12	Brandschutzabschottung, R90, DN20	St	46	52	**56**	56	63
			39	44	**47**	47	53
13	Brandschutzabschottung, R90, DN25	St	53	62	**64**	70	80
			44	52	**53**	59	67
14	Brandschutzabschottung, R90, DN32	St	58	70	**74**	84	103
			48	59	**62**	71	86
15	Brandschutzabschottung, R90, DN40	St	87	95	**103**	109	131
			73	80	**86**	91	110
16	Brandschutzabschottung, R90, DN50	St	92	109	**111**	121	135
			77	92	**93**	101	114
17	Brandschutzabschottung, R90, DN65	St	116	125	**134**	140	154
			98	105	**113**	118	129
18	Körperschalldämmung, Abwasserrohre	m	12	15	**16**	19	23
			10	12	**14**	16	19
19	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN15	St	20	22	**26**	27	32
			17	19	**22**	23	27
20	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN20	St	22	27	**33**	38	39
			18	23	**27**	32	33
21	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN25	St	28	35	**38**	41	43
			23	30	**32**	34	36
22	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN32	St	31	38	**40**	42	44
			26	32	**33**	35	37
23	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN40	St	43	48	**50**	53	54
			36	40	**42**	44	45
24	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN50	St	42	48	**52**	54	57
			35	40	**44**	45	48

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung** Beschreibung für Pos. **1-2**

Asymmetrische Wärmedämmung DIN 4140 für Rohrleitungen haustechnischer Anlagen auf Rohfußboden (gegen beheizte Räume oder auf Zusatzdämmung). Kompaktdämmhülsen in Anti-Körperschall-Ausführung. Zur Verlegung im Dämmbereich des Fußbodenaufbaus. Polsterlage aus miteinander vernadelten Kunststoff-Fasern und geschlossenzelligem Polyethylen mit reißfestem Gittergewebe.

1 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung DN15** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)
Normalentflammbar: B2, DIN 4102-1
Nennweite: DN15
Dämmschichtdicke 1/2 gem. GEG: 13 mm
Bauhöhe: 36 mm

8€	9€	**10€**	11€	12€	[m]	⏱ 0,05h/m	047.000.005

2 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung DN25** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040W/(mK)
Normalentflammbar: B2, DIN 4102-1
Nennweite: DN25
Dämmschichtdicke 1/2 gem. GEG: 20 mm
Bauhöhe: 51 mm

10€	13€	**17€**	19€	24€	[m]	⏱ 0,05h/m	047.000.017

3 **Wärmedämmung, Rohrleitung, DN15** KG **422**

Wärmedämmung für Rohrleitungen DIN 4140 haustechnischer Anlagen im sichtbaren Bereich unter der Decke. Mineralfaserschalen einseitig geschlitzt, nichtbrennbar A1 DIN EN 13501-1, einseitig Alu-Folie kaschiert. Sämtliche Quer- und Längsfugen werden dicht gestoßen und mit 10cm breiten selbstklebenden Alustreifen verbunden. Sicherung der Längsfuge mit Alu-Klebestreifen in der Mitte der Bahnenbreite. Verkleidung mit PVC-Mantel (Isogenopack) 0,35mm stark, schwer entflammbar.
Verlegung bis: **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)
Rohrdurchmesser: 18 mm
Dämmschichtstärke 1/1 gem. GEG: 20 mm

13€	20€	**24€**	25€	32€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.006

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 2 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert** Beschreibung für Pos. **4-7**

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrleitungen für Heizung, Warmwasser und Zirkulation nach GEG in Gebäuden. Dämmung aus Mineralwolle, als Matte, auf verzinktem Drahtgeflecht mit verzinktem Draht versteppt, befestigen mit Stahlhaken aus dem Werkstoff des Drahtgeflechts. Längs- und Rundstöße mit selbstklebender Aluminiumfolie überklebt.

4 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN15** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Rohrleitung: Stahl, schwarz
Nennweite: DN15
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Dämmstärke Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: 20 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) bei 40°C
Oberkante Dämmung: **Fußboden / über Gelände bis 3,50** m **/ bis 5,00** m

7€	15€	**19€**	24€	32€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.002

5 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN25** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Rohrleitung: Stahl, schwarz
Nennweite: DN25
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Dämmstärke Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: 30 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) bei 40°C
Oberkante Dämmung: **Fußboden / über Gelände bis 3,50** m **/ bis 5,00** m

13€	23€	**28€**	36€	47€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.008

6 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN40** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Rohrleitung: Stahl, schwarz
Nennweite: DN40
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Dämmstärke Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: 40 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) bei 40°C
Oberkante Dämmung: **Fußboden / über Gelände bis 3,50** m **/ bis 5,00** m

29€	32€	**39€**	45€	47€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.031

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

7 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN65** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Rohrleitung: Stahl, schwarz
Nennweite: DN65
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Dämmstärke Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: 70 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) bei 40°C
Oberkante Dämmung: **Fußboden / über Gelände bis 3,50** m **/ bis 5,00** m

30€	39€	**49€**	63€	80€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.012

A 3 **Rohrdämmung, MW/Blech** Beschreibung für Pos. **8-9**

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrleitungen für Heizung, Warmwasser und Zirkulation nach GEG in Gebäuden. Dämmung aus Mineralwolle, als Matte, auf verzinktem Drahtgeflecht mit verzinktem Draht versteppt, befestigen mit Stahlhaken aus dem Werkstoff des Drahtgeflechts. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Blechdicke für normale mechanische Beanspruchung, Überlappungen verschrauben, einschl. Stützkonstruktion aus Hartschaum.

8 **Rohrdämmung, MW/Blech DN20** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Rohrleitung: Stahl, schwarz
Nennweite: DN20
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Dämmstärke Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: 20 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) bei 40°C
Ummantelung: **Stahl feuerverzinkt / Alu-Ummantelung**
Oberkante Dämmung: **Fußboden / über Gelände bis 3,50** m **/ bis 5,00** m

27€	32€	**37€**	38€	42€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.003

9 **Rohrdämmung, MW/Blech DN40** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Rohrleitung: Stahl, schwarz
Nennweite: DN40
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Dämmstärke Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: 40 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) bei 40°C
Ummantelung: **Stahl feuerverzinkt / Alu-Ummantelung**
Oberkante Dämmung: **Fußboden / über Gelände bis 3,50** m **/ bis 5,00** m

34€	40€	**50€**	60€	63€	[m]	⏱ 0,30h/m	047.000.013

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

10 **Lüftungskanal Mineral alukaschiert** KG **431**

Wärmedämmung an Lüftungskanälen DIN 4140, in Gebäuden. Für gerade Kanäle, Dämmung aus Mineralwolle, als Matte, auf verzinktem Drahtgeflecht mit verzinktem Draht versteppt, Befestigen mit Stahlhaken aus dem Werkstoff des Drahtgeflechts, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische Anlagen nach GEG. Zur Ausbildung einer Dampfsperre sind sämtliche Kanten, Stöße, Ausschnitte, usw. mit Aluminium-Umklebeband dicht zu verkleben.
Oberkante Dämmung über Gelände / Fußboden: **3,50 / 5,00** m
Baustoffklasse DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A1
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK): bei 40° Mitteltemperatur
Wärmedämmung: 100% nach GEG
Dämmschichtdicke: **30 / 50** mm
Kanalumfang: 0,5-4,0 m

20 €	29 €	**34 €**	38 €	46 €	[m]	⏱ 0,40 h/m	047.000.001

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 4 **Brandschutzabschottung, R90** Beschreibung für Pos. **11-17**

Brandschutzabschottung von Rohrleitungen haustechnischer Anlagen nach **MLAR / LAR**, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/Zulassung. Dämmstoff aus Mineralwolle, nicht brennbar. Zur Verlegung in rundem Wanddurchbruch, ohne Hüllrohr, Verfüllung des Ringspalts mit Mörtel MG III, beidseitige Weiterführung der Dämmung.

11 **Brandschutzabschottung, R90, DN15** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 18 mm
Außendurchmesser Schott: 60 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

15 €	22 €	**25 €**	31 €	44 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	047.000.007

12 **Brandschutzabschottung, R90, DN20** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 22 mm
Außendurchmesser Schott: 60 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

39 €	44 €	**47 €**	47 €	53 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	047.000.018

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

13 Brandschutzabschottung, R90, DN25 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 28 mm
Außendurchmesser Schott: 80 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

44€	52€	**53€**	59€	67€	[St]	⏱ 0,40h/St	047.000.019

14 Brandschutzabschottung, R90, DN32 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 35 mm
Außendurchmesser Schott: 80 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

48€	59€	**62€**	71€	86€	[St]	⏱ 0,40h/St	047.000.020

15 Brandschutzabschottung, R90, DN40 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 48 mm
Außendurchmesser Schott: 100 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

73€	80€	**86€**	91€	110€	[St]	⏱ 0,40h/St	047.000.021

16 Brandschutzabschottung, R90, DN50 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 63 mm
Außendurchmesser Schott: 130 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

77€	92€	**93€**	101€	114€	[St]	⏱ 0,40h/St	047.000.022

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

17 Brandschutzabschottung, R90, DN65 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Bauteil: **Wand / Decke / leichte Trennwand**
Feuerwiderstandsklasse: R90, DIN EN 13501-2
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Rohrleitung: **Stahl / Kupfer**
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 76 mm
Außendurchmesser Schott: 180 mm
Dämmlänge: 1.000 mm

98 €	105 €	**113 €**	118 €	129 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	047.000.023

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

18 Körperschalldämmung, Abwasserrohre KG **422**

Körperschalldämmung aus PE mit robuster Außenhaut, aus hochflexiblem, geschlossenzelligem Weichpolyethylen Abwasserisoliersystem zur Körperschalldämmung, mit diffusionsdichter Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie, als Schall- und Schwitzwasserschutz für Abwasserrohre.
Einsatz: bis +105°C
Brandklasse: B2, DIN 4102-1
Isolierstärke: 4 mm
Nennweite: DN50-150

10 €	12 €	**14 €**	16 €	19 €	[m]	⏱ 0,20 h/m	047.000.030

A 5 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen Beschreibung für Pos. **19-24**

Wärmedämmschalen DIN 4140 für Armaturen und Pumpen. Bestehend aus einem zusammenklappbaren Formteil aus Polyethylen mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Entleerungsöffnungen vorgeprägt, Lieferung inkl. Verschlussclipsen, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

19 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN15 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Baustoffklasse: B1, DIN 4102-1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor μ : 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 130 mm, Breite: 70 mm, Höhe: 112 mm
Nennweite: DN15

17 €	19 €	**22 €**	23 €	27 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	047.000.024

20 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN20 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Baustoffklasse: B1, DIN 4102-1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK) bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor μ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 130 mm, Breite: 70 mm, Höhe: 112 mm
Nennweite: DN20

18 €	23 €	**27 €**	32 €	33 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	047.000.025

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

21 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN25 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Baustoffklasse: B1, DIN 4102-1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK) bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 145 mm, Breite: 80 mm, Höhe: 130 mm
Nennweite: DN25

23€	30€	**32€**	34€	36€	[St]	⏱ 0,10h/St	047.000.026

22 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN32 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Baustoffklasse: B1, DIN 4102-1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ : 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 195 mm, Breite: 137 mm, Höhe: 203 mm
Nennweite: DN32

26€	32€	**33€**	35€	37€	[St]	⏱ 0,10h/St	047.000.027

23 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN40 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Baustoffklasse: B1, DIN 4102-1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ : 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 196 mm, Breite: 163mm, Höhe: 230 mm
Nennweite: DN40

36€	40€	**42€**	44€	45€	[St]	⏱ 0,10h/St	047.000.028

24 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN50 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Baustoffklasse: B1, DIN 4102-1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK) bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ : 5.000
Temperaturbereich: -80° C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 212 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 253 mm
Nennweite: DN50

35€	40€	**44€**	45€	48€	[St]	⏱ 0,10h/St	047.000.029

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Gitterrinne, Stahl, 200mm	m	36	44	**46**	51	59
			30	37	**39**	43	49
2	Kabelrinne, Stahl, 100mm	m	32	39	**42**	45	53
			27	33	**35**	38	45
3	Kabelrinne, Stahl, 200mm	m	33	47	**53**	68	107
			28	39	**44**	57	90
4	Kabelrinne, Stahl, 300mm	m	38	57	**65**	85	132
			32	48	**54**	72	111
5	Kabelrinne, Stahl , 400mm	m	50	69	**72**	96	141
			42	58	**60**	81	118
6	Elektroinstallationsrohr, 16mm	m	3	5	**6**	7	11
			2	4	**5**	6	9
7	Elektroinstallationsrohr, 25mm	m	5	10	**11**	13	18
			4	8	**9**	11	15
8	Elektroinstallationsrohr, 40mm	m	14	17	**18**	20	24
			11	14	**15**	16	20
9	Leitungsführungskanal PVC 15x15mm	m	4	7	**9**	16	26
			3	6	**7**	13	22
10	Leitungsführungskanal PVC 30x30mm	m	7	12	**14**	22	32
			6	10	**12**	19	27
11	Leitungsführungskanal PVC 90x40mm	m	12	17	**20**	29	39
			10	14	**17**	25	33
12	Leitungsführungskanal PVC 110x60mm	m	14	27	**34**	49	82
			12	22	**28**	41	69
13	Installationsleitung, NYM-J 1x6mm²	m	3	3	**3**	3	4
			2	3	**3**	3	3
14	Installationsleitung, NYM-J 1x10mm²	m	3	4	**5**	6	6
			3	3	**4**	5	5
15	Installationsleitung, NYM-J 1x16mm²	m	4	5	**5**	6	7
			3	4	**4**	5	6
16	Installationsleitung, NYM-J 3x1,5mm²	m	0,7	2,1	**3,0**	3,6	5,3
			0,6	1,7	**2,5**	3,1	4,4
17	Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm²	m	3	4	**4**	5	6
			3	3	**4**	4	5
18	Installationsleitung, NYM-J 5x1,5mm²	m	1	2	**3**	4	5
			0,9	2,0	**2,6**	3,0	4,2
19	Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm²	m	2	3	**4**	4	5
			2	3	**3**	4	4
20	Installationsleitung, NYM-J 5x4mm²	m	4	5	**6**	8	9
			3	4	**5**	7	8
21	Installationsleitung, NYM-J 5x6mm²	m	4	7	**8**	9	11
			4	6	**7**	8	9
22	Installationsleitung, NYM-J 5x10mm²	m	7	10	**12**	15	21
			6	8	**10**	12	17
23	Installationsleitung, NYM-J 5x16mm²	m	11	15	**19**	23	30
			9	13	**16**	19	25
24	Installationsleitung, NYM-J 1x6mm², AD	m	5	6	**7**	9	10
			4	5	**6**	8	8

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Installationsleitung, NYM-J 1x10mm², AD	m	7	8	**10**	12	14
			6	7	**8**	10	11
26	Installationsleitung, NYM-J 1x16mm², AD	m	10	10	**12**	15	16
			8	8	**10**	13	14
27	Installationsleitung, NYM-J 3x1,5mm², AD	m	5	5	**6**	8	9
			4	4	**5**	7	7
28	Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm², AD	m	5	6	**7**	9	10
			4	5	**6**	8	8
29	Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm², AD	m	8	9	**11**	13	14
			7	7	**9**	11	12
30	Installationsleitung, NYM-J 5x4mm², AD	m	11	12	**14**	18	18
			9	10	**12**	15	16
31	Installationsleitung, NYM-J 5x6mm², AD	m	13	14	**17**	21	22
			11	12	**14**	18	19
32	Installationsleitung, NYM-J 5x10mm², AD	m	18	19	**22**	28	30
			15	16	**19**	24	25
33	Installationsleitung, NYM-J 5x16mm², AD	m	27	27	**33**	41	43
			22	23	**27**	35	36
34	Installationsleitung, NYM-J 1x6mm², uP	m	4	5	**6**	7	8
			4	4	**5**	6	7
35	Installationsleitung, NYM-J 1x16mm², uP	m	4	4	**5**	7	7
			3	4	**4**	6	6
36	Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm², uP	m	5	5	**6**	8	9
			4	4	**5**	7	7
37	Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm², uP	m	6	7	**8**	11	11
			5	6	**7**	9	9
38	Installationsleitung, NYM-J 5x6mm², uP	m	15	15	**18**	22	24
			12	12	**15**	19	20
39	Geräteeinbaukanal, 130x60mm	m	23	37	**46**	49	59
			19	31	**38**	41	50
40	Geräteeinbaukanal, 170x60mm	m	42	51	**54**	59	71
			35	43	**45**	50	60
41	Geräteeinbaukanal, 210x60mm	m	53	66	**67**	74	85
			44	56	**57**	62	71
42	Sockelleistenkanal, 70x20mm	m	10	21	**24**	28	38
			8	18	**20**	24	32
43	Potentialausgleichsschiene, Stahl, verzinkt	St	25	50	**59**	92	156
			21	42	**49**	77	131
44	Tastschalter, Aus-/Wechselschalter, einpolig, uP	St	26	36	**37**	41	49
			22	30	**31**	35	41
45	Tastschalter, Aus-/Wechselschalter, zweipolig, uP	St	20	26	**29**	32	39
			17	22	**24**	27	33
46	Tastschalter, Serienschalter, uP	St	25	35	**39**	46	68
			21	29	**33**	39	57
47	Tastschalter, Kreuzschalter, uP	St	25	34	**40**	44	56
			21	29	**33**	37	47
48	Tastschalter, Taster, Kontrolllicht, uP	St	20	37	**48**	86	124
			17	31	**40**	72	104

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Niederspannungsanlagen - Kabel / Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
49	Verbindungs-/Abzweigdose, aP	St	21	31	**35**	36	65
			17	26	**29**	30	55
50	Verbindungs-/Abzweigkasten, aP	St	19	26	**30**	36	48
			16	22	**26**	31	40
51	Heizungs-Not-Ausschalter, aP	St	36	44	**48**	53	65
			30	37	**40**	45	54
52	Installationsschalter, Taster, aP	St	30	33	**36**	38	42
			25	28	**30**	32	35
53	Installationsschalter, Aus-/Wechselschalter, aP	St	25	32	**35**	37	47
			21	27	**29**	31	40
54	Gerätedose, Brandschutz, uP	St	26	31	**33**	35	39
			22	26	**28**	30	33
55	Gerätedose, uP, luftdicht	St	25	30	**36**	46	47
			21	25	**30**	39	39
56	Gerätedose, uP	St	8	17	**20**	51	95
			7	14	**16**	43	80
57	Dreifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, aP, Deckel	St	35	41	**49**	62	65
			29	34	**41**	52	54
58	Zweifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, aP, Deckel	St	30	36	**42**	54	56
			25	30	**36**	45	47
59	Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, aP, Deckel	St	25	31	**37**	47	54
			21	26	**31**	40	45
60	Dreifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, Wand, aP	St	37	43	**46**	50	56
			31	36	**38**	42	47
61	Zweifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, Wand, aP	St	23	38	**44**	52	68
			19	32	**37**	44	57
62	Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, Wandmontage, aP	St	17	24	**27**	31	39
			14	20	**23**	26	33
63	Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, uP, IP44, Deckel	St	24	32	**34**	38	46
			21	27	**29**	32	39
64	Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, uP, IP24	St	17	20	**22**	24	28
			14	17	**19**	20	24
65	Photovoltaik 2kW$_p$	St	6.201	6.224	**7.409**	9.409	10.896
			5.211	5.230	**6.226**	7.907	9.156
66	Photovoltaik 10kW$_p$	St	22.414	23.012	**27.395**	34.791	38.602
			18.835	19.337	**23.021**	29.236	32.438
67	Batteriespeicher bis 10kW$_h$	St	9.781	11.442	**12.390**	13.478	15.385
			8.219	9.615	**10.411**	11.326	12.928
68	Bewegungsmelder	St	142	234	**275**	326	444
			119	196	**231**	274	373
69	Stundensatz, Monteur/-in Elektro	h	67	75	**79**	80	90
			56	63	**66**	67	76
70	Stundensatz, Helfer/-in Elektro	h	51	56	**60**	63	71
			43	47	**50**	53	59

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 Gitterrinne, Stahl, 200mm KG **444**

Gitterrinne mit Trennsteg und Wandausleger, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
Drahtdurchmesser: 4mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Trennstege: 1
Angeb. Fabrikat: .....

30€	37€	**39€**	43€	49€	[m]	⏱ 0,20h/m	053.000.001

A 1 Kabelrinne, Stahl Beschreibung für Pos. **2-5**

Kabelrinne mit Trennsteg und Wandausleger, einschl. systembedingten Verbindungsstücken, Formstücken, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 61537 (VDE 0639)
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
Dicke Metallwerkstoff: 1,5 mm
Ausführung: gelocht
Höhe: 60 mm
Trennstege: 1

2 Kabelrinne, Stahl, 100mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Breite: 100 mm
Angeb. Fabrikat: .....

27€	33€	**35€**	38€	45€	[m]	⏱ 0,20h/m	053.000.002

3 Kabelrinne, Stahl, 200mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Breite: 200 mm
Angeb. Fabrikat: .....

28€	39€	**44€**	57€	90€	[m]	⏱ 0,25h/m	053.000.007

4 Kabelrinne, Stahl, 300mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Breite: 300 mm
Angeb. Fabrikat: .....

32€	48€	**54€**	72€	111€	[m]	⏱ 0,30h/m	053.000.008

5 Kabelrinne, Stahl , 400mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Breite: 400 mm
Angeb. Fabrikat: .....

42€	58€	**60€**	81€	118€	[m]	⏱ 0,40h/m	053.000.009

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

A 2 **Elektroinstallationsrohr** Beschreibung für Pos. **6-8**

Elektroinstallationsrohr, geschlossen, für Verlegung unter Putz, mit Befestigung.
Norm: DIN EN 61386 (VDE 0605)
Werkstoff: Kunststoff, halogenfrei
Ausführung: einwandig, gewellt, flexibel
Druckfestigkeitsklasse: 3 - mittel (750 N)
Klasse Schlagbeanspruchung: 3 - mittel (2 kg/100 mm)

6 **Elektroinstallationsrohr, 16mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Außendurchmesser: 16 mm

2€	4€	**5€**	6€	9€	[m]	⏱ 0,10h/m	053.000.020

7 **Elektroinstallationsrohr, 25mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Außendurchmesser: 25 mm

4€	8€	**9€**	11€	15€	[m]	⏱ 0,10h/m	053.000.021

8 **Elektroinstallationsrohr, 40mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Außendurchmesser: 40 mm

11€	14€	**15€**	16€	20€	[m]	⏱ 0,10h/m	053.000.022

A 3 **Leitungsführungskanal PVC-U** Beschreibung für Pos. **9-12**

Leitungsführungskanal, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U

9 **Leitungsführungskanal PVC 15x15mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Breite: 15 mm
Höhe: 15 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

3€	6€	**7€**	13€	22€	[m]	⏱ 0,04h/m	053.000.035

10 **Leitungsführungskanal PVC 30x30mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Breite: 30 mm
Höhe: 30 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

6€	10€	**12€**	19€	27€	[m]	⏱ 0,04h/m	053.000.036

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

11 Leitungsführungskanal PVC 90x40mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Breite: 90 mm
Höhe: 40 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

10€	14€	**17€**	25€	33€	[m]	⏱ 0,05h/m	053.000.037

12 Leitungsführungskanal PVC 110x60mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Breite: 110 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

12€	22€	**28€**	41€	69€	[m]	⏱ 0,05h/m	053.000.038

A 4 Installationsleitung, NYM-J Beschreibung für Pos. **13-23**

Installationsleitung in vorhandener **Kabelrinne / Kanal / Rohr / Montagewand**.
Norm: DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)
Leitungstyp: NYM-J

13 Installationsleitung, NYM-J 1x6mm² KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 1x 6 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 58

2€	3€	**3€**	3€	3€	[m]	⏱ 0,04h/m	053.000.044

14 Installationsleitung, NYM-J 1x10mm² KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 1x 10 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 96

3€	3€	**4€**	5€	5€	[m]	⏱ 0,04h/m	053.000.045

15 Installationsleitung, NYM-J 1x16mm² KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 1x 16 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 154

3€	4€	**4€**	5€	6€	[m]	⏱ 0,06h/m	053.000.046

16 Installationsleitung, NYM-J 3x1,5mm² KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 3x 1,5 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 43

0,6€	1,7€	**2,5€**	3,1€	4,4€	[m]	⏱ 0,07h/m	053.000.047

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer
17	**Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 3x 2,5 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 72							
3€	3€	**4€**	4€	5€	[m]	⏱ 0,09 h/m		053.000.048
18	**Installationsleitung, NYM-J 5x1,5mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 5x 1,5 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 72							
0,9€	2,0€	**2,6€**	3,0€	4,2€	[m]	⏱ 0,05 h/m		053.000.075
19	**Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 5x 2,5 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 120							
2€	3€	**3€**	4€	4€	[m]	⏱ 0,05 h/m		053.000.051
20	**Installationsleitung, NYM-J 5x4mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 5x 4 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 192							
3€	4€	**5€**	7€	8€	[m]	⏱ 0,07 h/m		053.000.049
21	**Installationsleitung, NYM-J 5x6mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 5x 6 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 288							
4€	6€	**7€**	8€	9€	[m]	⏱ 0,09 h/m		053.000.050
22	**Installationsleitung, NYM-J 5x10mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 5x 10 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 430							
6€	8€	**10€**	12€	17€	[m]	⏱ 0,10 h/m		053.000.052
23	**Installationsleitung, NYM-J 5x16mm²**							KG **444**
	Wie Ausführungsbeschreibung A 4 Ader-/Leiterzahl: 5x 16 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 768							
9€	13€	**16€**	19€	25€	[m]	⏱ 0,12 h/m		053.000.053

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 5 **Installationsleitung, NYM-J, AD** Beschreibung für Pos. **24-33**

Installationsleitung, mit Sammelbefestigung aus Metall.
Norm: DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)
Leitungstyp: NYM-J

24 **Installationsleitung, NYM-J 1x6mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 1x 6 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 58

4€	5€	**6€**	8€	8€	[m]	⏱ 0,02h/m	053.000.059

25 **Installationsleitung, NYM-J 1x10mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 1x 10 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 96

6€	7€	**8€**	10€	11€	[m]	⏱ 0,04h/m	053.000.060

26 **Installationsleitung, NYM-J 1x16mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 1x 16 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 154

8€	8€	**10€**	13€	14€	[m]	⏱ 0,06h/m	053.000.061

27 **Installationsleitung, NYM-J 3x1,5mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 3x 1,5 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 43

4€	4€	**5€**	7€	7€	[m]	⏱ 0,07h/m	053.000.062

28 **Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 3x 2,5 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 72

4€	5€	**6€**	8€	8€	[m]	⏱ 0,09h/m	053.000.063

29 **Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 5x 2,5 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 120

7€	7€	**9€**	11€	12€	[m]	⏱ 0,05h/m	053.000.064

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

30 **Installationsleitung, NYM-J 5x4mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 5x 4 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 192

9€	10€	**12€**	15€	16€	[m]	⏱ 0,07h/m	053.000.065

31 **Installationsleitung, NYM-J 5x6mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 5x 6 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 288

11€	12€	**14€**	18€	19€	[m]	⏱ 0,09h/m	053.000.066

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

32 **Installationsleitung, NYM-J 5x10mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 5x 10 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 430

15€	16€	**19€**	24€	25€	[m]	⏱ 0,10h/m	053.000.067

33 **Installationsleitung, NYM-J 5x16mm², AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Ader-/Leiterzahl: 5x 16 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 768

22€	23€	**27€**	35€	36€	[m]	⏱ 0,12h/m	053.000.068

A 6 **Installationsleitung, NYM-J, uP** Beschreibung für Pos. **34-38**

Installationsleitung unter Putz, mit Befestigung.
Norm: DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204)
Leitungstyp: NYM-J

34 **Installationsleitung, NYM-J 1x6mm², uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Ader-/Leiterzahl: 1x 6 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 58

4€	4€	**5€**	6€	7€	[m]	⏱ 0,02h/m	053.000.054

35 **Installationsleitung, NYM-J 1x16mm², uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Ader-/Leiterzahl: 1x 16 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 154

3€	4€	**4€**	6€	6€	[m]	⏱ 0,04h/m	053.000.055

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

36 Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm², uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Ader-/Leiterzahl: 3x 2,5 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 72

4€	4€	**5€**	7€	7€	[m]	⏱ 0,05h/m	053.000.056

37 Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm², uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Ader-/Leiterzahl: 5x 2,5mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 120

5€	6€	**7€**	9€	9€	[m]	⏱ 0,07h/m	053.000.057

38 Installationsleitung, NYM-J 5x6mm², uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Ader-/Leiterzahl: 5x 6 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 288

12€	12€	**15€**	19€	20€	[m]	⏱ 0,09h/m	053.000.058

A 7 Geräteeinbaukanal Beschreibung für Pos. **39-41**

Geräteeinbaukanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Kabelhalteklammern, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U

39 Geräteeinbaukanal, 130x60mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**
Trennstege: 1

19€	31€	**38€**	41€	50€	[m]	⏱ 0,08h/m	053.000.043

40 Geräteeinbaukanal, 170x60mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Breite: 170 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**
Trennstege: 1

35€	43€	**45€**	50€	60€	[m]	⏱ 0,10h/m	053.000.041

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

41 **Geräteeinbaukanal, 210x60mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Breite: 210 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**
Trennstege: 1

44€	56€	**57€**	62€	71€	[m]	⏱ 0,12h/m	053.000.042

42 **Sockelleistenkanal, 70x20mm** KG **444**

Sockelleistenkanal, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 70 mm
Höhe: 20 mm
Farbe: reinweiß RAL 9010
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

8€	18€	**20€**	24€	32€	[m]	⏱ 0,08h/m	053.000.069

43 **Potentialausgleichsschiene, Stahl, verzinkt** KG **446**

Potentialausgleichsschiene mit Abdeckhaube aus schlagfestem Polystyrol, Befestigungsmaterial. Ausführung mit Anschluss für 7x2,5 bis 25qmm, Flachband 30x3,5, Massivrundleiter Durchmesser 8 bis 10mm.
Norm: VDE 0618, Teil 1 (VDE 0618-1)
Angeb. Fabrikat: .....

21€	42€	**49€**	77€	131€	[St]	⏱ 0,60h/St	053.000.006

A 8 **Tastschalter** Beschreibung für Pos. **44-48**

Tastschalter in Gerätedose mit Schraubbefestigung, einschl. Wippe mit Symbol, Kontrolllampe, anteilig Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld, unter Putz.
Norm: DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)

44 **Tastschalter, Aus-/Wechselschalter, einpolig, uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Tastschalter in Gerätedose mit Schraubbefestigung, einschl. Wippe mit Symbol, Kontrolllampe, anteilig Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld, unter Putz.
Norm: DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)
Leistung: Aus-/Wechselschalter, einpolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 20
Farbe: reinweiß, RAL 9010
Befestigung: in Gerätedose, Einsatz mit Schrauben
Angeb. Fabrikat: .....

22€	30€	**31€**	35€	41€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.001

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

45 Tastschalter, Aus-/Wechselschalter, zweipolig, uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Tastschalter in Gerätedose mit Schraubbefestigung, einschl. Wippe mit Symbol, Kontrolllampe, anteilig Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld, unter Putz.
Norm: DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)
Leistung: Aus-/Wechselschalter, zweipolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 20
Farbe: reinweiß, RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

17€	22€	**24€**	27€	33€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.002

46 Tastschalter, Serienschalter, uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Leistung: Serienschalter, einpolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 20
Farbe: reinweiß, RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

21€	29€	**33€**	39€	57€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.014

47 Tastschalter, Kreuzschalter, uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Leistung: Kreuzschalter, einpolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 20
Farbe: reinweiß, RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

21€	29€	**33€**	37€	47€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.015

48 Tastschalter, Taster, Kontrolllicht, uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 8
Leistung: Taster, einpolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 20
Farbe: reinweiß, RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

17€	31€	**40€**	72€	104€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.016

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

49 Verbindungs-/Abzweigdose, aP KG **444**

Verbindungsdose als Abzweigdose mit Deckel, mit Schraubbefestigung, auf Putz/Wandmontage.
Norm: DIN EN 60695 (VDE 0471)
Werkstoff Elektrobauteil: Polystyrol
Durchmesser: 70 mm
Abmessungen (L x B x T): 80 x 80 x 52 mm
Anschlusssystem: 5 Klemmen, 4 mm²
Schutzart: IP65
Angeb. Fabrikat: .....

17 €	26 €	**29 €**	30 €	55 €	[St]	⏱ 0,18 h/St	054.000.021

50 Verbindungs-/Abzweigkasten, aP KG **444**

Verbindungskasten als Abzweigdose, mit Deckel, mit Schraubbefestigung, auf Putz/Wandmontage.
Norm: DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
Werkstoff Elektrobauteil: Polystyrol
Farbe: grau
Abmessungen (L x B x T): 200 x 250 x 155 mm
Anschlusssystem: 5 Klemmen, 4 mm²
Schutzart: IP54
Angeb. Fabrikat: .....

16 €	22 €	**26 €**	31 €	40 €	[St]	⏱ 0,18 h/St	054.000.023

51 Heizungs-Not-Ausschalter, aP KG **444**

Heizungs-Not-Ausschalter auf Putz, mit Schraubenbefestigung.
Norm: DIN VDE 0620
Leistung: Heizungs-Not-Ausschalter, zweipolig
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 44
Farbe: grau
Angeb. Fabrikat: .....

30 €	37 €	**40 €**	45 €	54 €	[St]	⏱ 0,12 h/St	054.000.008

52 Installationsschalter, Taster, aP KG **444**

Installationsschalter einschl. Wippe mit Symbol, mit Beschriftungsfeld, Kontrolllampe, auf Putz, mit Schraubenbefestigung.
Norm: DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)
Leistung: Taster, einpolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 44
Farbe: grau RAL 7035
Angeb. Fabrikat: .....

25 €	28 €	**30 €**	32 €	35 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	054.000.035

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

53 Installationsschalter, Aus-/Wechselschalter, aP KG **444**

Installationsschalter einschl. Wippe mit Symbol, mit Beschriftungsfeld, Kontrolllampe, auf Putz, mit Schraubenbefestigung.
Norm: DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1)
Leistung: Aus-/Wechselschalter, einpolig
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V AC
Schutzart: IP 44
Farbe: grau RAL 7035
Angeb. Fabrikat: .....

21€	27€	**29€**	31€	40€	[St]	⏱ 0,15h/St	054.000.034

54 Gerätedose, Brandschutz, uP KG **444**

Gerätedose mit Brandschutzanforderungen, in Mauerwerk, mit Schraubenbefestigung und Klemmen, anteilig, unter Putz.
Norm: DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)/DIN 49073
Werkstoff: Kunststoff, halogenfrei
Durchmesser Installationsgerät: 60 mm
Tiefe: Installationsgerät: 60 mm
Farbe: schwarz
Angeb. Fabrikat: .....

22€	26€	**28€**	30€	33€	[St]	⏱ 0,30h/St	054.000.033

55 Gerätedose, uP, luftdicht KG **444**

Gerätedose, luftdicht, in Mauerwerk, mit Schraubenbefestigung und Klemmen, anteilig, unter Putz.
Norm: DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)/DIN 49073
Werkstoff: Kunststoff, halogenfrei
Durchmesser Installationsgerät: 60 mm
Tiefe: Installationsgerät: 40 mm
Ausführung: unter Putz
Farbe: schwarz
Einbringung: in Mauerwerk, mit Schrauben
Angeb. Fabrikat: .....

21€	25€	**30€**	39€	39€	[St]	⏱ 0,30h/St	054.000.032

56 Gerätedose, uP KG **444**

Gerätedose in Mauerwerk, mit Schrauben und Klemmen, anteilig, unter Putz.
Norm: DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)/DIN 49073
Werkstoff: Kunststoff, halogenfrei
Durchmesser Installationsgerät: 60 mm
Tiefe: Installationsgerät: 40 mm
Schutzart: IP20
Farbe: schwarz
Angeb. Fabrikat: .....

7€	14€	**16€**	43€	80€	[St]	⏱ 0,30h/St	054.000.047

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

57 **Dreifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, aP, Deckel** KG **444**

Dreifach-Schutzkontaktsteckdose einschl. Klappdeckel, in Gerätedose mit Schraubenbefestigung, einschl. Beschriftungsfeld, **auf Putz / Wandmontage**.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 44
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

29 €	34 €	**41 €**	52 €	54 €	[St]	⏱ 0,18 h/St	054.000.031

58 **Zweifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, aP, Deckel** KG **444**

Zweifach-Schutzkontaktsteckdose einschl. Klappdeckel, in Gerätedose mit Schraubenbefestigung, einschl. Beschriftungsfeld, **auf Putz / Wandmontage**.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 44
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

25 €	30 €	**36 €**	45 €	47 €	[St]	⏱ 0,18 h/St	054.000.030

59 **Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, aP, Deckel** KG **444**

Schutzkontaktsteckdose einschl. Klappdeckel, in Gerätedose mit Schraubenbefestigung, einschl. Beschriftungsfeld, **auf Putz / Wandmontage**.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 44
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

21 €	26 €	**31 €**	40 €	45 €	[St]	⏱ 0,18 h/St	054.000.029

60 **Dreifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, Wand, aP** KG **444**

Dreifach-Schutzkontaktsteckdose in Gerätedose mit Schraubenbefestigung, einschl. Beschriftungsfeld, **auf Putz / Wandmontage**.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 24
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

31 €	36 €	**38 €**	42 €	47 €	[St]	⏱ 0,18 h/St	054.000.028

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

61 Zweifach-Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, Wand, aP KG **444**

Zweifach-Schutzkontaktsteckdose in Gerätedose mit Schraubenbefestigung, einschl. Beschriftungsfeld, **auf Putz / Wandmontage**.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 24
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

19€	32€	**37€**	44€	57€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.027

62 Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, Wandmontage, aP KG **444**

Schutzkontaktsteckdose in Gerätedose mit Schraubenbefestigung, einschl. Beschriftungsfeld, **auf Putz / Wandmontage**.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 24
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

14€	20€	**23€**	26€	33€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.026

63 Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, uP, IP44, Deckel KG **444**

Schutzkontaktsteckdose in Gerätedose und Klappdeckel, mit Schraubbefestigung einschl. Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld, unter Putz.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 44
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

21€	27€	**29€**	32€	39€	[St]	⏱ 0,28h/St	054.000.025

64 Schutzkontaktsteckdose, 16A, 250V, uP, IP24 KG **444**

Schutzkontaktsteckdose in Gerätedose mit Schraubbefestigung einschl. Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld, unter Putz.
Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1)
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Schutzart: IP 24
Farbe: reinweiß RAL 9010
Angeb. Fabrikat: .....

14€	17€	**19€**	20€	24€	[St]	⏱ 0,18h/St	054.000.024

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 9 **Photovoltaik** Beschreibung für Pos. **65-66**

Solaranlage zur Stromgewinnung als Photovoltaiksystem zur **Aufdach- / Inndach- / Flachdachlösung**, mit konstruktiver Verankerung. Leistung einschl. systembedingter Befestigungsmittel und Befestigungskonstruktionsmaterial, Befestigung gem. statischem Einzelnachweis, mit Wechselrichter mit Datenlogger, Powermanagement, DC-Schalter und dreipoliger Einspeisung, einschl. ca. 100m Elektrokabel, komplett verdrahtet, mit Durchführungen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme.

65 **Photovoltaik 2kWp** KG **442**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Nennleistung System: 2 kW_p
Polykristalline PV-Module: mind. 250 Wp
Auflast (Schneelast): bis 5 kN/m²
Dynamische Last (Windlast): bis 2 kN/m²
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

5.211 €	5.230 €	**6.226 €**	7.907 €	9.156 €	[St]	⏱ 14,00 h/St	053.000.023

66 **Photovoltaik 10kWp** KG **442**

Wie Ausführungsbeschreibung A 9
Nennleistung System: 10 kW_p
Polykristalline PV-Module: mind. 250 Wp
Auflast (Schneelast): bis 5 kN/m²
Dynamische Last (Windlast): bis 2 kN/m²
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

18.835	19.337 €	**23.021 €**	29.236 €	32.438 €	[St]	⏱ 48,00 h/St	053.000.024

67 **Batteriespeicher bis 10kWh** KG **442**

Strom Batteriespeicher zur Eigenstrom-Nutzung, inkl. Batterie Wechselrichter.

8.219 €	9.615 €	**10.411 €**	11.326 €	12.928 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	053.000.071

68 **Bewegungsmelder** KG **444**

Bewegungsmelder für 230 V AC **mit Unterkriechschutz / mit Rückfeldüberwachung** mit integriertem Dämmerungsschalter.
Sensorart: **Ultraschall / Infrarot / Radar / optisch**
Erfassungsbereich: .....°
Reichweite: ..... m
Schnittstelle: **RS232 / KNX-TP / DALI / COM**
Einstellbereich: **5 bis 300 / 5 bis 1.000**
Ausschaltverzögerung: **1** s **bis 11** min **/ 30** s **bis 30** min **/ 2** s **bis 16** min
Schutzart IP: **44 / 2X / 24 / 3X / 54 / 55 / 65 / 67**
Einbaubereich: **Wandmontage / Deckenmontage / Eckmontage**
Montaghöhe: **bis 3** m **/ über 3 bis 6** m **/ über 6 bis 9** m **/ über 9 bis 12** m

119 €	196 €	**231 €**	274 €	373 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	053.000.070

69 **Stundensatz, Monteur/-in Elektro**

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

56 €	63 €	**66 €**	67 €	76 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	053.000.072

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

70 Stundensatz, Helfer/-in Elektro

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

43 €	47 €	**50 €**	53 €	59 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	053.000.073

054

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Installationskleinverteiler, uP, 356x348x70mm	St	97	125	**136**	150	180
			81	105	**115**	126	151
2	Installationskleinverteiler, uP, 755x348x94,5mm	St	263	366	**414**	501	692
			221	308	**348**	421	581
3	Zählerschrank, uP, Multimediafeld	St	1.495	2.216	**2.402**	3.017	4.113
			1.256	1.862	**2.019**	2.535	3.456
4	Fehlerstromschutzschalter, 25A, vierpolig	St	48	68	**78**	88	106
			40	57	**66**	74	89
5	Fehlerstromschutzschalter 63A, vierpolig	St	123	143	**149**	173	214
			103	120	**126**	145	180
6	Leitungsschutzschalter 6kA, dreipolig B16A	St	41	56	**61**	68	87
			35	47	**51**	57	73
7	Leitungsschutzschalter 6kA, dreipolig B20A	St	59	71	**75**	77	97
			49	59	**63**	65	81
8	Leitungsschutzschalter 6kA, dreipolig C16A	St	65	75	**78**	89	113
			54	63	**66**	75	95
9	Leitungsschutzschalter 6kA, einpolig B10A	St	19	26	**28**	31	38
			16	22	**24**	26	32
10	Sicherungssockel, dreipolig	St	49	70	**76**	95	132
			41	59	**64**	79	111
11	Lasttrennschalter, 63A	St	75	119	**155**	196	255
			63	100	**130**	164	214

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Installationskleinverteiler, uP** Beschreibung für Pos. **1-2**

Installationskleinverteiler mit Kunststoffmauerkasten, Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, Blindabdeckungen.
Norm: DIN EN 60670-24, DIN 43871
Schutzart: IP30
Schutzartklasse: II
Montageart: Unterputz
Umgebungsbedingungen: .....

1 **Installationskleinverteiler, uP, 356x348x70mm** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Verteilerreihen: 1
Farbe: reinweiß RAL 9010
Höhe: 356 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 70 mm
Angeb. Fabrikat: .....

81 €	105 €	**115 €**	126 €	151 €	[St]	⏱ 0,85 h/St	054.000.036

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

2 Installationskleinverteiler, uP, 755x348x94,5mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Verteilerreihen: 4
Farbe: reinweiß RAL 9010
Höhe: 755 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 94,5 mm
Angeb. Fabrikat: .....

221€	308€	**348€**	421€	581€	[St]	⏱ 1,00h/St	054.000.037

3 Zählerschrank, uP, Multimediafeld KG **444**

Zählerschrank mit Multimediafeld und Dreifach-Steckdose, Kunststoffmauerkasten, Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, Blindabdeckungen.
Norm: DIN EN 0603/1, DIN 43870
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Montageart: Unterputz
Verteilerreihen: 7
Farbe: reinweiß RAL 9010
Höhe: 1.100 mm
Breite: 1.050 mm
Tiefe: 205 mm
Angeb. Fabrikat: .....

1.256€	1.862€	**2.019€**	2.535€	3.456€	[St]	⏱ 0,85h/St	054.000.038

A 2 Fehlerstromschutzschalter Beschreibung für Pos. **4-5**

Fehlerstromschutzschalter als Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild.
Norm: DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)
Berührungsschutz: fingersicher (DIN EN 50274 (VDE 0660-514)
Typ Fehlerstrom: A pulsstromsensitiv
Bemessungsfehlerstrom (mA) Schutzschalter: 30
Anzahl Pole: 3+N
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Kurzschlussfestigkeit: 6 kA
Max. Stoßstromfestigkeit: 250A
Antrieb Schalter: handbetätigt
Angeb. Fabrikat: .....

4 Fehlerstromschutzschalter, 25A, vierpolig KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Bemessungsstrom: 25 A

40€	57€	**66€**	74€	89€	[St]	⏱ 0,45h/St	054.000.043

5 Fehlerstromschutzschalter 63A, vierpolig KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Bemessungsstrom: 63 A

103€	120€	**126€**	145€	180€	[St]	⏱ 0,50h/St	054.000.044

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

A 3 **Leitungsschutzschalter 6kA** Beschreibung für Pos. **6-9**

Leitungsschutzschalter als Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, mit Aufnahmevorrichtung für Beschriftungsschild.
Norm: DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)
Berührungsschutz: fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514)
Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V AC

6 **Leitungsschutzschalter 6kA, dreipolig B16A** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Anzahl Pole: 3
Auslösecharakteristik Schutzschalter: B
Bemessungsstrom: 16 A
Angeb. Fabrikat: .....

35 €	47 €	**51 €**	57 €	73 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	054.000.039

7 **Leitungsschutzschalter 6kA, dreipolig B20A** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Anzahl Pole: 3
Auslösecharakteristik Schutzschalter: B
Bemessungsstrom: 20 A
Angeb. Fabrikat: .....

49 €	59 €	**63 €**	65 €	81 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	054.000.040

8 **Leitungsschutzschalter 6kA, dreipolig C16A** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Anzahl Pole: 3
Auslösecharakteristik Schutzschalter: C
Bemessungsstrom: 16 A
Angeb. Fabrikat: .....

54 €	63 €	**66 €**	75 €	95 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	054.000.041

9 **Leitungsschutzschalter 6kA, einpolig B10A** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Ausführung Abdeckung: beidseitige Klemmenabdeckung
Anzahl Pole: 1
Auslösecharakteristik Schutzschalter: B
Bemessungsstrom: 10 A
Angeb. Fabrikat: .....

16 €	22 €	**24 €**	26 €	32 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	054.000.042

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

10 Sicherungssockel, dreipolig KG **444**

Sicherungssockel mit Abdeckung, auf Tragschiene und Neutralleiterklemme. Bestückung mit Sicherungssockel/-unterteil/Trennschalter, mit Sicherungseinsatz.
Norm: DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Bemessungsstrom: 63 A
Anzahle Pole: 3

41€	59€	**64€**	79€	111€	[St]	⏱ 0,30h/St	054.000.045

11 Lasttrennschalter, 63A KG **444**

Lasttrennschalter mit Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100
Norm: DIN VDE 0632
Nennstrom: 63 A
Betriebsspannung: 400 V AC
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

63€	100€	**130€**	164€	214€	[St]	⏱ 0,45h/St	054.000.046

058

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Leuchten und Lampen						Preise €
Nr.	**Positionen**	**Einheit**	►	▷	**ø brutto €** ø netto €	◁	◄
1	Anbauleuchte, LED, Feuchtraum	St	144	152	**168**	185	190
			121	127	**142**	156	159
2	Einbauleuchte, LED, 39W	St	154	164	**182**	201	206
			129	138	**153**	169	173
3	Pendelleuchte, LED 47W, bis 598mm	St	300	335	**359**	463	470
			252	282	**302**	389	395
4	Pendelleuchte, LED 47W, bis 1.198mm	St	364	378	**449**	489	497
			306	318	**377**	411	418
5	Einbaudownlight, LED, 9W	St	61	66	**74**	81	85
			51	56	**62**	68	71
6	Einbaudownlight, LED, 17,8W	St	66	73	**83**	89	92
			55	61	**70**	75	77

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
1	**Anbauleuchte, LED, Feuchtraum**						KG **445**
	Anbauleuchte für Feuchtraum, Gehäuse aus Kunststoff (Polycarbonat), innenliegende Halterung, Stahlblech, weiß lackiert, Refraktor Kunststoff (PMMA oder PC), innenprismatisch. Befestigung: Decke/Wand Abmessung: ..... (bis 1278 mm) Leuchtmittel: LED 28 W Lichtfarbe: 840, neutralweiß Leuchtenlichtstrom: 3.350 lm Elektrische Ausstattung: Betriebsgerät Schutzart: IP 66 Schutzklasse: I Spannung: 0-240 V / 50-60 Hz Farbe: Lichtgrau Zubehör: Befestigungsmaterial Angeb. Fabrikat:						
121 €	127 €	**142 €**	156 €	159 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	058.000.003

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

2 Einbauleuchte, LED, 39W KG **445**

Einbauleuchte in abgehängter Decke, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA (opal), seitliche Lichteinkopplung mit LED-Betriebsgerät extern.
Abmessung: ..... (bis 1.233 mm)
Abstrahlwinkel: 60°
Leuchtmittel: LED 39 W
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Leuchtenlichtstrom: 3.600 lm
Lebensdauer: 50.000 h (L70/B10)
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
für Deckenstärke: 10-25 mm
Gehäusefarbe: weiß
Zubehör: Befestigungsmaterial
Angeb. Fabrikat: .....

129€	138€	**153€**	169€	173€	[St]	⏱ 0,60h/St	058.000.020

3 Pendelleuchte, LED 47W, bis 598mm KG **445**

Pendelleuchte, Abdeckung aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal, seitliche Lichteinkopplung mit LED, mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar.
Abstrahlwinkel: 120°
Leuchtmittel: LED 47 W
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Leuchtenlichtstrom: 4.300 lm
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz
Gehäusefarbe: aluminium, eloxiert
Zubehör: Befestigungsmaterial
Abmessung: ..... (bis 598 mm)
Angeb. Fabrikat: .....

252€	282€	**302€**	389€	395€	[St]	⏱ 0,50h/St	058.000.023

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

4 **Pendelleuchte, LED 47W, bis 1.198mm** KG **445**

Pendelleuchte, Abdeckung aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal, seitliche Lichteinkopplung mit LED, mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar.
Abstrahlwinkel: 120°
Leuchtmittel: LED 47 W
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Leuchtenlichtstrom: 4.300 lm
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz
Gehäusefarbe: aluminium, eloxiert
Zubehör: Befestigungsmaterial
Abmessung: ..... (bis 1.198 mm)
Angeb. Fabrikat: .....

306 €	318 €	**377 €**	411 €	418 €	[St]	⏱ 0,55 h/St	058.000.024

A 1 **Einbaudownlight, LED** Beschreibung für Pos. **5-6**

Einbaudownlight mit LED, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA), Abdeckung Kunststoff opal matt, Deckenbefestigung mit Federsystem.
Betriebsgerät: extern über Steckverbindung, mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm
Abstrahlwinkel: 110°
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Lebensdauer: L70> 50.000 h
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
für Deckenstärke: 1-20 mm
Schutzart: IP40
Schutzklasse: II
Zubehör: Befestigungsmaterial

5 **Einbaudownlight, LED, 9W** KG **445**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Durchmesser: 170 mm
Einbautiefe: 27-53 mm
Lichtleistung: LED 9 W
Leuchtenlichtstrom: 940 lm
Angeb. Fabrikat: .....

51 €	56 €	**62 €**	68 €	71 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	058.000.017

6 **Einbaudownlight, LED, 17,8W** KG **445**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Durchmesser: 234 mm
Einbautiefe: 31-56 mm
Lichtleistung: LED 17,8 W
Leuchtenlichtstrom: 1.650 lm
Angeb. Fabrikat: .....

55 €	61 €	**70 €**	75 €	77 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	058.000.018

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Kommunikations- und Übertragungsnetze — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, BS	m	–	6	**6**	7	–
			–	5	**5**	6	–
2	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, BS	m	–	6	**7**	7	–
			–	5	**6**	6	–
3	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, BS	m	–	9	**10**	10	–
			–	8	**9**	9	–
4	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, BS	m	–	12	**14**	15	–
			–	10	**12**	12	–
5	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, KR/K/R/MW	m	–	4	**5**	7	–
			–	4	**4**	6	–
6	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, KR/K/R/MW	m	–	6	**8**	10	–
			–	5	**6**	8	–
7	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, KR/K/R/MW	m	–	6	**8**	10	–
			–	5	**6**	8	–
8	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, KR/K/R/MW	m	–	6	**8**	10	–
			–	5	**6**	8	–
9	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, AD	m	–	5	**6**	8	–
			–	4	**5**	6	–
10	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, AD	m	–	6	**8**	10	–
			–	5	**6**	8	–
11	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, AD	m	–	7	**9**	11	–
			–	6	**7**	9	–
12	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, AD	m	–	10	**12**	16	–
			–	9	**10**	13	–
13	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, uP	m	–	4	**5**	7	–
			–	4	**4**	6	–
14	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, uP	m	–	5	**6**	8	–
			–	5	**5**	7	–
15	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, uP	m	–	7	**8**	10	–
			–	6	**7**	9	–
16	Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, uP	m	–	10	**12**	15	–
			–	9	**10**	13	–

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y, BS** — Beschreibung für Pos. **1-4**

Installationsleitung symmetrisch
Norm: DIN VDE 0815 (VDE 0815)
Leitungstyp: J-Y(St)Y
Verlegung: mit Metallbügel oder Bügelschelle

1 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, BS** — KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Ader-/Leiterzahl: 2 x 2 x 0,8 mm

–	5€	**5€**	6€	–	[m]	⏱ 0,09h/m	061.000.001

2 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, BS** — KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Ader-/Leiterzahl: 4 x 2 x 0,8 mm

–	5€	**6€**	6€	–	[m]	⏱ 0,09h/m	061.000.002

3 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, BS** — KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Ader-/Leiterzahl: 10 x 2 x 0,8 mm

–	8€	**9€**	9€	–	[m]	⏱ 0,13h/m	061.000.003

4 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, BS** — KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Ader-/Leiterzahl: 20 x 2 x 0,8 mm

–	10€	**12€**	12€	–	[m]	⏱ 0,16h/m	061.000.004

A 2 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y, KR/K/R/MW** — Beschreibung für Pos. **5-8**

Installationsleitung symmetrisch
Norm: DIN VDE 0815 (VDE 0815)
Leitungstyp: J-Y(St)Y
Verlegung: in vorhandener **Kabelrinne / Kanal / Rohr / Montagewan**d

5 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, KR/K/R/MW** — KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Ader-/Leiterzahl: 2 x 2 x 0,8 mm

–	4€	**4€**	6€	–	[m]	⏱ 0,03h/m	061.000.008

6 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, KR/K/R/MW** — KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Ader-/Leiterzahl: 4 x 2 x 0,8 mm

–	5€	**6€**	8€	–	[m]	⏱ 0,03h/m	061.000.009

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

7 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, KR/K/R/MW** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Ader-/Leiterzahl: 10 x 2 x 0,8 mm

–	5 €	**6 €**	8 €	–	[m]	⏱ 0,05 h/m	061.000.010

8 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, KR/K/R/MW** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Ader-/Leiterzahl: 20 x 2 x 0,8 mm

–	5 €	**6 €**	8 €	–	[m]	⏱ 0,06 h/m	061.000.011

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 3 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y, AD** Beschreibung für Pos. **9-12**

Installationsleitung symmetrisch
Norm: DIN VDE 0815 (VDE 0815)
Leitungstyp: J-Y(St)Y
Verlegung: oberhalb der Abhangdecke mit Metallsammelbefestigung

9 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 2 x 2 x 0,8 mm

–	4 €	**5 €**	6 €	–	[m]	⏱ 0,05 h/m	061.000.012

10 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 4 x 2 x 0,8 mm

–	5 €	**6 €**	8 €	–	[m]	⏱ 0,05 h/m	061.000.013

11 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 10 x 2 x 0,8 mm

–	6 €	**7 €**	9 €	–	[m]	⏱ 0,08 h/m	061.000.014

12 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, AD** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 20 x 2 x 0,8 mm

–	9 €	**10 €**	13 €	–	[m]	⏱ 0,09 h/m	061.000.015

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 4 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y, uP** Beschreibung für Pos. **13-16**

Installationsleitung symmetrisch
Norm: DIN VDE 0815 (VDE 0815)
Leitungstyp: J-Y(St)Y
Verlegung: unter Putz

13 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 2 x 2 x 0,8 mm

–	4€	**4€**	6€	–	[m]	⏱ 0,02h/m	061.000.017

14 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8mm, uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 4 x 2 x 0,8 mm

–	5€	**5€**	7€	–	[m]	⏱ 0,04h/m	061.000.016

15 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8mm, uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 10 x 2 x 0,8 mm

–	6€	**7€**	9€	–	[m]	⏱ 0,07h/m	061.000.018

16 **Installationsleitung, symmetrisch J-Y(St)Y 20x2x0,8mm, uP** KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Ader-/Leiterzahl: 20 x 2 x 0,8 mm

–	9€	**10€**	13€	–	[m]	⏱ 0,08h/m	061.000.019

063

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Gefahrenmeldeanlagen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Brandmeldezentrale, bis 4 Ringe-/Linien	St	3.155	3.506	**3.895**	4.285	4.713
			2.651	2.946	**3.273**	3.601	3.961
2	Brandmeldezentrale, ab 5 Ringe-/Linien	St	8.030	11.573	**12.196**	12.819	13.505
			6.748	9.725	**10.249**	10.773	11.349
3	Feuerwehr - Schlüsseldepot	St	2.721	2.858	**2.943**	3.169	3.329
			2.287	2.402	**2.473**	2.663	2.797
4	Notruf, für Barrierefreies WC	St	806	896	**995**	1.095	1.204
			678	753	**836**	920	1.012
5	Rauchmelder, optisch	St	209	232	**258**	283	313
			175	195	**217**	238	263
6	Rauchmelder, Ionisation	St	338	376	**418**	459	506
			284	316	**351**	386	425
7	Rauchwarnmelder, optisch	St	60	66	**74**	81	89
			50	56	**62**	68	75
8	Rauchwarnmelder, Funkvernetzte	St	148	165	**183**	201	221
			125	138	**154**	169	186
9	Wärme-Differenzialmelder	St	126	140	**156**	171	189
			106	118	**131**	144	158
10	Kombinierter Rauch-/Wärmemelder	St	247	274	**305**	335	369
			208	231	**256**	282	310
11	Handfeuermelder, Aufputz	St	110	114	**141**	155	171
			93	96	**119**	131	144
12	Signalgeber, akustisch	St	182	202	**225**	247	272
			153	170	**189**	208	229
13	Signalgeber, akustisch/optisch	St	224	249	**277**	305	335
			189	209	**233**	256	282
14	Signalgeber, optisch	St	199	222	**246**	271	298
			168	186	**207**	228	250
15	Anzeige-Tableau	St	799	887	**986**	1.084	1.193
			671	745	**828**	911	1.002
16	Feuerwehr-Bedienfeld	St	585	650	**722**	794	874
			492	546	**607**	667	734
17	Überfallmelder, Handtaster, Aufputz	St	95	106	**118**	129	142
			80	89	**99**	109	120
18	Rauchauslöseeinrichtung, Aufputz	St	1.267	1.342	**1.416**	1.789	2.386
			1.065	1.128	**1.190**	1.504	2.005

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 Brandmeldezentrale, bis 4 Ringe-/Linien KG **456**

Brandmeldezentrale mit **Grenzwert - Linientechnik oder Ringbustechnik**
Ausführung als **Ringleitung oder Linien / Zonenleitung**
Anzahl **Ringleitungen oder Linien / Zonenleitungen:** ..... St
Insgesamt ausbaubare Leitungen: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Ausgebaut mit Meldergruppen: ..... St
Insgesamt ausbaubare Meldergruppen: ..... St
Ausbaubare Koppler: ..... St
Registriereinheit: **mit internem Drucker / digital / digital, mit Schnittstelle zum Drucker**
Brandmeldezentrale mit Ersatzstromversorgung, für eine Überbrückungszeit von: **4 / 12 / 24 / 30 / 48 / 72** h
Alarmierungszeit mindestens 0,5 h

2.651 €	2.946 €	**3.273 €**	3.601 €	3.961 €	[St]	⏱ 6,80 h/St	063.000.002

2 Brandmeldezentrale, ab 5 Ringe-/Linien KG **456**

Brandmeldezentrale mit **Grenzwert - Linientechnik oder Ringbustechnik**
Ausführung als **Ringleitung oder Linien / Zonenleitung**
Anzahl **Ringleitungen oder Linien / Zonenleitungen:** ..... St
Insgesamt ausbaubare Leitungen: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Ausgebaut mit Meldergruppen: ..... St
Insgesamt ausbaubare Meldergruppen: ..... St
Ausbaubare Koppler: ..... St
Registriereinheit: **mit internem Drucker / digital / digital, mit Schnittstelle zum Drucker**
Brandmeldezentrale mit Ersatzstromversorgung, für eine Überbrückungszeit von: **4 / 12 / 24 / 30 / 48 / 72** h
Alarmierungszeit mindestens 0,5 h

6.748 €	9.725 €	**10.249 €**	10.773 €	11.349 €	[St]	⏱ 7,80 h/St	063.000.003

3 Feuerwehr - Schlüsseldepot KG **456**

Feuerwehr - Schlüsseldepot Gehäuse aus Stahl. Die Schließung erfolgt nach den Anschlussbedingungen der zuständigen behördlich benannten hilfeleistenden Stelle.
Einbauort: **Unterputzmontage / in WDVS, mit Einbauschutz / in Montagesäule**
Überwachte Schlüssel: ..... St
Meldeanlagenbauteilklasse: **FSD1 / FSD2 / FSD3**

2.287 €	2.402 €	**2.473 €**	2.663 €	2.797 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	063.000.004

4 Notruf, für barrierefreies WC KG **452**

Notruf für barrierefreies WC als Kompakt-Set, bestehend aus 1-Kammer-Signalleuchte rot, Zugtaster, Abstelltaster, Meldeeinheit und Netzteil, einschl. Stromquelle für Sicherheitszwecke DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), Weiterleitung Störung an Meldeeinheit, Weiterleitung Notruf an Meldeeinheit.

678 €	753 €	**836 €**	920 €	1.012 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	063.000.001

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

5 **Rauchmelder, optisch** KG **456**

Optischer Rauchmelder, nach dem Streulichtprinzip, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C. Frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung; intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Energieversorgung: **aus Zentrale über Busleitung / aus Zentrale über separate Stichleitung / Batterie**
Schutzart : IP 42
Netzspannung : 24 V
Angeb. Fabrikat : .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

175€	195€	**217€**	238€	263€	[St]	⏱ 0,35h/St	063.000.005

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

6 **Rauchmelder, Ionisation** KG **456**

Ionisations-Rauchmelder, mit zwei getrennten Ionisations-Messkammern, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung, intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Schutzart : IP 42
Netzspannung : 24 V
Angeb. Fabrikat : .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

284€	316€	**351€**	386€	425€	[St]	⏱ 0,35h/St	063.000.006

7 **Rauchwarnmelder, optisch** KG **456**

Optischer Rauchwarnmelder, nach dem Streulichtprinzip, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C. Frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung; intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Energieversorgung: **mit interner Primärbatterie / mit externer Energieversorgung**
Schutzart : IP 42
Netzspannung : 24 V
Angeb. Fabrikat : .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

50€	56€	**62€**	68€	75€	[St]	⏱ 0,35h/St	063.000.007

8 **Rauchwarnmelder, Funkvernetzte** KG **456**

Funkvernetzte Rauchwarnmelder, nach dem Streulichtprinzip, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C. Frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung; intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Energieversorgung: **mit interner Primärbatterie / mit externer Energieversorgung**
Schutzart : IP 42
Netzspannung : 24 V
Angeb. Fabrikat : .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

125€	138€	**154€**	169€	186€	[St]	⏱ 0,35h/St	063.000.008

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

9 Wärme-Differenzialmelder KG **456**

Wärme-Differenzialmelder mit Maximalwertauslösung. Temperaturerfassung mit Halbleitern, einschl. Sockel. Integriertem Signalgeber im Sockel.
Signalart: **optisch / akustisch / optisch und akustisch**
Signal als: **Notsignal / Warnsignal**
Energieversorgung: **mit interner Primärbatterie / mit externer Energieversorgung**
Schalldruckpegel mind. 80 dB(A)
Gehäuse: **Kunststoff / Metall**
Bezeichnungsschild: .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4 m / über 4 m / über 6 m**

106€	118€	**131€**	144€	158€	[St]	⏱ 0,35h/St	063.000.009

10 Kombinierter Rauch-/Wärmemelder KG **456**

Kombi-Melder mit integriertem Optischen Rauchmelder und Thermodifferenzialmelder, mit gewichteter Verknüpfung der Daten beider Melderfunktionen zur Erkennung von Schwelbränden und Bränden mit hoher Wärmeentwicklung mit Meldersockel und Trenner integriert im Melder. Soundgeber mind. 96dB (A). Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz und automatischer Umweltanpassung. Mit Ferndiagnose und Softadressierung. Ringbus fähig über 2 Adern.
Spezifikation: .....
Gehäuse: ABS weiß ähnlich RAL 9010
Schutzart: IP 40

208€	231€	**256€**	282€	310€	[St]	⏱ 0,50h/St	063.000.010

11 Handfeuermelder, Aufputz KG **456**

Handfeuermelder für Anwendung **in Innenräumen / im freien** für Meldereinzelerkennung, in Aufputzausführung. Gehäuse aus **Isolierstoff / Druckguss.**
Bezeichnungsschild: .....

93€	96€	**119€**	131€	144€	[St]	⏱ 0,30h/St	063.000.011

12 Signalgeber, akustisch KG **456**

Akustischer Signalgeber als elektronischer Schallgeber mit integriertem punktförmigem Melder für die Alarmierungseinrichtung einer Brandmeldeanlage.
Signalgeber als: **Notsignal / Warnsignal**
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl / Leichtmetall**
Anwendung Melder: **in Gebäuden (Typ A) / im Freien (Typ B)**
Montageort: **für Deckenmontage Kategorie C / für Wandmontage Kategorie W**
Arbeitshöhe: **bis / ab** 3,5 m

153€	170€	**189€**	208€	229€	[St]	⏱ 0,40h/St	063.000.012

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

13 **Signalgeber, akustisch / optisch** KG **456**

Akustischer und Optischer Signalgeber als elektronischer Schallgeber und Blitzleuchte einschl. Leuchtmittel mit integriertem punktförmigem Melder für die Alarmierungseinrichtung einer Brandmeldeanlage.
Signalgeber als: **Notsignal / Warnsignal**
Farbton: rot
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl / Leichtmetall**
Anwendung Melder: **in Gebäuden (Typ A) / im Freien (Typ B)**
Montageort: **für Deckenmontage Kategorie C / für Wandmontage Kategorie W**
Arbeitshöhe: **bis / ab** 3,5 m

189 €	209 €	**233 €**	256 €	282 €	[St]	⏱ 0,50 h/St	063.000.013

14 **Signalgeber, optisch** KG **456**

Optischer Signalgeber als Gefahrensignal mit Blitzleuchte einschl. Leuchtmittel mit integriertem punktförmigem Melder für die Alarmierungseinrichtung einer Brandmeldeanlage.
Signalgeber als: **Notsignal / Warnsignal**
Farbton: rot
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl / Leichtmetall**
Anwendung Melder: **in Gebäuden (Typ A) / im Freien (Typ B)**
Montageort: **für Deckenmontage Kategorie C / für Wandmontage Kategorie W**
Arbeitshöhe: **bis / ab** 3,5 m

168 €	186 €	**207 €**	228 €	250 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	063.000.014

15 **Anzeige-Tableau** KG **456**

Anzeige-Tableau, mit alphanumerischem Anzeigeelement, zur Anzeige aller Meldungen und Zustände der Brandmeldezentrale, mit mind. 3 LED-Anzeigeelementen, zur Anzeige aller Alarmmeldungen und Störungen, für Aufputzmontage.

671 €	745 €	**828 €**	911 €	1.002 €	[St]	⏱ 1,60 h/St	063.000.015

16 **Feuerwehr-Bedienfeld** KG **456**

Feuerwehr-Bedienfeld einschl. Schließzylinder.
Schutzart: **IP 44 / IP 3X**
Betriebsspannung: V
Einbau: **Aufputz / Unterputz**

492 €	546 €	**607 €**	667 €	734 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	063.000.016

17 **Überfallmelder, Handtaster, Aufputz** KG **456**

Überfallmelder als Handtaster in Aufputzausführung.
Anschluss: **in Linientechnik / in Bustechnik / direkt an Zentrale**
- Impulsauslösung
- Alarmwiederholung
- Sabotageüberwachung

Schutzart: IP40
Abmessungen (D x T): ..... x ..... mm
Gehäuse: Kunststoff
Farbe: .....

80 €	89 €	**99 €**	109 €	120 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	063.000.017

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

18 **Rauchauslöseeinrichtung, Aufputz** KG **456**

Rauchauslöseeinrichtung zur Ansteuerung von Brandschutzklappen und zugehöriger Ventilatoren, Gehäuse mit Staukreuz, optischen Rauchdetektor nach EN 54-7, Auswerteelektronik, potenzialfreien Ausgängen, Rauchdetektor geschützt, zugänglich und überprüfbar, mit Gehäuses, Funktionstest, Rückstellung, LED-Anzeigen für Betrieb, Störungen und Verschmutzungsgrade. Einbau lage- und strömungsrichtungsunabhängig. In Aufputzausführung, Montage an Wand.
Anschlussspannung: 230 V, **50 / 60** Hz

1.065 €	1.128 €	**1.190 €**	1.504 €	2.005 €	[St]	⏱ 2,15 h/St	063.000.021

069

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Aufzüge — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Personenaufzug/Lastenaufzug bis 320kg	St	45.666	56.040	**58.444**	63.917	72.495
			38.375	47.093	**49.113**	53.711	60.920
2	Personenaufzug/Lastenaufzug bis 630kg, barrierefrei, Typ 2	St	58.224	67.957	**71.844**	77.805	88.757
			48.928	57.106	**60.373**	65.382	74.585
3	Personenaufzug/Lastenaufzug bis 1.275kg, barrierefrei, Typ 3	St	72.845	98.996	**113.542**	128.228	155.795
			61.215	83.190	**95.414**	107.755	130.920
4	Personenaufzug/Lastenaufzug über 1.000 bis 1.600kg	St	113.940	128.085	**137.748**	140.921	163.577
			95.748	107.634	**115.754**	118.421	137.459
5	Bettenaufzug, 2.500kg	St	105.181	129.404	**143.543**	145.390	181.293
			88.387	108.743	**120.624**	122.177	152.347
6	Sitzlift, Treppe innen, gerade	St	5.761	6.187	**11.600**	15.854	16.550
			4.842	5.199	**9.748**	13.322	13.907
7	Sitzlift, Treppe innen, gewendelt	St	11.366	13.147	**19.334**	28.614	29.412
			9.551	11.048	**16.247**	24.045	24.716
8	Plattformlift, Treppe innen, gerade	St	14.481	15.467	**19.334**	28.034	29.588
			12.169	12.997	**16.247**	23.558	24.864
9	Plattformlift, Treppe innen, gewendelt	St	21.893	23.200	**31.900**	36.734	38.364
			18.398	19.496	**26.807**	30.869	32.238
10	Plattformlift, Treppe außen, gerade	St	20.859	21.267	**26.100**	29.155	30.907
			17.529	17.871	**21.933**	24.500	25.972
11	Plattformaufzug, bis 2 Etagen, barrierefrei, verglast, außen	St	40.388	40.601	**57.034**	69.601	72.416
			33.939	34.118	**47.928**	58.488	60.854
12	Plattformaufzug, bis 5 Etagen, barrierefrei, verglast, außen	St	102.139	103.435	**113.102**	121.802	124.402
			85.832	86.920	**95.043**	102.354	104.540
13	Schachtgerüst, Aufzug	m²	270	424	**504**	575	725
			227	356	**423**	483	609
14	Hublift, Förderplattform, 1,5m	St	13.978	15.080	**17.400**	26.100	26.777
			11.746	12.672	**14.622**	21.933	22.502
15	Hublift, Förderplattform, 3,0m	St	22.930	23.587	**29.000**	31.900	32.683
			19.269	19.821	**24.370**	26.807	27.465
16	Kleingüteraufzug mit Traggerüst	St	12.234	14.965	**16.889**	17.688	20.650
			10.281	12.576	**14.193**	14.864	17.353
17	Verglasung Aufzugsanlage	m²	170	280	**324**	394	496
			143	235	**272**	331	417
18	Schachttür, Aufzugsanlage	St	1.659	1.843	**2.286**	2.556	2.759
			1.394	1.549	**1.921**	2.148	2.318
19	Türlaibung, Aufzugsanlage	St	1.839	1.985	**2.063**	2.112	2.258
			1.545	1.668	**1.734**	1.774	1.898
20	Fahrkorb-Tableau, Aufzugsanlage	St	1.040	1.313	**1.478**	1.541	1.762
			874	1.104	**1.242**	1.295	1.481
21	Prüfung vor Inbetriebnahme, Aufzugsanlage	psch	1.245	1.475	**1.612**	1.704	1.875
			1.046	1.239	**1.355**	1.432	1.576
22	Inbetriebnahme und Endabnahme Aufzugsanlage	psch	1.490	2.713	**2.789**	4.317	6.165
			1.252	2.280	**2.344**	3.628	5.181
23	Wartung Personenaufzug	St	1.468	2.780	**3.283**	3.943	5.732
			1.233	2.336	**2.759**	3.313	4.816
24	Brandfallsteuerung	St	492	571	**607**	655	756
			413	480	**510**	551	636

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Fern-/Notrufeinrichtung, Aufzugsanlage	St	802	992	**1.179**	1.324	1.514
			674	833	**991**	1.113	1.272
26	Schutzauskleidung Aufzugskabine	St	4.889	5.333	**5.604**	5.716	6.027
			4.109	4.481	**4.709**	4.803	5.065
27	Stundensatz, Monteur/-in Aufzüge	h	86	108	**113**	137	177
			72	91	**95**	115	149
28	Stundensatz, Helfer/-in Aufzüge	h	54	71	**77**	82	96
			45	60	**64**	69	80

Nr.	**Kurztext** / Langtext	Kostengruppe
► ▷ **ø netto €** ◁ ◄	[Einheit] Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Personenaufzug/Lastenaufzug bis 320kg** KG **461**

Seilaufzug, bis 320 kg Nutzlast, als **Personenaufzug / Lastenaufzug**, elektrisch betrieben.
Gruppengröße: 4 Personen
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,6 / 1,0 / 0,5** m/s
Nennlast: 320 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwerte 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. 65 dB(A)
Schallwerte in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert ein Meter vor geschlossener Schachttür: max. 53 dB(A)
Brandschutz: **Türen ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58**
Anzahl Haltestellen: .... Geschosse. Summe Zugänge: ..... Zugänge
Schachtausführung: Betonschacht
Schacht-Abmessung (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Motor: Energieeffizienzklasse ....., mit ..... kW
Nennstrom: .....
Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

38.375 47.093 € **49.113 €** 53.711 € 60.920 € [St] ⏱ 180,00 h/St 069.000.001

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

2 **Personenaufzug/Lastenaufzug bis 630kg, barrierefrei, Typ 2** KG **461**

Seilaufzug als **Personenaufzug / Lastenaufzug**, elektrisch betrieben, Ausstattung für Personen mit Behinderung.
Nennlast: **630 kg / 8 Personen**
Türbreite: mind. 90 cm
Fahrkorbbreite: mind. 110 cm
Fahrkorbtiefe: mind. 210 cm
Typ: Personenaufzug EN81-70 barrierefrei, Nutzung durch 1 Rollstuhlbenutzer mit Begleitperson nach EN 12183 oder durch elektrisch angetriebenen Rollstuhl der Klassen A oder B DIN EN 12184
Gruppengröße: 8 Personen
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,6 / 1,0** / **0,5** m/s
Nennlast: 630 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert 1 Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Türausbildung: gem. DIN DIN 18091
Brandschutz: Türen **ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58**
Türausbildung: gem. DIN 18091
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Summe Zugänge: ..... Zugänge
Korrosionsschutz für Stahlteile: .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schacht-Abmessung (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Antrieb, Kabinenausstattung, Ausführung Schachtkorb und Türen, gem. Einzelbeschreibung
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ....., mit ..... kW
Nennstrom: .....
Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

48.928	57.106 €	**60.373 €**	65.382 €	74.585 €	[St]	⏱ 220,00 h/St	069.000.004

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 Personenaufzug/Lastenaufzug bis 1.275kg, barrierefrei, Typ 3 KG **461**

Seilaufzug als **Personenaufzug / Lastenaufzug**, elektrisch betrieben, Ausstattung für Personen mit Behinderung.
Nennlast: **1.275 kg / 13 Personen**
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,6 / 1,0 / 0,5** m/s
Nennlast: 1.275 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Türausbildung: gem. DIN DIN 18091
Brandschutz: Türen **ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58**
Anzahl Haltestellen: .... Geschosse
Summe Zugänge: ..... Zugänge
Korrosionsschutz für Stahlteile: .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schacht-Abmessung (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ....., mit ..... kW
Nennstrom: ..... / Anlaufstrom: .....
Türbreite: mind. 90 cm
Fahrkorbbreite: mind. 200 cm
Fahrkorbtiefe: mind. 140 cm
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

61.215	83.190€	**95.414€**	107.755€	130.920€	[St]	⏱ 240,00h/St	069.000.002

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

4 **Personenaufzug/Lastenaufzug über 1.000 bis 1.600kg** KG **461**

Seilaufzug als **Personenaufzug / Lastenaufzug**, elektrisch betrieben.
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,6 / 1,0 / 0,5** m/s
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert 1 Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Brandschutz: **Türen ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58**
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Zugänge: ..... Zugänge
Korrosionsschutz für Stahlteile: .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schacht-Abmessung (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ....., mit ..... kW
Nennstrom: .....
Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

95.748	107.634 €	**115.754 €**	118.421 €	137.459 €	[St]	⏱ 240,00 h/St	069.000.003

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

5 Bettenaufzug, 2.500kg KG **461**

Seilaufzug als Personenaufzug, elektrisch betrieben EN 81-1, liefern und betriebsfertig montieren. Ausführung gem. anliegender Einzelbeschreibungen. Einsatzempfehlung: Bettenaufzug gem. DIN 15309, in Krankenhäuser und Kliniken, Bettengröße 1,00 x 2,30m, mit Geräten für die medizinische Versorgung und Notbehandlung der Patienten, mit Begleitperson am Kopfende und/oder seitlich stehend. Ausführung barrierefrei EN81-70.
Gruppengröße: 33 Personen
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,0 / 0,5** m/s
Nennlast: 2.500 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. ..... (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert 1 Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Brandschutz: E120 nach EN81-58
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Zugänge: ..... **Zugänge / Türen** gegenüber: ..... Geschosse
Korrosionsschutz für Stahlteile: .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schacht-Abmessung (B x T): 2.775 x 3.250 mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ....., mit ..... kW
Nennstrom: ..... / Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

88.387	108.743 €	**120.624 €**	122.177 €	152.347 €	[St]	⏱ 260,00 h/St	069.000.008

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Sitzlift, Treppe innen** Beschreibung für Pos. **6-7**

Sitzlift mit Stangenantrieb für Treppen im Innenbereich, mit außenseitiger Stützenmontage auf Treppenstufen, gepolsterten Sitz, klappbar, mit Rücken- und beidseitiger Armlehne, mit Gurt und Fußbrett.
Förderlänge: ..... m (1 Wohngeschoss)
Neigungswinkel: 0-.....°
Betrieb: Zahnstangenantrieb, Akkumotor 0,36 kW
Tragfähigkeit: 125 kg
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,11 m/s
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmannsteuerung
Bedienung: Fernbedienung und Taster, Joystick auf Lehne
Fahrschiene: parallele Stahlrohre,
Oberfläche: Stahlrohre, pulverbeschichtet, Farbe: RAL .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

6 **Sitzlift, Treppe innen, gerade** KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Treppenlauf: gerade

4.842 €	5.199 €	**9.748 €**	13.322 €	13.907 €	[St]	–	069.000.012

7 **Sitzlift, Treppe innen, gewendelt** KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Treppenlauf: gewendelt

9.551 €	11.048 €	**16.247 €**	24.045 €	24.716 €	[St]	–	069.000.013

A 2 **Plattformlift, Treppe** Beschreibung für Pos. **8-10**

Plattformlift mit Fahrschiene und Antriebsseil, für Treppen mit Plattformrückwand und äußerer Wandbefestigung, Plattform mit Auffahrrampen, automatischen Sicherheitsbügel und Bedieneinheit.
Nutzgröße: mind. 860 mm x 650 mm
Förderlänge: ..... m (1 Wohngeschoss)
Neigungswinkel: 0-..... °
Betrieb: Seilantrieb, bis 2,2 kW
Tragfähigkeit: 250 kg
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,52 m/s
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmannsteuerung
Bedienung: Außenbefehlsgeber, Bedienpanel
Schlüsselaktivierung: **ja / nein**
Fahrschiene: parallele Stahlrohre,
Oberfläche: Stahlrohre, pulverbeschichtet, Farbe: RAL-.....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**

8 **Plattformlift, Treppe innen, gerade** KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Einbauort: innen
Treppenlauf: gerade

12.169	12.997 €	**16.247 €**	23.558 €	24.864 €	[St]	–	069.000.014

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

9 Plattformlift, Treppe innen, gewendelt KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Einbauort: innen
Treppenlauf: kurvig, ...

18.398	19.496 €	**26.807 €**	30.869 €	32.238 €	[St]	–	069.000.015

10 Plattformlift, Treppe außen, gerade KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Einbauort: außen
Treppenlauf: gerade

17.529	17.871 €	**21.933 €**	24.500 €	25.972 €	[St]	–	069.000.016

A 3 Personenaufzug, Plattform, verglast, barrierefrei Beschreibung für Pos. **11-12**

Aufzugsanlage mit Senkrechtplattform und Seitenschutz, Aufzugstraggerüst aus Stahlprofilen mit Verglasung, Automatiktüren, Bedienelementen, Ausstattungen und Klappsitz. Die Inbetriebnahme mit Schlüsselschalter am Bedientableau an Zugang, Sicherheitseinrichtung mit Not-Stopptaster, Notruf, Notruftonsignal, Notlicht und Notablass bei Stromausfall.
Tragfähigkeit: 400 kg
Geschwindigkeit: 0,15 m/s
Nutzgröße (B x L): ..... x ..... mm
Bedienung: Tableau
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmann-Steuerung, Selbsterhaltungsteuerung
Schachtkonstruktion: Stahlprofile, lackiert, Farbton: RAL .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Verglasung: Wärmeschutzglas, Sicherheitsverglasung
U-Werte, Hüllflächen: .....
Schachtgrubentiefe: .....
Türen: .....

11 Plattformaufzug, bis 2 Etagen, barrierefrei, verglast, außen KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Haltestellen: 2 St
Förderhöhe: bis 15 m
Einbauort: außen, ...

33.939	34.118 €	**47.928 €**	58.488 €	60.854 €	[St]	–	069.000.019

12 Plattformaufzug, bis 5 Etagen, barrierefrei, verglast, außen KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Haltestellen: 5 St
Förderhöhe: bis 15 m
Einbauort: außen, ...

85.832	86.920 €	**95.043 €**	102.354 €	104.540 €	[St]	–	069.000.020

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

13 Schachtgerüst, Aufzug KG **461**

Aufzugschachtgerüst, als geschweißte Stahlkonstruktion, Aufnahme einer Aufzugsanlage mit Haltestellen und Zugängen.
Tragfähigkeit: ..... kg,
Förderhöhe: .....m
Haltestellen: ..... St
Zugänge: ..... St
Schachtinnenmaße (L x B x H): ..... x ..... x ..... m
Oberfläche: .....
Einbauort: .....

227 €	356 €	**423 €**	483 €	609 €	[m²]	⏱ 3,00 h/m²	069.000.022

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 4 Hublift, Förderplattform Beschreibung für Pos. **14-15**

Hublift mit Förderplattform und Fördermast, Konstruktion selbsttragend, mit Wandbefestigung, Geländer mit Ausfachung, Bekleidungen aus Metall, sowie oberer Sicherheitstüre mit Blechbekleidung zur Sturzabsicherung und mitfahrender Sicherheitstüre.
Zugänge: gegenüber, 90° versetzt
Nutzgröße (B x L): 1.100 mm x 1.400 mm
Schachtgrube: .....
Betrieb: Spindelantrieb, 1,5 kW
Tragfähigkeit: 340 kg
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,005 m/s
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmannsteuerung
Bedienung: Wippschalter
Schlüsselaktivierung: **ja / nein**
Rahmen der Antriebseinheit und Türen : Aluminium, eloxiert
Geländer: nicht rostendes Stahlrohr, 40 mm
Ausfachung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: .....
Stahlprofile, lackiert, Farbton: RAL .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Bekleidung: .....

14 Hublift, Förderplattform, 1,5m KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Einbauort: **Hochparterre / versetzte Geschossebene, innen / außen**
Förderhöhe: bis 1,50 m

11.746	12.672 €	**14.622 €**	21.933 €	22.502 €	[St]	–	069.000.017

15 Hublift, Förderplattform, 3,0m KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Einbauort: ....., **innen / außen**
Förderhöhe: bis 3,0 m

19.269	19.821 €	**24.370 €**	26.807 €	27.465 €	[St]	–	069.000.018

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

16 Kleingüteraufzug mit Traggerüst KG **461**

Kleingüteraufzug, mit selbsttragendem, vormontiertem Schachtgerüst liefern und betriebsfertig montieren.
Ausführung gem. anliegender Einzelbeschreibungen, Anlagen-Nr.: .....
Aufzugstyp: Lastenaufzug, **elektrisch / hydraulisch** betrieben EN 81-3
Steuerung: Hol- und Sendesteuerung
Geschwindigkeit: **0,15 / 0,30 / 0,45** m/s
Nennlast: **50-100 / über 100-300** kg
Fahrzeit je Tag: ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert 1 Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Türausbildung: gem DIN DIN 18091
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Summe Zugänge: ..... St
Schachtausführung: Traggerüst aus korrosionsgeschützter Stahlkonstruktion, mit F30 Verkleidung aus verzinkten Stahlblechen
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Schachtabmessung (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Kabine: verzinkte Stahlkonstruktion
Kabinenlänge/-breite/-höhe (L x B x H): ..... x ..... x ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Beladung: **einseitig / zweiseitig gegenüberliegend**
Öffnung: **Schiebetür / Drehtür**
Öffnungshöhe: **Brüstungshöhe / bodenbündig**
Ausführung Fahrkorb, Türrahmen, Türblatt, Tableau: gem. Einzelbeschreibung
Türverriegelung: elektrisch überwacht
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ....., mit ..... kW
Nennstrom: ..... / Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

10.281	12.576 €	**14.193 €**	14.864 €	17.353 €	[St]	⏱ 120,00 h/St	069.000.005

17 Verglasung Aufzugsanlage KG **461**

Absturzsichernde Verglasung, für Aufzugsverglasung.
Verglasungen: VSG aus 2x 8 mm TVG mit PVB-Folie 0,76 mm bzw. nach Statik
Scheibengrößen:
- Aufzugrückseite (B x H): ca. ..... x ..... mm
- Seiten: 2x ca. ..... x ..... mm

143 €	235 €	**272 €**	331 €	417 €	[m²]	⏱ 1,50 h/m²	069.000.009

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

18 Schachttür, Aufzugsanlage KG **461**

Schachttür, für Personen-/Lastenaufzug, Schiebetür mit **1 / 2** Türblättern horizontal bewegt, **seitlich / mittig** öffnend, entdröhnt.
Montage Schachttüren an Innenseite des Aufzugschachts, Befestigung Schachttüren an bauseitigen Ankerschienen.
Türblätter: Stahl, grundiert
Türöffnung (B x H): 0,90 x 2,10 m
Türrahmen als Eckprofil dreiseitig umlaufend, vorgerichtet für Anschluss der Laibungsbekleidungen
Türschwelle: Stahl, nicht rostend, matt

1.394 €	1.549 €	**1.921 €**	2.148 €	2.318 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	069.000.023

19 Türlaibung, Aufzugsanlage KG **461**

Türlaibung, für Personen-/Lastenaufzug, mit Anschluss an umlaufendes Türportal, Tiefe Einfassungen: mit Bauüberwachung des AG mittels Zeichnung und Aufmaß abstimmen, aus Stahl, mit Grundbeschichtung.
Türöffnung (B x H): 0,90 x 2,10 m

1.545 €	1.668 €	**1.734 €**	1.774 €	1.898 €	[St]	⏱ 4,50 h/St	069.000.024

20 Fahrkorb-Tableau, Aufzugsanlage KG **461**

Tableau für Befehlsgeber im Fahrkorb, Tableaugröße, Beschriftung und Anordnung nach DIN EN 81-70, mit Schlüsselschalter, einschl. Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln. Ausführung mit Tasten für die Funktionen Fahrbefehl, Tür-Auf, Tür-Zu, Notruf.

874 €	1.104 €	**1.242 €**	1.295 €	1.481 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	069.000.025

21 Prüfung vor Inbetriebnahme, Aufzugsanlage KG **461**

Prüfung der Aufzugsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme veranlassen und durchführen durch zugelassene Überwachungsstelle, Ausführung gem. §15 Betriebssicherheitsverordnung. Leistung einschl. Gebühren und Prüfbescheinigung an den AG übergeben in ....-facher Ausfertigung.

1.046 €	1.239 €	**1.355 €**	1.432 €	1.576 €	[psch]	⏱ 2,00 h/psch	069.000.026

22 Inbetriebnahme und Endabnahme Aufzugsanlage KG **461**

Inbetriebnahme und Endabnahme mit Konformitätsbescheinigung durchführen, einschl. Übergabe der Konformitätserklärung mit allen erforderlichen Dokumentationen zur sofortigen Inbetriebnahme des Aufzuges und Verwendung durch die Benutzer (z. B. Prüfbescheinigungen durch eine vom AN frei gewählte benannte Stelle aus der europäischen Nando-Datenbank oder Nachweise eines Qualitätssicherungsverfahrens zur eigenverantwortlichen Endabnahme durch den AN), sämtliche Unterlagen, Bescheinigungen und Dokumentationen jeweils zweifach, geheftet in Ordnern.

1.252 €	2.280 €	**2.344 €**	3.628 €	5.181 €	[psch]	⏱ 2,80 h/psch	069.000.027

23 Wartung Personenaufzug KG **461**

Vollwartung für Aufzugsanlagen, inkl. aller Verbrauchs- und Bedarfsstoffe, sowie aller Ersatzteile über den Gesamtgewährleistungszeitraum von 4 Jahren hinaus.
Aufzugstyp: Personenaufzug, ... Personen, Nutzlast bis ..... kg
Aufzug-Nr. ..... / Einbauort: .....
Vergütung: je **Aufzug / Kalenderjahr**

1.233 €	2.336 €	**2.759 €**	3.313 €	4.816 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	069.000.010

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

24 Brandfallsteuerung KG **461**

Brandfall-Steuerung als Erweiterung der Aufzugsanlagensteuerung, ausgelöst durch vorhandene Brandmeldeanlage über potenzialfreiem Kontakt, mit einer Haupt und einer alternativen Brandfallhaltestelle.
Anforderung: Im Brandfall, löscht die Aufzugssteuerung automatisch alle Außen- und Innenfahrbefehle und sperrt die Eingabe neuer Fahrbefehle. Die optischen Türsicherungs- und Überwachungssysteme werden überbrückt. Der Aufzug fährt in die vorgegebene Evakuierungshaltestelle und wird dort mit offener Tür stillgesetzt. Es ist zu verhindern, dass der Aufzug in eine brennende oder verrauchte Haltestelle fährt. Sofern die Evakuierungsebene nicht brand- und rauchfrei ist, wird automatisch eine alternative Fluchtetage angesteuert. Mit dem Löschen des Signales "Brandfall" geht der Aufzug wieder in den Normalbetrieb über.

413€	480€	**510€**	551€	636€	[St]	⏱ 3,00h/St	069.000.028

25 Fern-/Notrufeinrichtung, Aufzugsanlage KG **461**

Drahtloses Notrufsystem mit GSM-Modul, als Schnittstelle zwischen Notrufsystem und GSM-Mobilfunknetz. Relais-Ausgang zur Meldung von Netzverlust. Einstellbar von Ferne über DTMF-Codes und SMS. Externe Antenne mit SMA-Anschluss. Bereitstellen eines Telefonanschluss mit folgende Leistungsmerkmale:
Mobilfunk-Netz als Alternative zum analogen Festnetzanschluss
Entfernung zwischen Mobilfunk-Modul und Notrufsystem: bis zu 500 m
Zertifiziert nach EN 81-28 durch: **TÜV / DEKRA / .....**
Aufschaltbar: auf Notrufleitstellen und Standardtelefone
Frequenzstandard: **GSM900 / GSM1800 / UMTS / LTE**
Spannungsversorgung: 230 V AC
Überwachtes Netzteil mit Notstrom-Akku.
LED-Anzeigen für Status und Empfangsstärke
Abmessungen: ..... x ..... x ..... mm

674€	833€	**991€**	1.113€	1.272€	[St]	⏱ 5,50h/St	069.000.029

26 Schutzauskleidung Aufzugskabine KG **461**

Aufzugskabine auskleiden, zum Schutz vor Baubetrieb, während der gesamten Bauzeit vorhalten, danach rückstandsfrei demontieren, inkl. Entsorgung.
Abmessung: ca. ..... x ..... m
Auskleidung (H x T): 2,20m x 2,10m
Material: OSB-Platten, d=18mm, Hinterlegung mit Luftpolsterfolie.
Stöße: verklebt mit Kunststoffband.
Ausschnitte für Bedienelemente: ..... St
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit - siehe Bauzeiten-Terminplan

4.109€	4.481€	**4.709€**	4.803€	5.065€	[St]	⏱ 18,00h/St	069.000.011

27 Stundensatz, Monteur/-in Aufzüge

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

72€	91€	**95€**	115€	149€	[h]	⏱ 1,00h/h	069.000.006

28 Stundensatz, Helfer/-in Aufzüge

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

45€	60€	**64€**	69€	80€	[h]	⏱ 1,00h/h	069.000.007

075

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Raumlufttechnische Anlagen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Dezentrales Fassaden-Lüftungsgerät bis 45m³/h	St	533	973	**1.017**	1.453	1.893
			448	817	**855**	1.221	1.590
2	Brandschutz Absperrvorrichtung, K90, DN100	St	233	284	**300**	333	398
			196	238	**252**	280	335
3	Be- und Entlüftungsgerät, bis 5.000m³/h	St	6.183	10.004	**11.758**	14.236	24.134
			5.196	8.406	**9.881**	11.963	20.280
4	Be- und Entlüftungsgerät, bis 12.000m³/h	St	17.234	20.491	**23.893**	27.297	28.893
			14.482	17.219	**20.078**	22.939	24.280
5	Abluftrohrventilator, Einbaugerät	St	2.120	2.801	**3.611**	3.930	4.718
			1.782	2.354	**3.035**	3.302	3.965
6	Kanalventilator	St	1.951	2.975	**3.459**	4.080	5.567
			1.639	2.500	**2.907**	3.429	4.678
7	Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Stahlblech, verzinkt	St	492	801	**953**	1.056	1.231
			414	673	**801**	887	1.035
8	Kulissenschalldämpfer, rund, Stahlblech, verzinkt	St	247	324	**345**	390	460
			207	272	**290**	328	387
9	Schalldämpfer, flach, runder Anschluss	St	149	181	**206**	211	235
			126	152	**173**	178	198
10	Wetterschutzgitter, Außenluft-/Fortluft	St	186	315	**352**	477	695
			156	265	**296**	401	584
11	Luftleitung, rechteckig, Stahlblech verzinkt	m²	56	72	**78**	84	106
			47	61	**66**	71	89
12	Luftleitung, rechteckig, Kunststoff	m²	149	197	**258**	300	343
			125	166	**217**	252	288
13	Luftleitung, feuerbeständig L30/L90	m²	80	187	**253**	262	379
			67	157	**213**	220	318
14	Formstücke, verzinkt, Luftleitung	m²	75	113	**117**	143	175
			63	95	**98**	120	147
15	Formteile, Kunststoff, Lüftungskanäle	m²	266	278	**330**	380	397
			224	234	**277**	319	334
16	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN100	m	23	26	**27**	28	31
			20	22	**23**	24	26
17	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN125	m	24	30	**33**	45	61
			20	25	**28**	38	51
18	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN160	m	27	34	**36**	45	61
			23	29	**30**	38	51
19	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN180	m	32	37	**42**	53	54
			27	31	**36**	44	46
20	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN250	m	47	52	**60**	71	79
			40	44	**51**	59	66
21	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN500	m	77	85	**97**	109	117
			64	71	**81**	91	98
22	Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN80	m	9	16	**21**	21	28
			8	14	**17**	18	24
23	Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN100	m	14	23	**26**	37	49
			12	19	**22**	31	41
24	Rohrbogen, Luftleitung	St	18	27	**31**	40	53
			15	22	**26**	33	44

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Abzweigstück, Luftleitung	St	22	29	**30**	32	38
			19	24	**25**	27	32
26	Lüftungsgitter, Zu-/Abluft	St	54	120	**148**	179	280
			45	101	**124**	150	235
27	Drallauslass, Decke	St	138	464	**687**	760	1.083
			116	390	**577**	638	910
28	Brandschutzklappen, RLT, eckig	St	322	719	**904**	987	1.269
			271	604	**760**	830	1.066
29	Brandschutzklappen, RLT, rund, Küche	St	5.744	7.960	**10.040**	10.983	15.921
			4.827	6.689	**8.437**	9.230	13.379
30	Tellerventil, Zu-/Abluft	St	33	71	**83**	119	188
			28	60	**70**	100	158
31	Wickelfalzrohr, Reduzierstück, DN100/DN80	St	21	26	**29**	35	42
			17	22	**25**	29	35
32	Drosselklappe, DN100	St	39	56	**70**	82	102
			33	47	**59**	69	86
33	Drosselklappe, 200x200mm	St	65	79	**96**	115	125
			55	66	**81**	97	105
34	Lüftungsgerät mit WRG, Zentral, Bypass, Feuerstätten-funktion	St	3.116	3.712	**4.663**	5.985	6.066
			2.618	3.119	**3.919**	5.030	5.097
35	Außenwanddurchlass, DN110	St	143	152	**199**	246	268
			120	128	**167**	207	225
36	Außenwanddurchlass, DN160	St	331	355	**447**	490	508
			278	298	**376**	412	427
37	Lüftungsgerät für Abluft	St	312	331	**338**	360	385
			263	278	**284**	303	324
38	KWL-Lüftungsgerät, in Außenwand, bis 100m³/h mit WRG	St	2.478	2.676	**2.974**	3.390	3.668
			2.082	2.249	**2.499**	2.849	3.082
39	KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 200m³/h mit WRG	St	5.749	5.986	**6.651**	7.583	7.928
			4.831	5.030	**5.589**	6.372	6.662
40	KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 350m³/h mit WRG	St	5.948	6.575	**7.306**	8.328	9.084
			4.998	5.525	**6.139**	6.999	7.634
41	KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 500m³/h mit WRG	St	8.128	8.600	**9.556**	10.894	11.399
			6.831	7.227	**8.030**	9.154	9.579
42	VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 10kW	St	3.621	4.301	**6.537**	10.494	10.924
			3.043	3.614	**5.494**	8.819	9.180
43	VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 15kW	St	8.387	8.844	**12.440**	16.916	17.202
			7.048	7.432	**10.454**	14.215	14.455
44	VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 20kW	St	12.043	12.273	**15.882**	18.852	18.924
			10.120	10.314	**13.347**	15.842	15.903
45	VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 2,5kW	St	1.282	1.381	**1.889**	2.405	2.555
			1.077	1.161	**1.587**	2.021	2.147
46	VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 3,5kW	St	1.375	1.553	**2.147**	2.749	2.830
			1.155	1.305	**1.804**	2.310	2.378
47	VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 5,0kW	St	1.720	1.892	**2.581**	3.269	3.420
			1.446	1.590	**2.169**	2.747	2.874

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
48	VRF-Verteilereinheit, Innengerät	St	1.118	1.204	**1.720**	2.236	2.495
			940	1.012	**1.446**	1.879	2.096
49	Zubehörmontage, VRF-Anlage	psch	1.720	1.892	**2.236**	3.097	3.441
			1.446	1.590	**1.879**	2.602	2.891
50	Inbetriebnahme, VRF-Anlage	psch	399	483	**678**	979	1.547
			335	406	**570**	823	1.300
51	Stundensatz, Monteur/-in Lüftung/Kälte	h	72	83	**89**	102	122
			60	70	**75**	86	102
52	Stundensatz, Helfer/-in Lüftung/Kälte	h	57	66	**71**	73	79
			48	56	**59**	61	66

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Dezentrales Fassaden-Lüftungsgerät bis 45 m³/h** KG **431**

Dezentrales Fassaden-Lüftungsgerät zur Be- und Entlüftung von Wohnungen oder Einzelräumen mit Wärmerückgewinnung als Geräteeinheit, bestehend aus: Wärmespeicher, Strömungsgleichrichter, Insektenschutzgitter, EC-Axialventilator mit Schutzgitter, Auszugshilfe mit EPP-Grundkörper. Inkl. verschließbarer Kunststoff-Design-Innenblende mit integriertem Filter.
Maße: 230 x 230 x 40 mm
Wärmebereitstellungsgrad: bis .....%
Betriebsarten: WRG, Querlüftung, Zuluft
Luftleistung (Stufen): **14 / 24 / 32 / 37 / 45** m³/h
Spannungsversorgung: 12 V DC
Leistungsaufnahme: **1,6 / 2,1 / 2,8 / 3,4 / 4,5** W
Schalldruck LPA in 3m: ..... dB(A)
Schalldämmung: ..... dB
Wandstärken min.: ..... mm

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
448 €	817 €	**855 €**	1.221 €	1.590 €	[St]	⏱ 3,50 h/St	075.000.058

2 **Brandschutz Absperrvorrichtung, K90, DN100** KG **431**

Brandschutz-Deckenschott, wartungsfrei, Anschlussstutzen oben und unten, als Absperrvorrichtung für Lüftungsanlagen DIN 18017-3, für Einbau in massive Decke gem. Herstellerangaben. Verfüllung des Ringspalts mit Mörtel MG III. Absperrvorrichtung ohne Querschnittsveränderung, für Anschluss an nicht brennbare Luftleitung.
Anschlüsse: DN100
Feuerwiderstandsklasse: K90, DIN 4102-6
Montagehöhe: bis **3,5 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
196 €	238 €	**252 €**	280 €	335 €	[St]	⏱ 1,60 h/St	075.000.020

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Be- und Entlüftungsgerät** Beschreibung für Pos. **3-4**

Lüftungsanlage, Konstruktionsart: liegend, Zu- und Abluft übereinander; Gehäuse in doppelschaliger Ausführung aus korrosionsgeschütztem Material mit dazwischenliegender, formstabiler und fest mit den Deckblechen verbundener Schall- und Wärmedämmung (nichtbrennbar A1). Innen- und Außenschale aus verzinktem Stahlblech, Rahmenkonstruktion verzinkt. Türen an der Gerätevorderseite mit nachstellbaren, wartungsfreien Scharnieren und umlaufenden, formschlüssig eingelassenen und alterungsbeständigen Profilgummidichtungen. Die Türen sind mit Vorreibverschlüssen und Türgriffen ausgestattet.
Anlagenbestandteile: Ventilator **Zu- / Abluft**, Filter Zuluft, Heizregister über **Warmwasser / Dampf / elektrisch**, Kühlregister über **Kaltwasser / Direktverdampfer**, Luftbefeuchter über **Dampflanze, elektrisch / Sprühbefeuchter**, Wärmerückgewinner über **Kreuzstrom / Wärmerohr / Kreislaufverbundsystem / Rotor Mischkammer**

3 **Be- und Entlüftungsgerät, bis 5.000m³/h** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Zuluftmenge: ..... m³/h
Abluftmenge: ..... m³/h
Zulufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Ablufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Zuluftfeuchte: min./max. .....% relativ
Gerätequerschnitt Zuluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Abluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Filter Zuluft: **M5** bzw. **F7 / F9**, Mindest-Wirkungsgrad: .....

5.196 €	8.406 €	**9.881 €**	11.963 €	20.280 €	[St]	⏱ 3,50 h/St	075.000.001

4 **Be- und Entlüftungsgerät, bis 12.000m³/h** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Zuluftmenge: ..... m³/h
Abluftmenge: ..... m³/h
Zulufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Ablufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Zuluftfeuchte: min./max. .....% relativ
Gerätequerschnitt Zuluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Abluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Filter Zuluft: **M5** bzw. **F7 / F9**, Mindest-Wirkungsgrad: .....

14.482	17.219 €	**20.078 €**	22.939 €	24.280 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	075.000.002

5 **Abluftrohrventilator, Einbaugerät** KG **431**

Abluftventilator als **Radialrohrventilator / Axialrohrventilator** in Unterputzgehäuse ohne Brandschutz für den Unterputzeinbau in Wand und Decke. Luftdichte Rückschlagklappe, Steckverbindung für elektrischen Anschluss und Putzdeckel. Aus schwerentflammbarem Kunststoff. Für Bedarfs- und Grundlüftung. Betriebsbereite Lieferung mit Innenfassade, Lieferung mit Schalldämmplatte, integrierter Steckverbindung für elektrischen Anschluss, Schutzisoliert. Wartungsfreier, Energiesparmotor. Flache Innenfassade, geräuschdämpfend für flüsterleisen Betrieb. Mit Filterwechselanzeige bei verschmutztem Dauerfilter. Filter mit einem Griff herausnehmbar.
Anschlussdurchmesser Luftaustritt: **DN75 / DN80**
Schutzart: IP 55
Energiesparmotor: 230 V, ... Hz, ... **W**
Geräusch: Schallleistung ...../..... dB(A)

1.782 €	2.354 €	**3.035 €**	3.302 €	3.965 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	075.000.003

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

6 Kanalventilator KG **431**

Kanalventilator für Kanalanschluss, aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung. Motor und Laufrad herausnehmbar, mit beidseitigem genormtem Kanal-Flanschprofil. Mit systemgebundenem Zubehör sowie Verbindungs- und Befestigungsmaterial.
H x L x T: ..... x ..... x ..... mm
Luftleistung: ..... m³/h
Leistung: 230 / 400 V, ... Hz, ... W
Drehzahl: ..... U/min
Kanalanschluss: ..... mm

1.639 €	2.500 €	**2.907 €**	3.429 €	4.678 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	075.000.059

7 Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Stahlblech, verzinkt KG **431**

Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen 4-Loch-Anschlussrahmen als Leichtbauprofil. Aufbau: Rahmen aus sendzimirverzinktem Stahlblech Absorptionsmaterial als Füllung aus Mineralwolle mit aufkaschierter Glasseidenvliesabdeckung, Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) Standardkulisse für Einsatz vorwiegend bei mittleren und hohen Frequenzen. Inkl. Gummilippendichtungen und sämtlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien.
Breite: ..... mm
Höhe: ..... mm
Länge: ..... mm
Dämpfung (250 Hz): ..... dB

414 €	673 €	**801 €**	887 €	1.035 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	075.000.004

8 Kulissenschalldämpfer, rund, Stahlblech, verzinkt KG **431**

Kulissenschalldämpfer, rund, Gehäuse aus Stahlblech verzinkt. Anschluss an die Kanalleitung durch 50mm langen Stutzen aus Stahlblech verzinkt, Dämpfung nach dem Absorptionsprinzip durch ringförmige Kammer mit Mineralwollefüllung, welche zum Luftstrom hin mit verzinktem Lochblech abriebfest abgedeckt ist. Inkl. Gummilippendichtungen und sämtlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien.
Nennweite: ..... mm
Außendurchmesser: ..... mm
Dämpfung (250 Hz): ..... dB
Länge: ..... mm

207 €	272 €	**290 €**	328 €	387 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	075.000.005

9 Schalldämpfer, flach, runder Anschluss KG **431**

Schalldämpfer, als rechteckiger Flachschalldämpfer mit rundem Anschluss, aus Aluminium, in flexibler Ausführung, Absorbermaterial mineralfaserfrei, nicht brennbar Klasse A2
Temperaturbeständig: bis 200°C
Nennweite Schalldämpfer: 100 mm
Dämpfung (250 Hz): mind.10 dB
Länge: ca. 500 mm
Abmessungen Außenrohr: Breite: 195 mm, Höhe: 120 mm

126 €	152 €	**173 €**	178 €	198 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	075.000.033

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

10 Wetterschutzgitter, Außenluft-/Fortluft KG **431**

Wetterschutzgitter für Außen- und Fortluft, rahmenlos, schrauben- und nietenlos zum Einbau in Maueröffnungen oder Fassadenverkleidungen, bestehend aus: Halterprofilen, Halter, Lamellen und Vogelschutzgitter, Gitter mit unterer Abtropflamelle und oberer Ausgleichslamelle nach Maßangabe.
Farbe .....
Montagehöhe: OK Wetterschutzgitter ca. ..... m über Gelände
Breite: ..... mm
Höhe: ..... mm
Lamellenabstand: ..... mm
Volumenstrom: ..... m³/h
Druckabfall: ..... Pa
Schallleistungspegel max.: ..... B(A)

156€	265€	**296€**	401€	584€	[St]	⏱ 1,00h/St	075.000.006

11 Luftleitung, rechteckig, Stahlblech verzinkt KG **431**

Luftleitung, rechteckig, aus verzinktem Stahlblech, inklusive sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen und Aufhängekonstruktion.
Medium: Luft
Material: Stahlblech verzinkt
Kantenlänge: bis **500 / 1.000 / 2.000** mm
Temperatur: min./max. ...../..... °C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

47€	61€	**66€**	71€	89€	[m²]	⏱ 0,40h/m²	075.000.008

12 Luftleitung, rechteckig, Kunststoff KG **431**

Luftleitung, rechteckig, aus Kunststoff, inklusive sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen und Aufhängekonstruktion.
Medium: Luft
Material: **PVC / PE / PP**
Kantenlänge: bis ..... mm
Temperatur: min./max. ...../..... °C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

125€	166€	**217€**	252€	288€	[m²]	⏱ 0,90h/m²	075.000.009

13 Luftleitung, feuerbeständig L30/L90 KG **431**

Zweischalige Luftleitung als brandschutztechnische Bekleidung, von Luft führenden Kanälen und Rohrleitungen, für eine Feuerwiderstandsdauer von **30 / 90** min. Fertigung aus Brandschutzplatten (A1), d=45mm, stumpf gestoßen. Die Stoßfugen der beiden Plattenlagen sind fugenversetzt, Versatz 100mm, auszuführen. Plattenverbindung mit Schrauben oder Klammern. Die Lüftungsleitungen sind auf Stahlprofile oder Traversen aufzulagern, die mit Gewindestangen abgehängt werden. Die Befestigung an Massivdecken, F90, erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln. Gewindestangen über 1,50m Länge sind brandschutztechnisch über die gesamte Länge zu bekleiden. Senkrechte Kanäle sind geschossweise, max. 5,00m, auf die Massivdecken, F90, aufzusetzen.
Brandschutztechnische Bekleidung: **L30 / L90**
Rohrleitungen: .....
Feuerwiderstandsklasse**: F30 / F90**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

67€	157€	**213€**	220€	318€	[m²]	⏱ 1,00h/m²	075.000.010

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

14 **Formstücke, verzinkt, Luftleitung** KG **431**

Formteile der Luftleitung in Rechteckform und als Übergänge auf rund bzw. oval, aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Medium: Luft
Material: Stahlblech verzinkt
Kantenlänge: bis **500 / 1.000 / 2.000** mm
Temperatur: min./max. ...../..... °C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

63 €	95 €	**98 €**	120 €	147 €	[m²]	⏱ 0,40 h/m²	075.000.011

15 **Formteile, Kunststoff, Lüftungskanäle** KG **431**

Formteile der Luftleitung in Rechteckform und als Übergänge auf rund bzw. oval, aus Kunststoff, inkl. sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Medium: Luft
Material: **PVC / PE / PP**
Kantenlänge: bis ..... mm
Temperatur: min./max. ...../..... °C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

224 €	234 €	**277 €**	319 €	334 €	[m²]	⏱ 0,60 h/m²	075.000.012

A 2 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt** Beschreibung für Pos. **16-21**

Luftleitung mit Wickelfalzrohren aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile (z.B. Muffen, Steckverbindungen und Enddeckel) und Abdichtungen sowie allen notwendigen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen.

16 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN100** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN100
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00**

20 €	22 €	**23 €**	24 €	26 €	[m]	⏱ 0,18 h/m	075.000.013

17 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN125** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN125
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

20 €	25 €	**28 €**	38 €	51 €	[m]	⏱ 0,20 h/m	075.000.021

18 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN160** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN160
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

23 €	29 €	**30 €**	38 €	51 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	075.000.022

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

19 Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN180 KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN180
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

27€	31€	**36€**	44€	46€	[m]	⏱ 0,28h/m	075.000.023

20 Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN250 KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN250
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

40€	44€	**51€**	59€	66€	[m]	⏱ 0,33h/m	075.000.026

21 Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN500 KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN500
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

64€	71€	**81€**	91€	98€	[m]	⏱ 0,47h/m	075.000.030

22 Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN80 KG **431**

Elastische Luftleitung aus zweilagig gestauchtem Aluminium. Inkl. Befestigungsmaterial an Luftrohrstutzen.
Nennweite: DN80
Länge: 1,25 m, ausziehbar bis 5,00 m
Betriebsdruck: ..... Pa

8€	14€	**17€**	18€	24€	[m]	⏱ 0,10h/m	075.000.034

23 Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN100 KG **431**

Elastische Luftleitung aus zweilagig gestauchtem Aluminium. Inkl. Befestigungsmaterial an Luftrohrstutzen.
Nennweite: DN100
Länge: 1,25 m, ausziehbar bis 5,00 m
Betriebsdruck: .... Pa

12€	19€	**22€**	31€	41€	[m]	⏱ 0,10h/m	075.000.032

24 Rohrbogen, Luftleitung KG **431**

Rohrbogen der Luftleitung, alle Winkelgrade, für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile (z.B. Muffen, Steckverbindungen) und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN.....
Montagehöhe bis: **3,50 / 5,00 / 7,00** m
Winkelgrad: .....°

15€	22€	**26€**	33€	44€	[St]	⏱ 0,10h/St	075.000.018

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

25 **Abzweigstück, Luftleitung** KG **431**

Abzweigstück der Luftleitung, als Abzweig 90°, für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile (z.B. Muffen, Steckverbindungen) und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN.....
Montagehöhe bis: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

19 €	24 €	**25 €**	27 €	32 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	075.000.019

26 **Lüftungsgitter, Zu-/Abluft** KG **431**

Lüftungsgitter, mit Anbauteilen, für Zu- und Abluft, für Einbau in Rundrohr / Rechteckkanal mit frontseitig waagrechten oder senkrechten Tropfenlenklamellen. Rahmen und Lamellen aus Stahlblech mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung oder Einbrennlackierung. Anbauteile aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, mit angeklebter Schaumstoffdichtung und Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung
Farbe: .....
Volumenstrom max.: ..... m³/h
Länge: ..... mm
Höhe: ..... mm

45 €	101 €	**124 €**	150 €	235 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	075.000.014

27 **Drallauslass, Decke** KG **431**

Decken-Drallluftdurchlass für **Zuluft / Abluft**, **mit / ohne** Strahlverstellung. Luftdurchlass aus verzinktem Stahl, für Einbau in abgehängter Decke.
Luftdurchsatz max.: ..... m³/h
Breite: ..... mm
Länge: ..... mm
Höhe Anschlusskasten: ..... mm
Leitungsanschluss seitlich, DN.....

116 €	390 €	**577 €**	638 €	910 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	075.000.015

28 **Brandschutzklappen, RLT, eckig** KG **431**

Brandschutzklappe für Luftleitungen rechteckig DIN EN 15650, aus Stahl verzinkt, für Einbau in massive **Wand / Decke**. Gehäuse mit **1 / 2** Inspektionsöffnungen, Auslösung durch Schmelzlot. Kontrolle Klappenblatt über elektrische Endschalter.
Feuerwiderstandsklasse: **EI30 / EI60 / EI90 / EI120**, DIN EN 13501-3
Höhe: ..... mm
Breite: ..... mm
Höhe: ..... mm
Einbaulänge: **500 / 600** mm
Einbau in: Wand / Decke
Auslösetemperatur: **72 / 95**°C
Kontrolle Klappenblatt: **0 / 1 / 2**

271 €	604 €	**760 €**	830 €	1.066 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	075.000.016

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

29 Brandschutzklappen, RLT, rund, Küche KG **431**

Brandschutzklappe für Luftleitungen rund DIN EN 15650. Zugelassen für fetthaltige Abluft aus Küchen. Gehäuse aus **Stahl verzinkt / andere Materialien**.
Feuerwiderstandsklasse: **EI30 /EI60 / EI90 / EI120**, DIN EN 13501-3
Durchmesser: ..... mm
Einbaulänge: **500 / 600** mm
Einbau in: **Wand / Decke**

4.827 €	6.689 €	**8.437 €**	9.230 €	13.379 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	075.000.017

30 Tellerventil, Zu-/Abluft KG **431**

Tellerventil für Zu- / Abluft, mit Mengenregulierung. Für Montage in beliebiger Lage in Decke und Wand aus einbrennlackiertem Stahlblech, mit niedrigem Schallleistungspegel auch bei hohem Druckabfall, mit passendem Rohrmontagering (20mm) mit Bajonettverschluss. Inkl. Befestigungs-, Klein- und Dichtmaterial.
Anschlussdimension: DN100

28 €	60 €	**70 €**	100 €	158 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	075.000.036

31 Wickelfalzrohr, Reduzierstück, DN100/DN80 KG **431**

Reduzierstück, zentrisch (symmetrisch), für Wickelfalz-Rundrohr verzinkt, mit werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM. EPDM Anschlüsse**: DN100 / DN80**

17 €	22 €	**25 €**	29 €	35 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	075.000.038

32 Drosselklappe, DN100 KG **431**

Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech für Wickelfalz-Rundrohr verzinkt, mit Klappenflügel und außenliegender, stufenlos verstellbarer Feststellvorrichtung.
Anschlüsse: DN100

33 €	47 €	**59 €**	69 €	86 €	[St]	⏱ 0,12 h/St	075.000.039

33 Drosselklappe, 200x200mm KG **431**

Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech für rechteckigen Lüftungskanal verzinkt, mit Klappenflügel und außenliegender, stufenlos verstellbarer Feststellvorrichtung.
Anschlüsse: 200 x 200 mm

55 €	66 €	**81 €**	97 €	105 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	075.000.040

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

34 **Lüftungsgerät mit WRG, Zentral, Bypass, Feuerstättenfunktion** KG **431**

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Bypass zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnungen und Wohnhäusern mit einem zentralen Luftverteilsystem. Effiziente Konstantvolumenstrom geregelte EC-Ventilatoren. Vereisungsschutzfunktion und Abtauautomatik. Integrierter automatischer Sommer-Bypass mit einstellbarer Schalttemperatur. Auskühlschutzfunktion. Optionalen Rauchsensor. Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungsanlage und Feuerstätte ist ohne zusätzliche Sicherheitskomponenten möglich. LCD-Klartextanzeige. Filterwartungsanzeige mit einstellbarem Intervall. Außengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet RAL, **Wand / Decken** Montage mit beiliegender konsole. Kondensatwasseranschluss des Lüftungsgeräts.
Technische Daten:
Luftvolumenstrom Werkseinstellung: **90 / 160 / 250** m³/h
Schalldruckpegel (1m Abstand): **29 / 34 / 42** dB(A)
Wärmerückgewinnungsgrad: max. 95%
Wärmebereitstellungsgrad: max. 88%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme, Stufen: **19 / 36 / 95** W
Leistungsaufnahme: max. 136 W
Stromaufnahme: max. 1,2 A
Schutzart: IP 20
Filterklasse Zuluft / Abluft: M5 / M5
Luftkanalanschlüsse: **4x DN150 / DN160**
Kondensatanschluss: ..... mm
Abmessungen (B x H x T): ..... x ..... x ..... mm
Gewicht: ..... kg
Einsatzgrenzen Außentemperatur: -20°C bis +40°C
Einsatzgrenzen Raumtemperatur: +15°C bis +40°C

2.618 €	3.119 €	**3.919 €**	5.030 €	5.097 €	[St]	⏱ 6,50 h/St	075.000.041

A 3 **Außenwanddurchlass, mit Filter/Schalldämpfer** Beschreibung für Pos. **35-36**

Außenwandluftdurchlass - Rundkanal, variables Teleskoprohr 305-535mm mit Schalldämpfer, steckbarem weißem Außengitter, Insektenschutz, Winddrucksicherung und Innenblende mit Staubfilter.

35 **Außenwanddurchlass, DN110** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Volumenstrom: V(8Pa) = 10 m³/h
Nennweite Rundkanal: DN110

120 €	128 €	**167 €**	207 €	225 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	075.000.042

36 **Außenwanddurchlass, DN160** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Volumenstrom: V(8Pa) = 10 m³/h
Nennweite Rundkanal: DN160

278 €	298 €	**376 €**	412 €	427 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	075.000.043

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

37 Lüftungsgerät für Abluft KG **431**

Lüftungsgerät (1,2 oder 3-stufig) für den Einbau in Wände oder Decken (ohne Brandschutzanforderung). Der Anschlussstutzen ist **seitlich / hinten** am Kasten angebracht. Mit federbelasteter Rückschlagklappe, verhindert Geruchs- und (Kalt) Rauchübertragung. Das Lüftungsgerät kann im Schutzbereich I eingebaut werden.
Leckluftrate: < 0,01 m³/h
Elektroanschluss: 230 VAC / 50 Hz
Nennleistung: **6 / 11 / 23** W bei **30 (40) / 60 /100** m³/h
Eigengeräusch LA: **26 / 30 / 33 / 39** dB(A) bei **30 / 40 / 60 / 100** m³/h
Abmessungen (L x B x T): 242 x 242 x 100 mm
Anschlussstutzen: NW80

263 €	278 €	**284 €**	303 €	324 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	075.000.044

38 KWL-Lüftungsgerät, in Außenwand, bis 100m³/h mit WRG KG **431**

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohngebäuden, zur Innenmontage, für Zu-und Abluft, mit Außen- und Fortluftbetrieb. EC-Ventilatoren mit mind. drei Ventilatorstufen, Wärmerückgewinnung mit Wärmetauscher, mit Bedieneinheit am Gerät, mit Ab- und Außenluftfilter, hängende Außenwandmontage, einschl. Befestigungsmaterial und Montageset zur Außenwanddurchführung und Wetterschutzgittereinheit für Außenluftansaugung und Fortluftausblas.
Ausführung: **Aufputzmontage / Unterputzmontage**
Luftvolumenstrom: bis 100 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

2.082 €	2.249 €	**2.499 €**	2.849 €	3.082 €	[St]	⏱ 1,35 h/St	075.000.045

A 4 KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, mit WRG Beschreibung für Pos. **39-41**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohngebäuden, zur Innenmontage, für Zu- und Abluft, mit Außen- und Fortluftbetrieb. EC-Ventilatoren mit mind. drei Ventilatorstufen, Wärmerückgewinnung mit Wärmetauscher, mit Bedieneinheit am Gerät, mit Ab- und Außenluftfilter, einschl. Befestigungsmaterial und Montageset zur Außenwanddurchführung und Wetterschutzgittereinheit für Außenluftansaugung und Fortluftausblas, einschl. 4 Geräteschalldämpfern.

39 KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 200m³/h mit WRG KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Montageart: **wandhängend / deckenhängend / stehend**
Luftvolumenstrom: bis 200 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

4.831 €	5.030 €	**5.589 €**	6.372 €	6.662 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	075.000.046

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

40 **KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 350m³/h mit WRG** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Montageart: **wandhängend / deckenhängend / stehend**
Luftvolumenstrom: bis 350 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

4.998 €	5.525 €	**6.139 €**	6.999 €	7.634 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	075.000.047

41 **KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 500m³/h mit WRG** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Montageart: **wandhängend / deckenhängend / stehend**
Luftvolumenstrom: bis 500 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

6.831 €	7.227 €	**8.030 €**	9.154 €	9.579 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	075.000.048

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 5 **VRF-Außengerät Heizen/Kühlen** Beschreibung für Pos. **42-44**

VFR-Außengerät für die Klimatisierung von Wohnräumen, Gehäuse und Rahmen aus verzinktem beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, mit Schalldämmung, mit Wärmetauscher, Axialventilator, Kompressor drehzahlgeregelt mit Invertertechnologie, Kältekreislauf mit Filtern, Sammler, Ölabscheider und mit Kältemittel vorgefüllt, einschl. komplett verdrahteter Steuerung mit MSR -und Sicherheitsbauteilen sowie Bedieneinheit, inkl. Montagematerial.
Montageart: **bodenstehend / an Wand / auf Dach**
Betriebsart: **Kühlen / Kühlen und Heizen**
Wärmetauscher: **Verdampfer / Verflüssiger aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen**
Luftvolumenstrom: ..... m³/h
Schalldruckpegel in 1m Abstand - Kühlen: ..... dB(A)
Schalldruckpegel in 1m Abstand - Heizen: ..... dB(A)
Betriebsspannung: 230 / 400 V
Kältemittel: R410A / R32
Anschluss von Innengeräten max.: .....
Max. Rohrleitungslänge: ..... m
Max. Höhendifferenz: ..... m
Geräteabmessungen (L x B x H): ..... x ..... x ..... mm

42 **VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 10kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Heizleistung: 10 kW
COP: .....
Kälteleistung: ..... kW
EER: .....

3.043 €	3.614 €	**5.494 €**	8.819 €	9.180 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	075.000.049

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

43 **VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 15kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Heizleistung: 15 kW
COP: .....
Kälteleistung: ..... kW
EER: .....

7.048 €	7.432 €	**10.454 €**	14.215 €	14.455 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	075.000.050

44 **VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 20kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Heizleistung: 20 kW
COP: .....
Kälteleistung: ..... kW
EER: .....

10.120	10.314 €	**13.347 €**	15.842 €	15.903 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	075.000.051

A 6 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen** Beschreibung für Pos. **45-47**

VRF-Innengerät für die Klimatisierung von Wohnräumen, Kältesystem mit Schutzgas gefüllt, mit Wärmetauscher, Luftansaugung mit Filter und Luftausblas mit motorbetriebenen Luftleitlamellen, Kondensatwanne, Ventilator mit Querstromgebläse, einschl. komplett verdrahteter Steuerung mit allen notwendigen MSR- und Sicherheitsbauteilen sowie mit Fernbedieneinheit, inkl. Montagematerial.
Betriebsart: **Kühlen / Kühlen und Heizen**
Wärmetauscher: **Verdampfer / Verflüssiger aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen**
Luftvolumenstrom von - bis: ..... m³/h
Luftansaugung: **vorne / unten / oben**
Luftfilter: .....
Luftausblas: **vorne / unten / oben**
Schalldruckpegel von - bis: ..... dB(A)
Betriebsspannung: 230 V / 400 V / über Außengerät
Kältemittel: R410A / R32
Gehäuse: Kunststoff
Geräteabmessungen (L x B x H): ..... x ..... x ..... mm
Farbe: .....

45 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 2,5kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Heizleistung: 2,5 kW
SCOP: .....
Kälteleistung: ..... kW
SEER: .....

1.077 €	1.161 €	**1.587 €**	2.021 €	2.147 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	075.000.052

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

46 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 3,5kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Heizleistung: 3,5 kW
SCOP: .....
Kälteleistung: ..... kW
SEER: .....

1.155 €	1.305 €	**1.804 €**	2.310 €	2.378 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	075.000.053

47 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 5,0kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Heizleistung: 5,0 kW
SCOP: .....
Kälteleistung: ..... kW
SEER: .....

1.446 €	1.590 €	**2.169 €**	2.747 €	2.874 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	075.000.054

48 **VRF-Verteilereinheit, Innengerät** KG **434**

VRF-Verteilereinheit als Multi-Split-Regeleinheit, zum Einbau im Gebäudeinneren.
Abmessungen (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Geräteanzahl: .....
Leistung: .....
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....
Angeb. Fabrikat: .....

940 €	1.012 €	**1.446 €**	1.879 €	2.096 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	075.000.055

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

49 Zubehörmontage, VRF-Anlage KG **434**

Montage von Zubehör der VRF-Anlage mit Leitungen und Leitungsabzweigungen. Die Kühlleitungen aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität unter Schutzgas gelötet, mit Kälteschellen auf C- Profilen montiert, evakuiert und mit Kältemittel gefüllt. Die Flüssigkeits- und die Gasleitung sind mit diffusionsdichter und bezügl. Brandschutz zugelassenen Dämmung von min. 13mm Wanddicke umschlossen und mit den Kälteschellen verklebt. Die gesamte Verrohrung ist nach den derzeitig gültigen Regeln für das Kälteanlagenbauhandwerk zu erstellen.
Einbauort: .....
Bei den folgenden Massen handelt es sich um ca. Angaben:
Flüssigkeitsleitung Ø 10 mm: ..... m
Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm: ..... m
Gasleitung Ø 10 mm ..... m
Gasleitung Ø 16 mm ..... m
Leitungs-Isolierung Ø 10 mm ..... m
Leitungs-Isolierung Ø 16 mm: ..... m
Leitungs-Isolierung Ø 6 mm: ..... m
Anzahl Brandschutzdurchführung Ø 10 mm: .....
Anzahl Brandschutzdurchführung Ø 16 mm: .....
Anzahl Brandschutzdurchführung Ø 6 mm: .....
Leitungs-Isolierung mit Blechmantel, wetterbeständig
Außen-Ø 10 mm: ..... m
Außen Ø 16 mm: ..... m
Außen Ø 6 mm: ..... m
Bus Kabel LIYCY 2x1,5 mm²: ..... m
Zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge:..... kg

1.446 €	1.590 €	**1.879 €**	2.602 €	2.891 €	[psch]	⏱ 1,30 h/psch	075.000.056

50 Inbetriebnahme, VRF-Anlage KG **434**

Die Inbetriebnahme hat gem. der Vorgaben des Herstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Garantie und Gewährleistung zu erfolgen, einschl. An- und Abreisekosten, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe und Inbetriebnahmeprotokolls. Leistungsumfang: Inbetriebnahme der Kälteanlage, Inbetriebsetzen und Programmieren, Überprüfen der Hersteller-Projektierungsrichtlinien, Protokollerstellung mit allen eingestellten Parametern, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe-/Inbetriebnahmeprotokolls.
Einbauort: .....

335 €	406 €	**570 €**	823 €	1.300 €	[psch]	⏱ 1,50 h/psch	075.000.057

51 Stundensatz, Monteur/-in Lüftung/Kälte KG

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

60 €	70 €	**75 €**	86 €	102 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	075.000.060

52 Stundensatz, Helfer/-in Lüftung/Kälte KG

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

48 €	56 €	**59 €**	61 €	66 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	075.000.061

STATISTISCHE KOSTENKENNWERTE FÜR GEBÄUDETECHNIK

H

Positionen für Altbau

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen

Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Anschluss Heiztherme	St	198	329	**375**	432	563
			167	277	**315**	363	473
2	Demontage Heiztherme	St	169	179	**180**	183	193
			142	150	**152**	153	162
3	Heizkessel ausbauen, Stahl, bis 50kW	St	472	620	**666**	777	1.115
			397	521	**560**	653	937
4	Gas-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW	St	5.136	5.766	**7.869**	8.806	10.254
			4.316	4.845	**6.612**	7.400	8.617
5	Gas-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW	St	5.505	6.480	**8.190**	9.151	10.554
			4.626	5.445	**6.882**	7.690	8.869
6	Gas-Brennwerttherme, Wand, 25 bis 50kW	St	5.995	8.192	**9.133**	10.072	11.596
			5.038	6.884	**7.675**	8.464	9.744
7	Gas-Brennwertkessel, bis 25kW	St	6.153	7.774	**9.224**	9.822	11.078
			5.170	6.533	**7.751**	8.253	9.310
8	Gas-Brennwertkessel, 25 bis 50kW	St	6.657	8.775	**9.174**	10.147	12.264
			5.594	7.374	**7.709**	8.527	10.306
9	Gas-Brennwertkessel, 50 bis 70kW	St	7.062	9.827	**12.518**	14.153	15.072
			5.934	8.258	**10.519**	11.893	12.666
10	Gas-Brennwertkessel, 70 bis 150kW	St	11.554	14.498	**15.702**	19.358	25.677
			9.709	12.184	**13.195**	16.267	21.578
11	Gas-Brennwertkessel, 150 bis 225kW	St	16.235	19.875	**20.557**	23.941	29.238
			13.643	16.702	**17.275**	20.119	24.570
12	Gas-Brennwertkessel, 225 bis 400kW	St	19.825	28.987	**33.993**	37.930	48.751
			16.660	24.359	**28.566**	31.874	40.968
13	Öl-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW	St	6.439	7.601	**8.943**	10.731	11.626
			5.411	6.388	**7.515**	9.018	9.770
14	Öl-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW	St	6.833	8.067	**9.490**	11.388	11.863
			5.742	6.779	**7.975**	9.570	9.969
15	Öl-Brennwertkessel, bis 25kW	St	10.424	11.283	**12.264**	13.490	15.943
			8.760	9.481	**10.306**	11.336	13.397
16	Öl-Brennwertkessel, 25 bis 50kW	St	11.089	12.003	**13.046**	14.351	16.308
			9.319	10.086	**10.963**	12.060	13.704
17	Öl-Brennwertkessel, 50 bis 70kW	St	13.896	15.962	**18.779**	22.534	26.290
			11.678	13.413	**15.780**	18.937	22.093
18	Öl-Brennwertkessel, 70 bis 100kW	St	19.516	22.417	**26.373**	31.648	35.867
			16.400	18.838	**22.162**	26.595	30.141
19	Heizöltank, stehend, 3.000 Liter	St	3.743	4.030	**4.907**	5.784	7.011
			3.145	3.387	**4.124**	4.860	5.891
20	Heizöltank, stehend, 5.000 Liter	St	4.176	4.619	**6.046**	6.716	9.657
			3.510	3.881	**5.081**	5.644	8.115
21	Holz/Pellet-Heizkessel, bis 25kW	St	16.384	17.669	**18.227**	19.460	22.012
			13.768	14.848	**15.317**	16.353	18.497
22	Holz/Pellet-Heizkessel, 25 bis 50kW	St	17.671	19.706	**20.248**	22.320	25.057
			14.849	16.560	**17.015**	18.756	21.057
23	Holz/Pellet-Heizkessel, 50 bis 120kW	St	27.463	47.612	**51.848**	74.455	104.291
			23.078	40.010	**43.570**	62.567	87.640
24	Pellet-Fördersystem, Förderschnecke	St	3.014	4.077	**4.351**	5.210	6.273
			2.533	3.426	**3.656**	4.378	5.272

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Brennstofflagerbehälter für Holzpellets	St	4.646	5.746	**5.823**	5.898	6.998
			3.904	4.829	**4.893**	4.956	5.881
26	Neutralisationsanlage, Brennwertgeräte	St	384	663	**780**	1.198	2.044
			323	557	**655**	1.007	1.717
27	Neutralisationsgranulat 5kg	St	93	157	**188**	225	271
			78	132	**158**	189	228
28	Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, bis 10m²	St	9.231	13.192	**14.910**	17.302	22.514
			7.757	11.085	**12.529**	14.540	18.920
29	Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 10-20m²	St	12.845	16.770	**17.841**	22.479	23.728
			10.794	14.093	**14.992**	18.890	19.940
30	Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 20-30m²	St	19.022	26.120	**28.391**	34.638	36.909
			15.985	21.950	**23.858**	29.107	31.016
31	Wärmepumpe, bis 15kW, Sole	St	15.198	18.717	**19.922**	23.009	29.022
			12.772	15.729	**16.741**	19.335	24.388
32	Wärmepumpe, 15-25kW, Sole	St	22.787	26.891	**28.569**	29.485	31.358
			19.149	22.597	**24.007**	24.778	26.352
33	Wärmepumpe, 25-35kW, Sole	St	28.966	34.350	**35.143**	38.852	41.304
			24.342	28.866	**29.532**	32.649	34.709
34	Wärmepumpe, 35-50kW, Sole	St	37.563	42.477	**45.594**	47.748	53.578
			31.566	35.695	**38.315**	40.124	45.024
35	Wärmepumpe, bis 15kW, Luft	St	15.316	18.417	**20.416**	22.128	25.138
			12.871	15.476	**17.156**	18.595	21.125
36	Wärmepumpe, 15-25kW, Luft	St	26.406	28.843	**29.493**	30.232	32.669
			22.190	24.238	**24.784**	25.405	27.453
37	Wärmepumpe, 25-35kW, Luft	St	37.368	41.712	**42.349**	45.751	50.033
			31.402	35.052	**35.588**	38.446	42.044
38	Erdsondenanlage, Wärmepumpe	m	105	115	**122**	127	137
			88	97	**103**	107	115
39	Elektro Heizeinsatz, Heizungsanlage	St	383	497	**554**	610	724
			322	417	**466**	513	608
40	Inbetriebnahme Wärmepumpe	psch	816	1.951	**2.136**	3.648	6.870
			686	1.640	**1.795**	3.066	5.774
41	Wartung, Wärmepumpe	psch	356	373	**375**	388	405
			299	313	**315**	326	340
42	Speicher-Wassererwärmer mit Solar, bis 500 Liter	St	4.532	5.487	**6.068**	6.803	8.028
			3.808	4.611	**5.099**	5.716	6.747
43	Stundensatz, Obermonteur/-in Heizung	h	72	76	**78**	81	85
			61	64	**65**	68	71
44	Stundensatz, Helfer/-in Heizung	h	48	55	**59**	64	72
			40	46	**49**	54	61

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

1 **Anschluss Heiztherme** KG **421**

Anschuss der Verteilungsleitungen an die Therme einschl. aller erforderlichen Pass- und Verbindungsstücke und sonstigem Kleinmaterial. Einschließlich Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage.

167 €	277 €	**315 €**	363 €	473 €	[St]	⏱ 3,30 h/St	340.000.078

2 **Demontage Heiztherme** KG **421**

Demontage Heiztherme und Zubehör einschl. Entsorgung

142 €	150 €	**152 €**	153 €	162 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	340.000.079

3 **Heizkessel ausbauen, Stahl, bis 50kW** KG **494**

Heizkessel ausbauen und entsorgen, sowie eingebundene Leitungen verschließen.
Wärmeleistung: bis 50 kW
Betriebsmittel: .....
Gewicht: .....
Abmessung: ....
Aufstellort: .....
Leitungen: .....

397 €	521 €	**560 €**	653 €	937 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	340.000.053

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 1 **Gas-Brennwerttherme, Wand** Beschreibung für Pos. **4-6**

Brennwerttherme, für geschlossene Heizungsanlage, wandhängende Montage, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen, mit MSR in digitaler Ausführung; einschl. interner Verdrahtung.
Betriebsmittel: Erdgas

4 **Gas-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium**
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Wärmeleistung: bis 15 kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: **bis 75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 40 / 30°C: **102 / über 108**% (bezogen auf den unteren Heizwert)

4.316 €	4.845 €	**6.612 €**	7.400 €	8.617 €	[St]	⏱ 3,80 h/St	340.000.054

5 **Gas-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium**
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Wärmeleistung: 15-25 kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: **bis 75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 40 / 30°C: **102 / über 108%** (bezogen auf den unteren Heizwert)

4.626 €	5.445 €	**6.882 €**	7.690 €	8.869 €	[St]	⏱ 3,80 h/St	340.000.055

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

6 **Gas-Brennwerttherme, Wand, 25 bis 50kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium**
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Wärmeleistung: 25-50 kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: **bis 75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei 40 / 30°C: **102 / über 108**% (bezogen auf den unteren Heizwert)

5.038 €	6.884 €	**7.675 €**	8.464 €	9.744 €	[St]	⏱ 4,10 h/St	340.000.063

A 2 **Gas-Brennwertkessel** Beschreibung für Pos. **7-12**

Gas-Brennwertkessel für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Edelstahl-Heizflächen. Alle abgasberührten Teile, wie Brennkammer, Nachschaltheizflächen und Abgassammelkasten, aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet. Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, einschl. Erdgas-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas. inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

7 **Gas-Brennwertkessel, bis 25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

5.170 €	6.533 €	**7.751 €**	8.253 €	9.310 €	[St]	⏱ 5,00 h/St	340.000.074

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

8 **Gas-Brennwertkessel, 25 bis 50kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

5.594 €	7.374 €	**7.709 €**	8.527 €	10.306 €	[St]	⏱ 5,30 h/St	340.000.075

9 **Gas-Brennwertkessel, 50 bis 70kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

5.934 €	8.258 €	**10.519 €**	11.893 €	12.666 €	[St]	⏱ 5,50 h/St	340.000.076

10 **Gas-Brennwertkessel, 70 bis 150kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

9.709 €	12.184 €	**13.195 €**	16.267 €	21.578 €	[St]	⏱ 5,80 h/St	340.000.066

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

11 Gas-Brennwertkessel, 150 bis 225kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

13.643	16.702€	**17.275€**	20.119€	24.570€	[St]	⏱ 6,70h/St	340.000.067

12 Gas-Brennwertkessel, 225 bis 400kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Kesselkörperabmessung: .....
Gesamtabmessungen: ..... (mit Kesselregulierung)
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Kesselkörper: .....
Erdgas: **E / L / Flüssiggas / Bioerdgas**
Max. Nennwärmeleistung: ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 108%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **4 / 6 / 10** bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr, lichte Weite: ..... mm

16.660	24.359€	**28.566€**	31.874€	40.968€	[St]	⏱ 8,00h/St	340.000.068

13 Öl-Brennwerttherme, Wand, bis 15kW KG **421**

Öl-Brennwerttherme, für geschlossene Heizungsanlage, für Heizöl EL DIN 51603-1, Kesselkörper aus Metall, wandhängende Montage, mit modulierendem Brenner, einschl. Ummantelung mit Wärmedämmung, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen DIN EN 12828, mit MSR in digitaler Ausführung, einschl. interner Verdrahtung.
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium / Gusseisen**
Heizöl: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Wärmeleistung: ..... kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: bis **75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei **50 / 30**°C: **98 / über 104**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

5.411€	6.388€	**7.515€**	9.018€	9.770€	[St]	⏱ 4,20h/St	340.000.080

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

14 **Öl-Brennwerttherme, Wand, 15 bis 25kW** KG **421**

Öl-Brennwerttherme, für geschlossene Heizungsanlage, für Heizöl EL DIN 51603-1, Kesselkörper aus Metall, wandhängende Montage, mit modulierendem Brenner, einschl. Ummantelung mit Wärmedämmung, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen DIN EN 12828, mit MSR in digitaler Ausführung; einschl. interner Verdrahtung.
Kesselkörper: **Edelstahl / Aluminium / Gusseisen**
Heizöl: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Wärmeleistung: ..... kW, modulierend 30-100%
Auslegungsvorlauftemperatur: bis **75 / 85**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad bei **50 / 30**°C: **98 / über 104**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

5.742 €	6.779 €	**7.975 €**	9.570 €	9.969 €	[St]	⏱ 4,20 h/St	340.000.081

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

15 **Öl-Brennwertkessel, bis 25kW** KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet.
Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

8.760 €	9.481 €	**10.306 €**	11.336 €	13.397 €	[St]	⏱ 6,20 h/St	340.000.082

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

16 Öl-Brennwertkessel, 25 bis 50kW KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet.
Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

9.319 €	10.086 €	**10.963 €**	12.060 €	13.704 €	[St]	⏱ 6,20 h/St	340.000.083

17 Öl-Brennwertkessel, 50 bis 70kW KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet.
Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

11.678	13.413 €	**15.780 €**	18.937 €	22.093 €	[St]	⏱ 7,60 h/St	340.000.084

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

18 **Öl-Brennwertkessel, 70 bis 100kW** KG **421**

Öl-Brennwertkessel für Heizöl EL DIN 51603-1, für geschlossene Heizungsanlagen; für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwasser-Temperatur ohne untere Begrenzung, modulierender Brenner, mit Metall-Heizflächen, Brennwert-Wärmetauscher aus Edelstahl. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt, Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet.
Lieferumfang: Kessel mit schwenkbarer Kesseltür, inkl. Erdöl-Unit-Brenner, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen an allen Stutzen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, inkl. elektronischer Kesselkreisregelung, komplett mit allen Fühlern, Thermostaten und dem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite ..... mm, Höhe ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (Kesselregulierung) ..... mm, Höhe ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung ..... kg
Erdgas: **EL schwefelarm / A Bio 10**
Max. Nennwärmeleistung ..... kW
Feuerungst. Wirkungsgrad: bis 103%
Abgasseitiger Widerstand: ..... mbar
Zul. Vorlauftemperatur: bis **90 / 100**°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar
Wasserinhalt: ..... Liter
Abgasrohr lichte Weite: ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

►	▷	ø	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
16.400	18.838 €	**22.162 €**	26.595 €	30.141 €	[St]	⏱ 8,40 h/St	340.000.085

A 3 **Heizöltank, stehend** Beschreibung für Pos. **19-20**

Heizöllagerbehälter in stehender Ausführung, für oberirdische Lagerung im Gebäude. Leckschutzauskleidung mit Bauartzulassung. Überwachung mit Vakuum. Eventueller Zusatz: Heizölauffangbehälter, Entlüftungsleitung, Füllleitung, Entlüftungshaube, Grenzwertgeber, Tankinhaltsanzeiger, Tankeinbaugarnitur, Sicherheitsrohr, Doppelpumpenaggregat, Absperrkombination, Filterkombination, Schnellschlussventile, Kugelhähne, Motor- und Schutzschalter, Elektroleitungen, Bezeichnungsschilder, Doppelkugel-Fußventil.

19 **Heizöltank, stehend, 3.000 Liter** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material Behälter: **Stahl / GFK**
Brutto-Lagervolumen: 3.000 Liter
Abmessung: .....
Einbringung: **am Stück / geteilt**, mit Unterstützungskonstruktion

►	▷	ø	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
3.145 €	3.387 €	**4.124 €**	4.860 €	5.891 €	[St]	⏱ 2,20 h/St	340.000.058

20 **Heizöltank, stehend, 5.000 Liter** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material Behälter: **Stahl / GFK**
Brutto-Lagervolumen: 5.000 Liter
Abmessung: .....
Einbringung: **am Stück / geteilt**, mit Unterstützungskonstruktion

►	▷	ø	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
3.510 €	3.881 €	**5.081 €**	5.644 €	8.115 €	[St]	⏱ 2,50 h/St	340.000.077

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 4 **Holz/Pellet-Heizkessel** Beschreibung für Pos. **21-23**

Heizkessel für geschlossene Warmwasserheizungsanlagen für Festbrennstoff zur Erzeugung von Warmwasser. Kesselkörper aus Metall, für stehende Montage, einschl. sicherheitstechnischer Einrichtungen. Anschlussstutzen für Vor-, Rücklauf, Entlüftung, Füllung, Entleerung. Mit CE-Registrierung und Bauartzulassung.

21 **Holz/Pellet-Heizkessel, bis 25kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Kesselkörper: **Stahl / Guss**
Brennstoff: **Stückholz / Pellets DIN EN ISO 17225-2**
Wärmeleistung: ..... kW
Auslegungsvorlauftemperatur: bis 110°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **6 / 10 / 16 / 25** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad: bei **75 / 60**°C: **92 / 94**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite: ..... mm, Höhe: ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (mit Kesselregulierung) ..... mm, Höhe: ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung: ..... kg
Wasserinhalt: ..... Liter

13.768	14.848 €	**15.317 €**	16.353 €	18.497 €	[St]	⏱ 5,00 h/St	340.000.059

22 **Holz/Pellet-Heizkessel, 25 bis 50kW** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Kesselkörper: **Stahl / Guss**
Brennstoff: **Stückholz / Pellets DIN EN ISO 17225-2**
Wärmeleistung: ..... kW
Auslegungsvorlauftemperatur: bis 110°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **6 / 10 / 16 / 25** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad: bei **75 / 60**°C: **92 / 94**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite: ..... mm, Höhe: ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (mit Kesselregulierung) ..... mm, Höhe: ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung: ..... kg
Wasserinhalt: ..... Liter

14.849	16.560 €	**17.015 €**	18.756 €	21.057 €	[St]	⏱ 5,20 h/St	340.000.071

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

23 Holz/Pellet-Heizkessel, 50 bis 120kW KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Kesselkörper: **Stahl / Guss**
Brennstoff: **Stückholz / Pellets DIN EN ISO 17225-2**
Wärmeleistung: ..... kW
Auslegungsvorlauftemperatur: bis 110°C
Max. zulässiger Betriebsdruck: **6 / 10 / 16 / 25** bar
Heizmedium: Wasser
Norm-Nutzungsgrad: bei **75 / 60**°C: **92 / 94**% (bezogen auf den unteren Heizwert)
Abmessungen Kesselkörper: Länge ..... mm, Breite: ..... mm, Höhe: ..... mm
Gesamtabmessungen: Länge ..... mm, Breite (mit Kesselregulierung) ..... mm, Höhe: ..... mm
Gewicht komplett mit Wärmedämmung: ..... kg
Wasserinhalt: ..... Liter

23.078	40.010 €	**43.570 €**	62.567 €	87.640 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	340.000.072

24 Pellet-Fördersystem, Förderschnecke KG **421**

Beschickungssystem für Pelletfeuerungen als Förderschnecke mit Antrieb und Steuerung. Lagerbodenschnecke mit ziehendem Antrieb und Übergabetrichter für Beschickung des Kessels mit Brennstoff. Antriebseinheit mit Stirnradgetriebemotor. Auswurf mit Revisionsdeckel, Sicherheitsendschalter und Fallrohr/Adapter zur nachfolgenden Fördereinrichtung. Schnecke und Kanal aus Stahl geschweißt. Rohrförderschnecke für Pellets, Steigungswinkel bis 65°. Ziehender Antrieb mit Auswurf über einer Fallstrecke. Der Antrieb erfolgt über Stirnradgetriebemotor. Steuerung im Schaltkasten vorverkabelt.
Lagerbodenschnecke: ..... m
Schneckendurchmesser: ..... mm
Waagerechte Länge: ..... m
Durchmesser Förderschnecke: max. 120 mm
Länge der Rohrförderschnecke: ..... m
Max. Förderkapazität: ..... kg/h
Anschluss 230 V 50 Hz: 0,5 kW

2.533 €	3.426 €	**3.656 €**	4.378 €	5.272 €	[St]	⏱ 0,60 h/St	340.000.073

25 Brennstofflagerbehälter für Holzpellets KG **421**

Brennstofflagerbehälter aus Stahlgestell und flexiblem Gewebe für Holzpellets als **Sacksilo / Betonschacht / Fertig-Kunststoffbehälter** inkl. Anschluss.
Aufstellort: **innerhalb des Gebäudes / außerhalb des Gebäudes / unterirdisch**
Ausführung Behälter: **luftdurchlässig / luftundurchlässig, staubdicht, antistatisch / wasserdicht und frostsicher**
Inhalt: ..... t
Länge/Breite Aufstellraum: ..... x ..... m
Raumhöhe: ..... m

3.904 €	4.829 €	**4.893 €**	4.956 €	5.881 €	[St]	⏱ 4,50 h/St	340.000.107

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

26 Neutralisationsanlage, Brennwertgeräte KG **421**

Neutralisationsanlage geeignet für Kondenswasser aus Erdgas/Heizöl. Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff mit Markierung für minimalen und maximalen Füllstand. Komplett mit Neutralisationsgranulat befüllt, Halteschellen und vorbereitetem Abwasseranschluss für HT-Rohr, inkl. Sifon.
Brennwertgeräte: bis ..... kW
Gesamtabmessungen Länge: ..... mm
Durchmesser: ..... mm
Anschluss Fallstrang: ca. 4,00 m

323 €	557 €	**655 €**	1.007 €	1.717 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	340.000.105

27 Neutralisationsgranulat 5kg KG **421**

Neutralisationsgranulat als **Nachfüllpack / Erstbefüllung** in 5kg.

78 €	132 €	**158 €**	189 €	228 €	[St]	⏱ 0,15 h/St	340.000.106

A 5 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch Beschreibung für Pos. **28-30**

Flachkollektor für Heizung in Aufdachmontage mit konstruktiver Verankerung sowie systembedingten Befestigungsmitteln und gedämmter Solarpumpenregelgruppe. Module mit korrosions- und witterungsbeständigem Rahmen und mit hochselektiver Vakuumbeschichtung, rückseitig hochtemperaturbeständige Wärmeschutzdämmung, mit durchgehender Wanne, hochtransparentes, gehärtetes Solarsicherheitsglas, mit Bauartzulassung, 2 Fühlerhülsen für Fühler. Leistung einschl. Anschlussfittinge für Kupferrohr sowie sämtlicher Verbindungs- und Dichtungsmaterialien und ca. 40m fertigisolierter Solaranschlussleitungen mit Dachdurchführungen und Frostschutz-Befüllung.

28 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, bis 10m² KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Frostschutz-Befüllung (Menge, Art und Mischungsverhältnis): .....
Kollektor-Neigungswinkel: min./max. 15-75°
Mindest-Ertrag: 500 kWh/(m²a) gem. Prüfverfahren nach EN12975-2
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Aperturfläche: bis 10 m²
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

7.757 €	11.085 €	**12.529 €**	14.540 €	18.920 €	[St]	⏱ 4,90 h/St	340.000.060

29 Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 10-20m² KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Frostschutz-Befüllung (Menge, Art und Mischungsverhältnis): .....
Kollektor-Neigungswinkel: min./max. 15-75°
Mindest-Ertrag: 500 kWh/(m²a) gem. Prüfverfahren nach EN12975-2
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Aperturfläche: 10 bis 20 m²
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

10.794	14.093 €	**14.992 €**	18.890 €	19.940 €	[St]	⏱ 5,80 h/St	340.000.061

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

30 **Flach-Solarkollektoranlage, thermisch, 20-30m²** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Frostschutz-Befüllung (Menge, Art und Mischungsverhältnis): .....
Kollektor-Neigungswinkel: min./max. 15-75°
Mindest-Ertrag: 500 kWh/(m²a) gem. Prüfverfahren nach EN12975-2
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Aperturfläche: 20 bis 30 m²
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

15.985	21.950 €	**23.858 €**	29.107 €	31.016 €	[St]	⏱ 7,00 h/St	340.000.062

A 6 **Wärmepumpe, Sole** Beschreibung für Pos. **31-34**

Elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Raumheizung und zur Erwärmung von Trinkwasser DIN EN 14511 für Innenaufstellung, mit Verdichter einschl. Schwingungsdämpfer sowie Regelung für Warmwasserbereitung und einen geregelten Heizkreis. Leistung einschl. Anschlusszubehör und Inbetriebnahme.

31 **Wärmepumpe, bis 15kW, Sole** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur: **mind. 60**°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: bis 15 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,5 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

12.772	15.729 €	**16.741 €**	19.335 €	24.388 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	340.000.090

32 **Wärmepumpe, 15-25kW, Sole** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur: **mind. 60**°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 15-25 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,7 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

19.149	22.597 €	**24.007 €**	24.778 €	26.352 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	340.000.091

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

33 Wärmepumpe, 25-35kW, Sole KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur: **mind. 60**°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 25-35 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,7 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

24.342	28.866€	**29.532€**	32.649€	34.709€	[St]	⏱ 6,00h/St	340.000.092

34 Wärmepumpe, 35-50kW, Sole KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Wärmequelle: **Sole / Wasser** über **Erdsonden / Erdkollektoren**
Solequalität: .....
Minimale Wärmequellentemperatur: 0°C
Maximale Vorlauftemperatur: **mind. 60**°C **zur Raumheizung / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Nennwärmeleistung: 35-50 kW (bei B0W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,7 (bei B0W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 55 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

31.566	35.695€	**38.315€**	40.124€	45.024€	[St]	⏱ 7,00h/St	340.000.093

A 7 Wärmepumpe, Luft Beschreibung für Pos. **35-37**

Elektrisch angetriebene Wärmepumpe für Raumheizung und zur Erwärmung von Trinkwasser DIN EN 14511 für Innen-/Außenaufstellung, mit Verdichter, einschl. Schwingungsdämpfer sowie Regelung für Warmwasserbereitung und einen geregelten Heizkreis. Leistung einschl. Anschlusszubehör und Inbetriebnahme.

35 Wärmepumpe, bis 15kW, Luft KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: Luft
Minimale Wärmequellentemperatur: -18°C
Maximaler Vorlauftemperatur: **mind. 55**°C **zur Raumheizung mit zusätzlichem elektrischen Heizstab / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Montage/Aufstellung: schallentkoppelt
Nennwärmeleistung bis 15 kW (bei A2W35)
Leistungszahl (COP): mind. 4,0 (bei A2W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 60 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

12.871	15.476€	**17.156€**	18.595€	21.125€	[St]	⏱ 6,00h/St	340.000.094

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

36 **Wärmepumpe, 15-25kW, Luft** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: Luft
Minimale Wärmequellentemperatur: -18°C
Maximaler Vorlauftemperatur: **mind. 55**°C **zur Raumheizung mit zusätzlichem elektrischen Heizstab / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Montage/Aufstellung: schallentkoppelt
Nennwärmeleistung 15-25 kW (bei A2W35)
Leistungszahl (COP): mind. 3,5 (bei A2W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 65 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

22.190	24.238 €	**24.784 €**	25.405 €	27.453 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	340.000.095

37 **Wärmepumpe, 25-35kW, Luft** KG **421**

Wie Ausführungsbeschreibung A 7
Wärmequelle: Luft
Minimale Wärmequellentemperatur: -18°C
Maximaler Vorlauftemperatur: **mind. 55**°C **zur Raumheizung mit zusätzlichem elektrischen Heizstab / mind. 72**°C **zur WW-Bereitung**
Montage/Aufstellung: schallentkoppelt
Nennwärmeleistung 25-35 kW (bei A2W35)
Leistungszahl (COP): mind. 3,4 (bei A2W35)
Maximaler Schallleistungspegel: 65 dB(A)
Maximaler Betriebsdruck: mind. PN 6
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

31.402	35.052 €	**35.588 €**	38.446 €	42.044 €	[St]	⏱ 6,00 h/St	340.000.096

38 **Erdsondenanlage, Wärmepumpe** KG **421**

Erdsondenanlage mit druckgeprüften Doppel-U-Sonden und Füllung des Ringraums mit Zement-Bentonit-Suspension. Ausführung der Erdwärmesondenbohrung(en) einschl. eventuell notwendiger Verrohrung des Bohrlochs. Leistung inkl. Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung einschl. Bohrgenehmigung zur Vorlage bei der zuständigen Behörde und Nebenarbeiten und Versicherungen. Graphische Darstellung der Bohrergebnisse, Ausbauzeichnung. Baustelleneinrichtung mit An- und Abtransport Bohrgerät, Mannschaft und Ausrüstung, Auf- und Abbau des Bohrgeräts je Ansatzpunkt einschl. Umsetzen.
Bohrloch: ca. 160 mm
Doppel-U-Sonden: 32 mm einschl. Fußstück
Durchflussspülung und Befüllung: mit **Wasser / Wasser-Glykol**
Sondentiefe: bis 50 m
Überstand Sonden über Gelände: ca. 1,00 m
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

88 €	97 €	**103 €**	107 €	115 €	[m]	⏱ 0,20 h/m	340.000.101

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

39 Elektro Heizeinsatz, Heizungsanlage KG **422**

Elektro-Heizeinsatz, Heizleistung von 2,4 oder 6kW wählbar. Einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser bis 2,5mol/m³ (14° dH, Härtebereich mittel). Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturregler.

322€	417€	**466€**	513€	608€	[St]	⏱ 1,00h/St	340.000.111

40 Inbetriebnahme Wärmepumpe KG **421**

Die Erstinbetriebnahme der Wärmepumpe sollte rechtzeitig angemeldet werden. Die Inbetriebnahme hat gem. der Vorgaben des Wärmepumpenherstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Garantie und Gewährleistung zu erfolgen, einschl. An- und Abreisekosten, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe und Inbetriebnahmeprotokolls.
Leistungsumfang: Inbetriebsetzen der Wärmepumpe, Inbetriebnahme der Regelungsanlage, Inbetriebsetzen und Programmieren Fernüberwachung, Überprüfen der Hersteller-Projektierungsrichtlinien, Protokollerstellung mit allen eingestellten Parametern, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe-/Inbetriebnahmeprotokolls.

686€	1.640€	**1.795€**	3.066€	5.774€	[psch]	⏱ 4,80h/psch	340.000.108

41 Wartung, Wärmepumpe KG **421**

Wartung einer Luft, Wasser, Sole Wärmepumpe gem. der Vorgaben des Wärmepumpenherstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Garantie und Gewährleistung.

299€	313€	**315€**	326€	340€	[psch]	⏱ 1,80h/psch	340.000.104

42 Speicher-Wassererwärmer mit Solar, bis 500 Liter KG **421**

Bivalenter Speicher-Wassererwärmer für Trinkwasser, mit zwei innenliegenden Heizflächen, mit Einbauheizfläche für Solarthermie und weiteren Wärmeerzeuger. Leistung einschl. Anschlüssen für Medien und für Messwertgeber, mit Revisionsöffnung, mit abnehmbarer Wärmedämmung und Ummantelung, mit Anschlussleitungen.
Speicher: Bauart stehend
Material: **nichtrostendem Stahl / Stahl emailliert**
Speicherinhalt: bis 500 Liter
DIN 4708-2 bei Erwärmung von 10 auf 45°C
Leistungskennzahl je Heizfläche mindestens NL 2,5
(nach DIN 4708 bei Speicher-/VL-Temperatur 60/70°C)
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

3.808€	4.611€	**5.099€**	5.716€	6.747€	[St]	⏱ 2,50h/St	340.000.102

43 Stundensatz, Obermonteur/-in Heizung

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

61€	64€	**65€**	68€	71€	[h]	⏱ 1,00h/h	340.000.109

44 Stundensatz, Helfer/-in Heizung

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

40€	46€	**49€**	54€	61€	[h]	⏱ 1,00h/h	340.000.110

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Röhrenradiator demontieren, bis 50kg	St	44	53	**54**	56	65
			37	44	**46**	47	55
2	Röhrenradiator demontieren, bis 100kg	St	54	82	**88**	97	121
			45	69	**74**	81	102
3	Flachheizkörper demontieren, bis 50kg	St	41	49	**53**	53	61
			35	41	**44**	45	51
4	Gewinderohrleitung, demontieren, bis DN50	m	6	9	**11**	16	21
			5	8	**9**	13	18
5	Gewinderohrleitung, demontieren, bis DN100	m	12	19	**20**	21	29
			10	16	**17**	18	24
6	Kupferrohrleitung, demontieren, bis DN25	m	7	8	**10**	11	12
			6	7	**8**	9	10
7	Heizkörper ausbauen/wieder einbauen	St	43	62	**66**	73	111
			36	52	**55**	62	94
8	Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/4"	St	325	412	**426**	469	510
			273	346	**358**	394	429
9	Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/2"	St	325	422	**452**	485	500
			273	355	**380**	407	420
10	Hydraulischer Abgleich	St	578	727	**788**	865	1.024
			486	611	**662**	727	861
11	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN10	m	16	19	**22**	25	28
			13	16	**18**	21	23
12	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN12	m	20	22	**25**	27	30
			17	19	**21**	23	25
13	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN15	m	23	26	**30**	32	36
			19	22	**25**	27	30
14	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN20	m	29	31	**33**	35	41
			24	26	**27**	30	34
15	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN25	m	29	41	**44**	58	77
			25	34	**37**	49	64
16	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN32	m	39	47	**47**	51	59
			33	39	**40**	43	50
17	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN40	m	48	59	**64**	68	79
			40	49	**54**	57	66
18	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN50	m	67	79	**80**	84	95
			56	66	**67**	70	80
19	Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN65	m	70	82	**84**	90	102
			59	69	**71**	76	85
20	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700	St	213	234	**258**	306	394
			179	197	**217**	257	331
21	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 1400	St	425	465	**495**	633	763
			357	390	**416**	532	642
22	Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 2.100	St	584	645	**710**	777	999
			490	542	**596**	653	839
23	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700	St	262	283	**320**	430	556
			221	238	**269**	361	468
24	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 1.400	St	467	507	**600**	703	822
			393	426	**504**	591	691

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 2.100	St	607	682	**739**	878	1.039
			510	573	**621**	738	873
26	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700	St	346	382	**419**	522	644
			291	321	**352**	439	541
27	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 1.400	St	561	652	**696**	884	1.097
			471	548	**585**	743	922
28	Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 2.100	St	820	875	**962**	1.069	1.282
			689	735	**809**	899	1.077
29	Deckenstrahlplatte	St	3.395	5.075	**5.351**	5.993	8.119
			2.853	4.265	**4.497**	5.036	6.823

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 Röhrenradiator demontieren, bis 50kg KG **494**

Röhrenradiator entleeren, demontieren und anfallenden Bauschutt entsorgen, einschl. Verschließen der Anschlussleitung.
Größe: bis 50 kg

37€	44€	**46€**	47€	55€	[St]	⏱ 0,55h/St	341.000.060

2 Röhrenradiator demontieren, bis 100kg KG **494**

Röhrenradiator entleeren, demontieren und anfallenden Bauschutt entsorgen, einschl. Verschließen der Anschlussleitung.
Größe: 50 bis 100 kg

45€	69€	**74€**	81€	102€	[St]	⏱ 0,80h/St	341.000.061

3 Flachheizkörper demontieren, bis 50kg KG **494**

Flachheizkörper entleeren, demontieren und anfallenden Bauschutt entsorgen, einschl. Verschließen der Anschlussleitung.
Größe: bis 50 kg

35€	41€	**44€**	45€	51€	[St]	⏱ 0,50h/St	341.000.062

4 Gewinderohrleitung, demontieren, bis DN50 KG **494**

Entleerte Gewinderohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitung verschließen.
Durchmesser: bis DN50
Material: .....

5€	8€	**9€**	13€	18€	[m]	⏱ 0,15h/m	341.000.063

5 Gewinderohrleitung, demontieren, bis DN100 KG **494**

Entleerte Gewinderohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitung verschließen.
Durchmesser: DN65 bis DN100
Material: .....

10€	16€	**17€**	18€	24€	[m]	⏱ 0,33h/m	341.000.064

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

6 Kupferrohrleitung, demontieren, bis DN25 KG **494**

Entleerte Kupferrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitung verschließen.
Durchmesser: bis DN25

6 €	7 €	**8 €**	9 €	10 €	[m]	⏱ 0,18 h/m	341.000.065

7 Heizkörper ausbauen/wieder einbauen KG **423**

Heizkörper nach Aufforderung der Bauleitung einmal geschlossen ausbauen und wieder geschlossen einbauen.
Heizkörper: **Röhren- / Plattenheizkörper / Konvektor**
Einheit: Stück
Förderweg: .....
Lagerstelle: .....

36 €	52 €	**55 €**	62 €	94 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	341.000.078

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 1 Schlamm und Magnetitabscheider Beschreibung für Pos. **8-9**

Schlamm und Magnetitabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme, geeignet für die Medien Wasser, Heizungswasser, Klimakaltwasser und Wasser-/Glykolgemisch, als Abscheider zur Entfernung von zirkulierenden Verunreinigungen (Schmutz und Schlamm), Eisenoxide (magnetische Partikel) aus wasserführenden Systemen.

8 Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/4" KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Technische Daten:
Abscheidertyp: .....
Gehäuse: .....
Betriebsdruck: .....
Anschluss: .....
Volumenstrom: ..... m³/h
Betriebstemperatur max.: .....°C
Baulänge: ..... mm
Filterwirksamkeit: ..... ƒ-m
Fabrikat: .....

273 €	346 €	**358 €**	394 €	429 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	341.000.092

9 Schlamm und Magnetitabscheider 1 1/2" KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Technische Daten:
Abscheidertyp: .....
Gehäuse: .....
Betriebsdruck: .....
Anschluss: .....
Volumenstrom: ..... m³/h
Betriebstemperatur max.: .....°C
Baulänge: ..... mm
Filterwirksamkeit: ..... ƒ-m
Fabrikat: .....

273 €	355 €	**380 €**	407 €	420 €	[St]	⏱ 0,70 h/St	341.000.093

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

10 Hydraulischer Abgleich KG **421**

Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage gem. VOB Teil C, Einstellen aller Regulierventile, Heizkörperthermostatventile, Pumpen, inkl. aller hierfür erforderlichen Messgeräte, Einstellwerkzeuge sowie Erstellung eines Protokolls.

486€	611€	**662€**	727€	861€	[St]	⏱ 2,80h/St	341.000.094

A 2 Rohrleitung, C-Stahlrohr Beschreibung für Pos. **11-19**

Rohrleitung in Stangen, geschweißte Ausführung, Rohre außen grundiert mit Kunststoffmantel aus Polypropylen, einschl. Fittings, Materialwechsel bei Armaturen etc. bis DN50, falls nicht separat aufgeführt.

11 Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN10 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 12 x 1,2 mm

13€	16€	**18€**	21€	23€	[m]	⏱ 0,13h/m	341.000.089

12 Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN12 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 15 x 1,2 mm

17€	19€	**21€**	23€	25€	[m]	⏱ 0,15h/m	341.000.090

13 Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN15 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 18 x 1,2 mm

19€	22€	**25€**	27€	30€	[m]	⏱ 0,18h/m	341.000.075

14 Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN20 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
C-Stahlrohr: .....
Werkstoff: RSt. 34-2
Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001**
Nennweite: 22 x 1,5 mm

24€	26€	**27€**	30€	34€	[m]	⏱ 0,22h/m	341.000.074

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer
15	**Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN25** Wie Ausführungsbeschreibung A 2 C-Stahlrohr: ..... Werkstoff: RSt. 34-2 Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001** Nennweite: 28 x 1,5 mm							KG **422**
25 €	34 €	**37 €**	49 €	64 €	[m]	⏱ 0,25 h/m		341.000.073
16	**Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN32** Wie Ausführungsbeschreibung A 2 C-Stahlrohr: ..... Werkstoff: RSt. 34-2 Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001** Nennweite: 35 x 1,5 .mm							KG **422**
33 €	39 €	**40 €**	43 €	50 €	[m]	⏱ 0,28 h/m		341.000.072
17	**Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN40** Wie Ausführungsbeschreibung A 2 C-Stahlrohr: ..... Werkstoff: RSt. 34-2 Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001** Nennweite: 42 x 1,5 mm							KG **422**
40 €	49 €	**54 €**	57 €	66 €	[m]	⏱ 0,33 h/m		341.000.071
18	**Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN50** Wie Ausführungsbeschreibung A 2 C-Stahlrohr: ..... Werkstoff: RSt. 34-2 Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001** Nennweite: 54 x 1,5 mm							KG **422**
56 €	66 €	**67 €**	70 €	80 €	[m]	⏱ 0,36 h/m		341.000.070
19	**Rohrleitung, C-Stahlrohr, DN65** Wie Ausführungsbeschreibung A 2 C-Stahlrohr: ..... Werkstoff: RSt. 34-2 Farbe: **..... / cremeweiß RAL 9001** Nennweite: 76,1 x 2,0 mm							KG **422**
59 €	69 €	**71 €**	76 €	85 €	[m]	⏱ 0,39 h/m		341.000.091

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 3 **Kompaktheizkörper, Stahl** Beschreibung für Pos. **20-28**

Kompaktheizkörper als Plattenheizkörper, Sickenteilung 33 1/3mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden. Zweischichtlackierung, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb, entfettet, eisenphosphoriert, grundiert mit kathodischem Elektrotauchlack und elektrostatisch pulverbeschichtet, Rückseite mit vier Befestigungslaschen (ab Baulänge 1.800mm = 6St). Einschl. Montageset, bestehend aus Bohrkonsolen, Abstandshalter und Sicherungsbügel zur Befestigung sowie Blind- und Entlüftungsstopfen. Mit Lieferung, Montage sowie Montagezubehör, einschl. Einschraubventil mit Voreinstellung.

20 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 700** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

179€	197€	**217€**	257€	331€	[St]	⏱ 1,00h/St	341.000.080

21 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 1.400** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 701 bis 1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

357€	390€	**416€**	532€	642€	[St]	⏱ 1,10h/St	341.000.081

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

22 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=500, L=bis 2.100** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 500 mm
Baulänge: 1.401 bis 2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

490 €	542 €	**596 €**	653 €	839 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	341.000.082

23 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 700** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

221 €	238 €	**269 €**	361 €	468 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	341.000.083

24 **Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 1.400** KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 701 bis 1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

393 €	426 €	**504 €**	591 €	691 €	[St]	⏱ 1,10 h/St	341.000.084

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

25 Kompaktheizkörper, Stahl, H=600, L=bis 2.100 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 1.401 bis 2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

510€	573€	**621€**	738€	873€	[St]	⏱ 1,30h/St	341.000.085

26 Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 700 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: bis 700 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

291€	321€	**352€**	439€	541€	[St]	⏱ 1,00h/St	341.000.086

27 Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 1.400 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: 701 bis 1.400 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

471€	548€	**585€**	743€	922€	[St]	⏱ 1,10h/St	341.000.087

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

28 Kompaktheizkörper, Stahl, H=900, L=bis 2.100 KG **423**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Material: Stahlblech St. 12.03
Blechstärke: 1,25 mm
Farbe: weiß
Anschlüsse: G 1/2 **vertikal links / rechts**
Betriebsdruck: max. **4 / 6 / 10** bar
Medium: Heißwasser bis **110 / 120**°C
Bautiefe: ..... mm
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: 1.401 bis 2.100 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....
Normwärmeabgabe: ..... W/m

689 €	735 €	**809 €**	899 €	1.077 €	[St]	⏱ 1,30 h/St	341.000.088

29 Deckenstrahlplatte KG **423**

Deckenstrahlplatte mit Kopfstück, Anschlussmuffen, Aufhängekonstruktion, Abdeckblech, Stirn und Umlenkblechen, zum Heizen und Kühlen, zur Installation an der Decke. Die Temperaturübertragung erfolgt mittels Wärmestrahlung. Wärmeleistung geprüft, mit Registrierung.
Medium: **Wasser / Klimakaltwasser**
Betriebstemperatur: bis 120°C
max. Betriebsdruck: **6 / 10 / 16** bar
Auslegungs-Wärmeleistung: .....
Wärmedämmung: **als Schallschluckplatte mit 40** mm **Dicke / mineralfaserfreien Stoffen mit 40** mm **Dicke / Baustoffklasse A2 nicht brennbar**
Rohdichte: **min. 15** kg/m³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: max. 0,040 W/(mK)
Ausführung Strahlfläche: **Blech / gelochtes Blech, 1** mm **/ 1,25** mm
Lage der Leitung: **über Strahlblech eingelegt / unter dem Strahlblech eingelegt**
Rohrleitung: **Stahlgewinderohr mittelschwer / Präzisionsstahlrohr, geschweißt / nahtlos schwarz**
Oberflächenschutz: **Grundbeschichtung / Deckbeschichtung als Pulverbeschichtung oder Grundbeschichtung, Deckbeschichtung als Pulverbeschichtung**
Farbton: **weiß / Sonderfarbton**
Länge Strahlplatte: ..... mm
Breite Strahlplatte: ..... mm

2.853 €	4.265 €	**4.497 €**	5.036 €	6.823 €	[St]	⏱ 3,80 h/St	341.000.095

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Stahlrohrleitung demontieren, bis DN25	m	4	10	**12**	14	25
			3	9	**10**	12	21
2	Stahlrohrleitung demontieren, bis DN50	m	5	14	**16**	19	27
			4	12	**14**	16	23
3	Stahlrohrleitung demontieren, bis DN100	m	7	17	**20**	24	34
			5	15	**17**	20	28
4	Leitung, Metallverbundrohr, DN12	m	10	15	**18**	21	26
			8	13	**15**	17	22
5	Leitung, Metallverbundrohr, DN15	m	14	21	**24**	27	35
			11	18	**20**	22	29
6	Leitung, Metallverbundrohr, DN20	m	16	25	**29**	33	46
			13	21	**25**	28	39
7	Leitung, Metallverbundrohr, DN25	m	20	32	**38**	42	52
			17	27	**32**	35	44
8	Leitung, Metallverbundrohr, DN32	m	37	47	**51**	56	66
			31	39	**43**	47	55
9	Leitung, Metallverbundrohr, DN40	m	66	72	**75**	77	85
			55	60	**63**	65	71
10	Leitung, Kupferrohr, 15mm	m	23	29	**32**	34	39
			19	25	**27**	29	33
11	Leitung, Kupferrohr, 18mm	m	26	31	**33**	36	43
			22	26	**28**	31	36
12	Leitung, Kupferrohr, 22mm	m	31	38	**39**	46	57
			26	32	**33**	39	48
13	Leitung, Kupferrohr, 28mm	m	33	42	**48**	53	66
			27	35	**40**	45	55
14	Leitung, Kupferrohr, 35mm	m	39	51	**57**	59	77
			33	43	**48**	49	65
15	Leitung, Kupferrohr, 42mm	m	46	61	**69**	71	86
			39	51	**58**	59	72
16	Leitung, Kupferrohr, 54mm	m	59	74	**81**	87	106
			50	62	**68**	73	89

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Stahlrohrleitung demontieren, bis DN25** — KG **494**

Entleerte Stahlrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitung verschließen.
Durchmesser: bis DN25

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
3€	9€	**10€**	12€	21€	[m]	⏱ 0,15h/m	342.000.069

2 **Stahlrohrleitung demontieren, bis DN50** — KG **494**

Entleerte Stahlrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitung verschließen.
Durchmesser: DN25 bis DN50

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
4€	12€	**14€**	16€	23€	[m]	⏱ 0,20h/m	342.000.070

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 Stahlrohrleitung demontieren, bis DN100 KG **494**

Entleerte Stahlrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitung verschließen.
Durchmesser: DN65 bis DN100

5€	15€	**17€**	20€	28€	[m]	⏱ 0,20h/m	342.000.071

A 1 Leitung, Metallverbundrohr Beschreibung für Pos. **4-9**

Metallverbundrohr aus Mehrschichtverbundwerkstoff (PE, Aluminium,PE), für Trinkwasser warm und kalt, einschl. Dichtungs- und Befestigungsmittel. Form- und Verbindungsstücke (Fittings) werden gesondert vergütet.

4 Leitung, Metallverbundrohr, DN12 KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN12
Außendurchmesser: 16 mm
Wandstärke: 2,25 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

8€	13€	**15€**	17€	22€	[m]	⏱ 0,28h/m	342.000.077

5 Leitung, Metallverbundrohr, DN15 KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN15
Außendurchmesser: 20 mm
Wandstärke: 2,5 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

11€	18€	**20€**	22€	29€	[m]	⏱ 0,28h/m	342.000.076

6 Leitung, Metallverbundrohr, DN20 KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN20
Außendurchmesser: 26 mm
Wandstärke: 3 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

13€	21€	**25€**	28€	39€	[m]	⏱ 0,28h/m	342.000.075

7 Leitung, Metallverbundrohr, DN25 KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN25
Außendurchmesser: 32 mm
Wandstärke: 3 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

17€	27€	**32€**	35€	44€	[m]	⏱ 0,28h/m	342.000.074

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

8 **Leitung, Metallverbundrohr, DN32** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN32
Außendurchmesser: 40 mm
Wandstärke: 3,5 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
31 €	39 €	**43 €**	47 €	55 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	342.000.073

9 **Leitung, Metallverbundrohr, DN40** KG **412**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennweite: DN40
Außendurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 4 mm
Lieferung: **Stangen / Ringen**
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
55 €	60 €	**63 €**	65 €	71 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	342.000.072

10 **Leitung, Kupferrohr, 15mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 15 mm
Wandstärke: 1,0 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
19 €	25 €	**27 €**	29 €	33 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	342.000.083

11 **Leitung, Kupferrohr, 18mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 18 mm
Wandstärke: 1,0 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
22 €	26 €	**28 €**	31 €	36 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	342.000.082

12 **Leitung, Kupferrohr, 22mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 22 mm
Wandstärke: 1,0 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
26 €	32 €	**33 €**	39 €	48 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	342.000.081

13 **Leitung, Kupferrohr, 28mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 28 mm
Wandstärke: 1,0 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
27 €	35 €	**40 €**	45 €	55 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	342.000.080

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

14 **Leitung, Kupferrohr, 35mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 35 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

33€	43€	**48€**	49€	65€	[m]	⏱ 0,25h/m	342.000.078

15 **Leitung, Kupferrohr, 42mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 42 mm
Wandstärke: 1,2 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

39€	51€	**58€**	59€	72€	[m]	⏱ 0,25h/m	342.000.088

16 **Leitung, Kupferrohr, 54mm** KG **412**

Kupferrohr, blank, in Stangen, einschl. Rohrverbindung **löten / pressen**, mit Aufhängung.
Nennweite: 54 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Verlegehöhe: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

50€	62€	**68€**	73€	89€	[m]	⏱ 0,25h/m	342.000.079

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Gussrohrleitung demontieren, bis DN100	m	12	16	**19**	22	26
			10	14	**16**	19	21
2	Gussrohrleitung demontieren, bis DN200	m	16	24	**28**	33	34
			13	20	**24**	27	29
3	Stahlrohrleitung demontieren, bis DN100	m	8	16	**19**	22	25
			7	13	**16**	18	21
4	Kunststoff-Rohrleitung, demontieren, bis DN100	m	8	12	**15**	17	25
			6	10	**12**	14	21
5	Abwasserleitung, Guss, DN50	m	29	41	**46**	54	65
			24	35	**38**	45	54
6	Abwasserleitung, Guss, DN80	m	49	57	**60**	64	74
			42	48	**51**	54	62
7	Abwasserleitung, Guss, DN100	m	66	76	**78**	83	92
			56	64	**66**	70	77
8	Abwasserleitung, Guss, DN125	m	104	111	**116**	125	134
			87	94	**97**	105	113
9	Abwasserleitung, Guss, DN150	m	125	137	**140**	148	160
			105	115	**118**	124	134
10	Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD63	m	17	22	**25**	28	33
			15	19	**21**	23	28
11	Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD75	m	29	34	**36**	39	47
			24	28	**30**	33	39
12	Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD110	m	28	36	**38**	41	50
			23	30	**32**	34	42
13	Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD75	m	28	39	**43**	49	60
			23	33	**36**	41	50
14	Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD110	m	33	48	**53**	59	72
			27	40	**45**	49	61
15	Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD63, schallgedämmt	m	27	30	**41**	41	51
			22	26	**34**	34	43
16	Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD75, schallgedämmt	m	30	36	**46**	51	63
			25	30	**38**	43	53
17	Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD90, schallgedämmt	m	40	47	**55**	65	77
			33	39	**47**	54	65
18	Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD110, schallgedämmt	m	46	56	**67**	79	97
			39	47	**56**	66	81

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
1	**Gussrohrleitung demontieren, bis DN100**						KG **494**
	Gussrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung. Durchmesser: DN40 bis DN100						
10 €	14 €	**16 €**	19 €	21 €	[m]	⏱ 0,33 h/m	344.000.065

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

2 Gussrohrleitung demontieren, bis DN200 KG **494**

Gussrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung.
Durchmesser: DN125 bis DN200

13€	20€	**24€**	27€	29€	[m]	⏱ 0,42h/m	344.000.066

3 Stahlrohrleitung demontieren, bis DN100 KG **494**

Stahlrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung.
Durchmesser: DN40 bis DN100

7€	13€	**16€**	18€	21€	[m]	⏱ 0,26h/m	344.000.067

4 Kunststoff-Rohrleitung, demontieren, bis DN100 KG **494**

Kunststoffrohrleitung inkl. Befestigung demontieren einschl. Entsorgung.
Durchmesser: DN40 bis DN100

6€	10€	**12€**	14€	21€	[m]	⏱ 0,27h/m	344.000.068

5 Abwasserleitung, Guss, DN50 KG **411**

Abwasserleitungen aus Gussrohren zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden, einschl. Verbindungen und Befestigungen.
Nennweite: DN50
Schutzschicht: Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung
Schutzfarbe: Grundbeschichtung, rotbraun
Rohrverbindung: .....
Befestigung: .....
Verlegehöhe: bis ..... m

24€	35€	**38€**	45€	54€	[m]	⏱ 0,40h/m	344.000.084

6 Abwasserleitung, Guss, DN80 KG **411**

Abwasserleitungen aus Gussrohren zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden, einschl. Verbindungen und Befestigungen.
Nennweite: DN80
Schutzschicht: Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung
Schutzfarbe: Grundbeschichtung, rotbraun
Rohrverbindung: .....
Befestigung: .....
Verlegehöhe: bis ..... m

42€	48€	**51€**	54€	62€	[m]	⏱ 0,40h/m	344.000.069

7 Abwasserleitung, Guss, DN100 KG **411**

Abwasserleitungen aus Gussrohren zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden, einschl. Verbindungen und Befestigungen.
Nennweite: DN100
Schutzschicht: Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung
Schutzfarbe: Grundbeschichtung, rotbraun
Rohrverbindung: .....
Befestigung: .....
Verlegehöhe: bis ..... m

56€	64€	**66€**	70€	77€	[m]	⏱ 0,50h/m	344.000.070

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

8 **Abwasserleitung, Guss, DN125** KG **411**

Abwasserleitungen aus Gussrohren zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden, einschl. Verbindungen und Befestigungen.
Nennweite: DN125
Schutzschicht: Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung
Schutzfarbe: Grundbeschichtung, rotbraun
Rohrverbindung: .....
Befestigung: .....
Verlegehöhe: bis ..... m

87 €	94 €	**97 €**	105 €	113 €	[m]	⏱ 0,50 h/m	344.000.071

9 **Abwasserleitung, Guss, DN150** KG **411**

Abwasserleitungen aus Gussrohren zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden, einschl. Verbindungen und Befestigungen.
Nennweite: DN150
Schutzschicht: Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung
Schutzfarbe: Grundbeschichtung, rotbraun
Rohrverbindung: .....
Befestigung: .....
Verlegehöhe: bis ..... m

105 €	115 €	**118 €**	124 €	134 €	[m]	⏱ 0,50 h/m	344.000.072

A 1 **Abwasserleitung, HT-Rohr** Beschreibung für Pos. **10-12**

HT-Abwasserrohre mit Steckmuffensystem und mit werkseitig eingebautem Lippendichtring zur Entwässerung innerhalb von Gebäuden und zur Ableitung von aggressiven Medien. Chemische Beständigkeit: Resistent gegenüber anorganischen Salzen, Laugen und Milchsäuren in Konzentrationen, wie sie zum Beispiel in Laborwässern vorhanden sind. Material heißwasserbeständig, lichtstabilisiert, dauerhaft schwer entflammbar.

10 **Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD63** KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Material: Polypropylen (PP)
Nennweite: DN/OD63
Außendurchmesser: 50 mm
Wandstärke: 1,8 mm
Rohrverbindung: mit werkseitig eingebautem Lippendichtring
Befestigung: .....

15 €	19 €	**21 €**	23 €	28 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	344.000.073

11 **Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD75** KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Material: Polypropylen (PP)
Nennweite: DN/OD75
Außendurchmesser: 75 mm
Wandstärke: 1,9 mm
Rohrverbindung: mit werkseitig eingebautem Lippendichtring
Befestigung: .....

24 €	28 €	**30 €**	33 €	39 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	344.000.074

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

12 Abwasserleitung, HT-Rohr, DN/OD110 KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Material: Polypropylen (PP)
Nennweite: DN/OD110
Außendurchmesser: 110 mm
Wandstärke: 2,7 mm
Rohrverbindung: mit werkseitig eingebautem Lippendichtring
Befestigung: .....

23€	30€	**32€**	34€	42€	[m]	⏱ 0,35h/m	344.000.075

13 Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD75 KG **411**

Abwasserleitung aus PE-Rohr, heißwasserbeständig und schallgedämmt, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt.
Nennweite: DN/OD75

23€	33€	**36€**	41€	50€	[m]	⏱ 0,30h/m	344.000.076

14 Abwasserleitung, PE-Rohr, DN/OD110 KG **411**

Abwasserleitung aus PE-Rohr, heißwasserbeständig und schallgedämmt, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt.
Nennweite: DN/OD110

27€	40€	**45€**	49€	61€	[m]	⏱ 0,34h/m	344.000.077

A 2 Abflussleitung, PP-Rohre, schallgedämmt Beschreibung für Pos. **15-18**

Schallgedämmte Abflussleitung aus mineralverstärktes Polypropylen (PP)-Rohr für Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Einsetzbar bis 95°C (kurzzeitig); geeignet zur Ableitung chemisch aggressiver Abwässer mit einem pH-Wert von 2 bis 12. Rohrverbindungen sind bis zu einem Wasserüberdruck von 0,5 bar dicht.
Material Lippendichtring: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

15 Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD63, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD63

22€	26€	**34€**	34€	43€	[m]	⏱ 0,28h/m	344.000.078

16 Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD75, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD75

25€	30€	**38€**	43€	53€	[m]	⏱ 0,28h/m	344.000.079

17 Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD90, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD90

33€	39€	**47€**	54€	65€	[m]	⏱ 0,28h/m	344.000.080

18 Abflussleitung, PP-Rohr, DN/OD110, schallgedämmt KG **411**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Nennweite: DN/OD110

39€	47€	**56€**	66€	81€	[m]	⏱ 0,32h/m	344.000.081

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Montageelement demontieren	St	60	77	**90**	104	113
			51	64	**76**	87	95
2	Badewanne demontieren	St	91	152	**165**	191	230
			77	127	**138**	160	193
3	Duschwanne demontieren	St	70	85	**100**	114	120
			59	71	**84**	96	101
4	Waschtisch demontieren	St	29	48	**50**	62	81
			25	40	**42**	52	68
5	WC-Anlage demontieren	St	29	45	**56**	66	80
			25	38	**47**	55	67
6	Waschtischbatterie demontieren	St	13	18	**20**	23	24
			11	15	**17**	19	20
7	Spülkasten Stahl demontieren	St	24	30	**33**	41	51
			20	26	**28**	34	43
8	Urinal demontieren	St	27	38	**47**	56	67
			23	32	**40**	47	56
9	Handwaschbecken, Keramik	St	136	210	**238**	299	438
			114	176	**200**	252	368
10	Waschtisch, Keramik 550x450	St	126	243	**278**	461	687
			105	204	**234**	387	577
11	Waschtisch, Keramik, 600x500	St	186	337	**398**	664	1.079
			156	283	**335**	558	907
12	Einhand-Waschtischarmatur	St	285	432	**500**	583	811
			239	363	**420**	490	682
13	Handtuchspender, Stahlblech	St	92	131	**147**	227	386
			77	110	**123**	191	324
14	Badewanne, Stahl, 170cm	St	479	586	**640**	760	940
			403	492	**538**	639	790
15	Badewanne, Stahl 180cm	St	621	784	**844**	1.145	1.449
			522	659	**710**	962	1.218
16	Badewanne, Stahl 200cm	St	890	1.217	**1.349**	1.443	1.648
			748	1.022	**1.134**	1.213	1.385
17	Einhandmischer, Badewanne	St	344	455	**484**	644	819
			289	383	**407**	542	688
18	WC, wandhängend	St	276	453	**516**	629	918
			232	380	**434**	529	771
19	WC-Sitz	St	61	142	**174**	252	415
			51	120	**146**	212	349
20	Duschwanne, Stahl, 80x80	St	293	411	**471**	636	877
			246	345	**396**	534	737
21	Duschwanne, Stahl 90x80	St	423	650	**692**	912	1.269
			356	547	**582**	767	1.067
22	Duschwanne, Stahl 90x90	St	435	694	**791**	940	1.294
			365	583	**665**	790	1.088
23	Duschwanne, Stahl 100x80	St	508	873	**906**	1.063	1.360
			427	734	**762**	893	1.143
24	Duschwanne, Stahl 100x100	St	681	927	**1.028**	1.162	1.480
			572	779	**864**	976	1.243

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Einhebelmischarmatur, Dusche	St	341	648	**845**	923	1.086
			287	545	**710**	776	913
26	Duschabtrennung, Kunststoff	St	1.081	1.385	**1.533**	1.579	2.276
			908	1.164	**1.288**	1.327	1.913
27	Installationselement, Urinal	St	325	402	**440**	556	691
			273	338	**370**	467	581
28	Installationselement, WC	St	304	373	**407**	449	545
			256	313	**342**	377	458
29	Installationselement, Bidet	St	346	392	**425**	455	535
			291	329	**357**	382	449
30	Installationselement, Waschtisch	St	252	322	**354**	385	462
			212	270	**297**	324	388
31	Installationselement, Stütz- und Haltegriffe	St	299	353	**364**	387	428
			251	297	**306**	325	359
32	Haltegriff, Edelstahl, 600mm	St	93	140	**167**	177	211
			78	118	**140**	149	177
33	Duschhandlauf, Messing	St	485	658	**702**	832	1.063
			408	553	**590**	699	893
34	Stützklappgriff, Edelstahl, bis 850mm	St	679	754	**776**	833	936
			570	633	**652**	700	787
35	Waschbecken, barrierefrei	St	360	430	**468**	603	855
			302	361	**393**	507	718
36	WC, barrierefrei	St	527	669	**733**	940	1.254
			443	562	**616**	790	1.054
37	Hygiene-Tiefspül-WC, barrierefrei	St	3.201	3.823	**4.446**	5.335	6.447
			2.690	3.213	**3.736**	4.483	5.417
38	WC-Spülkasten, mit Betätigungsplatte	St	268	298	**339**	393	480
			225	251	**285**	330	403
39	WC-Betätigung, berührungslos	St	501	619	**737**	885	1.143
			421	520	**620**	743	960
40	Nachrüstaufsatz, Hygiene-Tiefspül-WC	St	1.624	1.779	**1.933**	2.475	3.093
			1.365	1.495	**1.625**	2.080	2.599
41	Nachrüstung Türeinstieg Badewanne	St	1.486	1.522	**1.770**	2.053	2.566
			1.249	1.279	**1.487**	1.725	2.156
42	Stützgriff, fest, WC	St	498	561	**702**	842	947
			419	472	**590**	708	796
43	Stützgriff, fest, WC mit Spülauslösung	St	737	825	**887**	976	1.109
			619	694	**746**	820	932
44	Stützgriff, klappbar, WC	St	556	683	**843**	1.020	1.155
			468	574	**708**	857	970
45	Stützgriff, klappbar, WC mit Spülauslösung	St	816	926	**996**	1.105	1.245
			686	778	**837**	929	1.046
46	Stützgriff, fest, Waschtisch	St	393	488	**595**	732	816
			330	410	**500**	615	686
47	Stützgriff, klappbar, Waschtisch	St	566	648	**682**	771	846
			476	545	**574**	648	711

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
48	Stundensatz, Obermonteur/-in Sanitär	h	66	72	**76**	76	86
			56	61	**64**	64	72
49	Stundensatz, Helfer/-in Sanitär	h	59	67	**68**	69	75
			50	56	**57**	58	63

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

1 Montageelement demontieren — KG **494**

Montageelement für Sanitärausstattung demontieren einschl. Entsorgung.
Ausstattung: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
51 €	64 €	**76 €**	87 €	95 €	[St]	⏱ 0,78 h/St	345.000.034

2 Badewanne demontieren — KG **494**

Badewanne inkl. Ablaufgarnitur demontieren einschl. Entsorgung.
Abmessung: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
77 €	127 €	**138 €**	160 €	193 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	345.000.035

3 Duschwanne demontieren — KG **494**

Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur demontieren einschl. Entsorgung.
Abmessung: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
59 €	71 €	**84 €**	96 €	101 €	[St]	⏱ 1,25 h/St	345.000.036

4 Waschtisch demontieren — KG **494**

Waschtisch einschl. Zu- und Ablaufgarnitur demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitungen verschließen.
Abmessung: .....

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
25 €	40 €	**42 €**	52 €	68 €	[St]	⏱ 0,66 h/St	345.000.037

5 WC-Anlage demontieren — KG **494**

WC-Anlage nach dem Entleeren demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitungen verschließen.

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
25 €	38 €	**47 €**	55 €	67 €	[St]	⏱ 0,70 h/St	345.000.038

6 Waschtischbatterie demontieren — KG **494**

Waschtischbatterie demontieren einschl. Entsorgung. Anschlussleitungen verschließen.

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
11 €	15 €	**17 €**	19 €	20 €	[St]	⏱ 0,23 h/St	345.000.039

7 Spülkasten Stahl demontieren — KG **494**

Spülkasten demontieren, in Gebäuden, inkl. Demontage der Konsolen, Halter, Verschraubungen und Anschlussleitungen, einschl. Entsorgung.
Material: Stahl

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
20 €	26 €	**28 €**	34 €	43 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	345.000.077

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

8 Urinal demontieren KG **494**

Urinal in Gebäuden demontieren inkl. Konsolen, Halter, Verschraubungen und Anschlussleitungen, einschl. Entsorgung.
Material: Sanitärporzellan

23 €	32 €	**40 €**	47 €	56 €	[St]	⏱ 0,49 h/St	345.000.078

9 Handwaschbecken, Keramik KG **412**

Handwaschbecken mit Überlauf aus Sanitärporzellan installieren, einschl. Befestigung und Schallschutzset.
Größe: ..... x ..... cm
Farbe: .....

114 €	176 €	**200 €**	252 €	368 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	345.000.064

10 Waschtisch, Keramik 550x450 KG **412**

Waschtisch mit Überlauf aus Sanitärporzellan installieren, einschl. Befestigung und Schallschutzset.
Größe: ca. 550 x 450 mm
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

105 €	204 €	**234 €**	387 €	577 €	[St]	⏱ 0,90 h/St	345.000.065

11 Waschtisch, Keramik, 600x500 KG **412**

Waschtisch mit Überlauf aus Sanitärporzellan installieren, einschl. Befestigung und Schallschutzset.
Größe: ca. 600 x 500 mm
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

156 €	283 €	**335 €**	558 €	907 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	345.000.066

12 Einhand-Waschtischarmatur KG **412**

Einhand-Waschtischarmatur für Standmontage mit Keramikkartusche und Zugstangen-Ablaufgarnitur, inkl. Temperaturbegrenzer und Schnellmontagesystem.
Farbe: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

239 €	363 €	**420 €**	490 €	682 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	345.000.067

13 Handtuchspender, Stahlblech KG **610**

Handtuchspender für Papierhandtücher, für Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial.
Größe Papierhandtücher: **250 / 500** mm
Handtücher in: Lagen-Falzung
Gehäuse: Stahlblech
Lackiert: **weiß / Standardfarbe**
Vorratsbehälter: **offen / verschließbar**
Gehäuseabmessungen: 285 x 160 x 150 mm

77 €	110 €	**123 €**	191 €	324 €	[St]	⏱ 0,45 h/St	345.000.041

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

14 **Badewanne, Stahl, 170cm** KG **412**

Badewannenanlage bestehend aus: Badewanne Stahl emailliert, 1x Badewannenfüße oder Träger für oben beschriebene Badewanne; 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyethylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Ab- und Überlaufgarnitur, Grund- und Fertigset für Normalwannen.
Farbe: .....
Größe: 170 x 80 cm

403 €	492 €	**538 €**	639 €	790 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	345.000.068

15 **Badewanne, Stahl 180cm** KG **412**

Badewannenanlage bestehend aus: Badewanne Stahl emailliert, 1x Badewannenfüße oder Träger für oben beschriebene Badewanne; 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyethylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Ab- und Überlaufgarnitur, Grund- und Fertigset für Normalwannen.
Farbe: .....
Größe: 180 x 80 cm

522 €	659 €	**710 €**	962 €	1.218 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	345.000.048

16 **Badewanne, Stahl 200cm** KG **412**

Badewannenanlage bestehend aus: Badewanne Stahl emailliert, 1x Badewannenfüße oder Träger für oben beschriebene Badewanne; 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyethylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Ab- und Überlaufgarnitur, Grund- und Fertigset für Normalwannen.
Farbe: .....
Größe: 200 x 80 cm

748 €	1.022 €	**1.134 €**	1.213 €	1.385 €	[St]	⏱ 2,40 h/St	345.000.049

17 **Einhandmischer, Badewanne** KG **412**

Einhandmischer für Badewanne in Wandmontage, eigensicher gegen Rückfließen, aus Metall, verchromt, Kugelmischsystem mit Griff, Luftsprudler und Rosetten, inkl. Temperaturbegrenzer, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen.
Einbau: **Auf- / Unterputz**
Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

289 €	383 €	**407 €**	542 €	688 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	345.000.069

18 **WC, wandhängend** KG **412**

WC-Anlage, bestehend aus: 1x Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan, wandhängend, inkl. Befestigung und Schallschutzset DIN 4109.
Länge: ..... m
Breite: ..... m
Farbe: .....
Spülrand: **mit / ohne**

232 €	380 €	**434 €**	529 €	771 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	345.000.070

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

19 WC-Sitz KG **412**

WC-Sitz einschl. Deckel und Scharniere.
Scharniere: **Edelstahl / Kunststoff**
Farbe: .....
Material: ....

51€	120€	**146€**	212€	349€	[St]	⏱ 0,20h/St	345.000.071

20 Duschwanne, Stahl, 80x80 KG **412**

Duschwannenanlage bestehend aus: 1x Duschwanne Stahlemaille inkl. Füße für Duschwanne, 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyäthylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Schallschutz DIN 4109, 1x Ablaufgarnitur für Duschwannen mit Haube.
Größe: 80 x 80 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

246€	345€	**396€**	534€	737€	[St]	⏱ 1,40h/St	345.000.072

21 Duschwanne, Stahl 90x80 KG **412**

Duschwannenanlage bestehend aus: 1x Duschwanne Stahlemaille inkl. Füße für Duschwanne, 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyäthylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Schallschutz DIN 4109, 1x Ablaufgarnitur für Duschwannen mit Haube.
Größe: 90 x 80 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

356€	547€	**582€**	767€	1.067€	[St]	⏱ 1,40h/St	345.000.042

22 Duschwanne, Stahl 90x90 KG **412**

Duschwannenanlage bestehend aus: 1x Duschwanne Stahlemaille inkl. Füße für Duschwanne, 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyäthylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Schallschutz DIN 4109, 1x Ablaufgarnitur für Duschwannen mit Haube.
Größe: 90 x 90 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

365€	583€	**665€**	790€	1.088€	[St]	⏱ 1,40h/St	345.000.043

23 Duschwanne, Stahl 100x80 KG **412**

Duschwannenanlage bestehend aus: 1x Duschwanne Stahlemaille inkl. Füße für Duschwanne, 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyäthylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Schallschutz DIN 4109, 1x Ablaufgarnitur für Duschwannen mit Haube.
Größe: 100 x 80 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

427€	734€	**762€**	893€	1.143€	[St]	⏱ 1,40h/St	345.000.044

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

24 **Duschwanne, Stahl 100x100** KG **412**

Duschwannenanlage bestehend aus: 1x Duschwanne Stahlemaille inkl. Füße für Duschwanne, 1x Rolle Wannenprofil-Dämmstreifen für Bade- und Duschwannen, aus Polyäthylen-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, Schallschutz DIN 4109, 1x Ablaufgarnitur für Duschwannen mit Haube.
Größe: 100 x 100 x 6 cm
Farbe: .....
Ablauf: **40 / 50** mm

572 €	779 €	**864 €**	976 €	1.243 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	345.000.073

25 **Einhebelmischarmatur, Dusche** KG **412**

Unterputz-Brausearmatur, Einhebelmischer für Dusche in Wandmontage, eigensicher gegen Rückfließen, aus Metall verchromt, Kugelmischsystem mit Griff, Luftsprudler und Rosetten, einschl. Temperaturbegrenzer, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen.
Anschluss: DN15

287 €	545 €	**710 €**	776 €	913 €	[St]	⏱ 0,80 h/St	345.000.074

26 **Duschabtrennung, Kunststoff** KG **610**

Duschabtrennung für Duschwanne, als Einzelanlage. Tür mit schmutzabweisender Beschichtung. Rahmen aus Kunststoff, mit Seitenwänden. Befestigung mit Wandanschlussprofil, wassergeschützt angesetzt. Mit Befestigungs- und Dichtmaterial.
Tür: **Drehtür / Schiebefalttür**
Kunststoff: **klar / mit Dekor mit schmutzabweisender Beschichtung**
Rahmen Farbe: **weiß / Standardfarbe**
Seitenwände: **1 / 2**
Breite Eingang: 800 mm
Breite Seitenteil: 800 mm
Höhe: 2000 mm

908 €	1.164 €	**1.288 €**	1.327 €	1.913 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	345.000.050

27 **Installationselement, Urinal** KG **419**

Urinal-Installationselement mit selbsttragendem Montagerahmen, Oberfläche pulverbeschichtet, mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau 0-20cm, mit zwei kompletten Keramikbefestigungen und vormontiertem Passstück, Absperrventil und Schmutzfänger, mit Einbauspülkasten DIN EN 14055 und Schutzteil, Einlaufbogen und PE-Fertigablaufanschlussbogen, inkl. Anschlussgarnitur für Einlauf und Ablaufsiphon, einschl. Befestigungsmaterial.
Keramikbefestigungen: M8
Absperrventil: R 1/2
Einlaufbogen: DN25
Ablaufbogen: DN40/DN50

273 €	338 €	**370 €**	467 €	581 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	345.000.080

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

28 Installationselement, WC KG **419**

WC-Installationselement für wandhängendes WC, Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-20cm mit UP-Spülkasten, Betätigungsplatte mit Befestigungsrahmen, umstellbar auf Spül-Stopp-Funktion, für Betätigung von vorn. Vormontierter Wasseranschluss, Eckventil, schallgeschützter **Klemm- / Pressanschluss** aus Rotguss, C-Anschlussbogen, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial für Element und WC, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.
Wasseranschluss: Rp1/2
Anschlussbogen: **DN90 / DN100**

256€	313€	**342€**	377€	458€	[St]	⏱ 1,00h/St	345.000.075

29 Installationselement, Bidet KG **419**

Installationselement für wandhängendes Bidet, Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet mit verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-20cm. Für Standarmatur vormontierter Wasseranschluss, schallgeschützter **Klemm- / Pressanschluss** aus Rotguss, C-Anschlussbogen, Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial für Element und Bidet, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.
Wasseranschluss: Rp1/2
Anschlussbogen: **DN40 / DN50**

291€	329€	**357€**	382€	449€	[St]	⏱ 1,00h/St	345.000.079

30 Installationselement, Waschtisch KG **419**

Installationselement für Waschtisch mit Einlocharmatur, Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet, schallgeschützter Befestigung für Wandscheiben, Ablaufbogen, Gumminippel , Befestigungsmaterial für Element (Bodenbefestigung) und Waschtisch, selbstbohrende Schrauben für Befestigung an Ständerwand, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.
Ablaufbogen: **DN40 / DN50**
Gumminippel: **40/30**

212€	270€	**297€**	324€	388€	[St]	⏱ 1,00h/St	345.000.076

31 Installationselement, Stütz- und Haltegriffe KG **419**

Installationselement als Einzelelement, statisch belastbar und höhenverstellbar. Befestigungsmöglichkeit für Stütz- und Haltegriffe. Element für Metallständerwände und Vorwandmontage, zum Beplanken mit **Gipskarton / Gipsfaserplatten** für Aufbau auf Rohfußboden, zur Wand- und Fußbodenbefestigung.
Verstellbereich: 0 bis 200 mm
Einbauhöhe: über 1.000 bis 1.200 mm
Breite: 850 bis 1.000 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

251€	297€	**306€**	325€	359€	[St]	⏱ 1,00h/St	345.000.081

32 Haltegriff, Edelstahl, 600mm KG **412**

Haltegriff aus Edelstahl, gebürstet, mit Befestigung.
Grifflänge: 600 mm
Griffdurchmesser: 32 mm
Wandabstand: 50 mm
Belastung max.: 200 kg
Fabrikat : .....
Typ: .....

78€	118€	**140€**	149€	177€	[St]	⏱ 0,28h/St	345.000.045

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

33 Duschhandlauf, Messing KG **412**

Duschhandlauf mit 90° Winkel aus verchromtem Messingrohr mit Befestigung.
Höhenverstellbarkeit: ..... mm
Seitenverstellbarkeit: ..... mm
Rohrdurchmesser: 32 mm
Fabrikat : .....
Typ: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
408 €	553 €	**590 €**	699 €	893 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	345.000.046

34 Stützklappgriff, Edelstahl, bis 850mm KG **412**

Stützklappgriff in U-Form aus Edelstahl, gebürstet, mit Befestigung.
Grifflänge: bis 850 mm
Griffdurchmesser: 32 mm
Tiefe hochgeklappt: ..... mm
Belastung max.: 150 kg
Fabrikat : .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
570 €	633 €	**652 €**	700 €	787 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	345.000.047

35 Waschbecken, barrierefrei KG **412**

Waschbecken, als barrierefreie Ausführung unterfahrbar DIN 18040, aus Sanitärporzellan, glasiert, weiß, mit wasserabweisender Beschichtung, mit Loch für Einlocharmatur, mit Überlauf, für Ablaufventil, inkl. Befestigung und Schallschutzset.
Breite: über 500 bis 550 mm
Ausladung: über 450 bis 500 mm
Fabrikat: .....
Typ: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
302 €	361 €	**393 €**	507 €	718 €	[St]	⏱ 1,25 h/St	345.000.051

36 WC, barrierefrei KG **412**

Tiefspül-WC, wandhängend an Installationselement, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, aus Sanitärporzellan, spülrandlos, glasiert, weiß, mit wasserabweisender Beschichtung, inkl. WC-Sitz und Rückenstütze und Schallschutzset.
Spülwasserbedarf: 6 l
Abgang: waagrecht
Fabrikat: .....
Typ: .....

►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
443 €	562 €	**616 €**	790 €	1.054 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	345.000.052

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

37 Hygiene-Tiefspül-WC, barrierefrei KG **412**

Tiefspül-WC mit ausfahrbarer Unterdusche und Benutzerkennung, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, aus Sanitärporzellan, glasiert, in weiß, spülrandlos, wandhängend. Abgang waagrecht, mit Klosettsitz und Deckel mit Schließdämpfung und Geruchsabsaugung, mit Ventilator und Aktivkohlefilter, mit integriertem Wassererwärmer und Warmluftföhn, Temperaturen einstellbar. Befestigung wandhängend, an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109. Inklusive Eckventil und Metallanschlussschlauch, sowie mit Elektroanschluss.
Spülwasserbedarf: 6 l
Wasseranschluss: DN 15
Abgang: waagrecht
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

2.690 €	3.213 €	**3.736 €**	4.483 €	5.417 €	[St]	⏱ 2,60 h/St	345.000.053

38 WC-Spülkasten, mit Betätigungsplatte KG **412**

Unterputz-Spülkasten aus Kunststoff mit wassersparender Zweimengenspültechnik, schwitzwasserisoliert, für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig, inkl. Betätigungsplatte für Betätigung von vorne, mit 2-Mengenauslösung, Befestigungsrahmen und Befestigung.
Inhalt: **3 / 6 Liter**
Geräuschklasse: I
Größe: ..... x ..... x ..... m
Farbe: .....

225 €	251 €	**285 €**	330 €	403 €	[St]	⏱ 0,85 h/St	345.000.054

39 WC-Betätigung, berührungslos KG **412**

Spülarmatur für Klosetts zur berührungslosen Betätigung, elektronisch gesteuert, mit Spülstromautomatik, mit Vorabsperrung und Eingangsverschraubung, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen, für Spülkasten mit elektrischer Auslösung, Spüldauer einstellbar.
Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

421 €	520 €	**620 €**	743 €	960 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	345.000.055

40 Nachrüstaufsatz, Hygiene-Tiefspül-WC KG **412**

Nachrüst-Aufsatz für Tiefspül-WC mit ausfahrbarer Unterdusche und Benutzerkennung, mit Klosettsitz und Deckel mit Schließdämpfung und Geruchsabsaugung, mit Ventilator und Aktivkohlefilter, mit integriertem Wassererwärmer und Warmluftföhn, Temperaturen einstellbar.
Befestigung: auf bestehender WC-Keramik, mit Elektroanschluss
Wasseranschluss: DN15
zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

1.365 €	1.495 €	**1.625 €**	2.080 €	2.599 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	345.000.056

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

41 **Nachrüstung Türeinstieg Badewanne** KG **412**

Einbau einer Wannentür in eine bestehende Badewanne, Türöffnung nach innen, mit mechanischer Verriegelung, bestehende Badewanne aus **Acryl / Stahl**.
lichte Türbreite: 500 bis 600 mm
lichte Türhöhe: 400 bis 500 mm
Türmaterial: **Kunststoff / Sicherheitsglas**
Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

1.249 €	1.279 €	**1.487 €**	1.725 €	2.156 €	[St]	⏱ 8,00 h/St	345.000.057

42 **Stützgriff, fest, WC** KG **412**

Stützgriff, fest, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, inkl. Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

419 €	472 €	**590 €**	708 €	796 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	345.000.058

43 **Stützgriff, fest, WC mit Spülauslösung** KG **412**

Stützgriff, fest, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Spülauslösung, manuell, inkl. Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: ....
Fabrikat: .....
Typ: .....

619 €	694 €	**746 €**	820 €	932 €	[St]	⏱ 0,50 h/St	345.000.059

44 **Stützgriff, klappbar, WC** KG **412**

Stützklappgriff, klappbar, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Arretierung und Fallbremse, inkl. Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

468 €	574 €	**708 €**	857 €	970 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	345.000.060

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

45 Stützgriff, klappbar, WC mit Spülauslösung KG **412**

Stützklappgriff, klappbar, für WC, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Spülauslösung, manuell, mit Arretierung und Fallbremse, inkl. Befestigung.
Farbton: weiß
Ausladung: 850 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Zusätzliche Ausführungsoptionen: .....
Fabrikat: .....
Typ: .....

686 €	778 €	**837 €**	929 €	1.046 €	[St]	⏱ 0,45 h/St	345.000.061

46 Stützgriff, fest, Waschtisch KG **412**

Stützgriff, fest, für Waschtisch, aus Kunststoff mit Stahlkern, inkl. Befestigung verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 600 mm
Belastbar bis 100 kg am Griffvorderteil
Fabrikat: .....
Typ: .....

330 €	410 €	**500 €**	615 €	686 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	345.000.062

47 Stützgriff, klappbar, Waschtisch KG **412**

Stützklappgriff, klappbar, für Waschtisch, aus Kunststoff mit Stahlkern, mit Arretierung und Fallbremse, inkl. Befestigung verdeckt.
Farbton: weiß
Ausladung: 600 mm
Belastbar: bis 100 kg am Griffvorderteil
Fabrikat: .....
Typ: .....

476 €	545 €	**574 €**	648 €	711 €	[St]	⏱ 0,42 h/St	345.000.063

48 Stundensatz, Obermonteur/-in Sanitär

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

56 €	61 €	**64 €**	64 €	72 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	345.000.082

49 Stundensatz, Helfer/-in Sanitär

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

50 €	56 €	**57 €**	58 €	63 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	345.000.083

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Dämmung Rohrleitung, alukaschiert, demontieren	m	3	3	**4**	4	4
			3	3	**3**	3	3
2	Dämmung Rohrleitung demontieren	m	2	3	**3**	4	4
			2	3	**3**	3	4
3	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN12	m	7	12	**14**	16	20
			6	10	**12**	14	17
4	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN15	m	8	14	**17**	21	28
			7	12	**15**	17	23
5	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN20	m	11	17	**19**	24	31
			10	14	**16**	20	26
6	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN25	m	17	22	**24**	31	42
			14	19	**20**	26	35
7	Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN32	m	20	28	**30**	36	45
			17	24	**25**	31	38
8	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN12	m	8	16	**20**	24	33
			7	14	**17**	20	27
9	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN15	m	9	19	**24**	27	37
			7	16	**20**	22	31
10	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN20	m	9	19	**23**	32	52
			8	16	**19**	27	44
11	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN25	m	28	36	**38**	48	61
			24	30	**32**	41	51
12	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN32	m	30	45	**51**	54	66
			25	38	**42**	46	55
13	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN40	m	31	40	**45**	52	69
			26	34	**38**	44	58
14	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN50	m	33	47	**55**	57	73
			27	39	**46**	48	61
15	Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN65	m	39	56	**65**	73	101
			33	47	**55**	62	85
16	Brandschutzabschottung, R90, DN12	St	23	26	**28**	33	42
			19	22	**23**	27	35
17	Brandschutzabschottung, R90, DN15	St	25	31	**33**	39	47
			21	26	**28**	33	40
18	Brandschutzabschottung, R90, DN20	St	27	44	**52**	60	77
			23	37	**43**	50	64
19	Brandschutzabschottung, R90, DN25	St	35	52	**60**	69	84
			29	44	**51**	58	71
20	Brandschutzabschottung, R90, DN32	St	43	62	**72**	80	112
			36	52	**61**	67	94
21	Brandschutzabschottung, R90, DN40	St	56	79	**84**	93	111
			47	67	**70**	78	94
22	Brandschutzabschottung, R90, DN50	St	68	95	**103**	116	121
			57	80	**87**	97	102
23	Brandschutzabschottung, R90, DN65	St	86	107	**121**	129	144
			72	90	**102**	109	121
24	Brandschutzabschottung, R90, DN100	St	98	124	**139**	148	172
			83	104	**117**	124	145

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Brandschutzabschottung, R90, DN125	St	104	136	**149**	159	189
			87	114	**125**	133	159
26	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN12	St	15	18	**22**	25	29
			12	15	**18**	21	25
27	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN15	St	21	24	**26**	27	30
			17	20	**22**	23	25
28	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN20	St	22	26	**29**	30	33
			19	22	**24**	25	27
29	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN25	St	26	30	**40**	41	52
			22	25	**34**	34	44
30	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN32	St	30	38	**43**	45	52
			25	32	**36**	38	44
31	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN40	St	37	48	**53**	57	68
			31	40	**44**	48	57
32	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN50	St	38	48	**57**	59	71
			32	41	**48**	49	60
33	Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN65	St	41	49	**61**	68	80
			34	41	**51**	58	67

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Dämmung Rohrleitung, alukaschiert, demontieren** KG **494**

Dämmung der Rohrleitung demontieren, als Schale mit Aluminium Kaschierung, mechanisch befestigt. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.
Nenndurchmesser: bis DN50
Dämmstoff: Mineralwolle
Dämmschichtdicke: 40 mm
Ausführung: in allen Geschossen
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

3€	3€	**3€**	3€	3€	[m]	⏱ 0,25h/m	347.000.047

2 **Dämmung Rohrleitung demontieren** KG **494**

Dämmung der Rohrleitung demontieren, als Schale ohne Kaschierung, mechanisch befestigt. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.
Nenndurchmesser: bis DN50
Dämmstoff: Mineralwolle
Dämmschichtdicke: 40 mm
Ausführung: in allen Geschossen
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

2€	3€	**3€**	3€	4€	[m]	⏱ 0,20h/m	347.000.048

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung** — Beschreibung für Pos. **3-7**

Wärmedämmung für Rohrleitungen haustechnischer Anlagen auf Rohfußboden. Kompaktdämmhülsen in Anti-Körperschall-Ausführung. Zur Verlegung im Dämmbereich des Fußbodenaufbaus. Polsterlage aus miteinander vernadelten Kunststoff-Fasern und geschlossenzelligem Polyethylen mit reißfestem Gittergewebe.

3 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN12** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Normalentflammbar: B2
Nennweite: DN12
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bauhöhe: ..... mm

6 €	10 €	**12 €**	14 €	17 €	[m]	⏱ 0,05 h/m	347.000.038

4 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN15** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Normalentflammbar: B2
Nennweite: DN15
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bauhöhe: ..... mm

7 €	12 €	**15 €**	17 €	23 €	[m]	⏱ 0,05 h/m	347.000.005

5 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN20** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Normalentflammbar: B2
Nennweite: DN20
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bauhöhe: ..... mm

10 €	14 €	**16 €**	20 €	26 €	[m]	⏱ 0,05 h/m	347.000.016

6 **Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN25** — KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Normalentflammbar: B2
Nennweite: DN25
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bauhöhe: ..... mm

14 €	19 €	**20 €**	26 €	35 €	[m]	⏱ 0,05 h/m	347.000.017

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

7 Kompaktdämmhülse, Rohrleitung, DN32 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: ..... W/(mK)
Normalentflammbar: B2
Nennweite: DN32
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bauhöhe: ..... mm

17€	24€	**25€**	31€	38€	[m]	⏱ 0,05h/m	347.000.039

A 2 Rohrdämmung, Mineralwolle, alukaschiert Beschreibung für Pos. **8-15**

Wärmedämmung einschl. Ummantelung an Rohrleitungen für Heizung, Warmwasser und Zirkulation, in Gebäuden. Dämmung aus Mineralwolle, Baustoffklasse 1 A (nichtbrennbar), als Matte, auf verzinktem Drahtgeflecht mit verzinktem Draht versteppt, Befestigen mit Stahlhaken aus dem Werkstoff des Drahtgeflechts. Längs- und Rundstöße mit selbstklebender Aluminiumfolie überklebt.

8 Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN12 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50 / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN12
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

7€	14€	**17€**	20€	27€	[m]	⏱ 0,30h/m	347.000.040

9 Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN15 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50 / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN15
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

7€	16€	**20€**	22€	31€	[m]	⏱ 0,30h/m	347.000.002

10 Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN20 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50 / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN20
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

8€	16€	**19€**	27€	44€	[m]	⏱ 0,30h/m	347.000.015

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

11 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN25** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50m / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN25
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

24 €	30 €	**32 €**	41 €	51 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	347.000.008

12 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN32** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50 / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN32
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

25 €	38 €	**42 €**	46 €	55 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	347.000.009

13 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN40** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50 / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN40
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

26 €	34 €	**38 €**	44 €	58 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	347.000.041

14 **Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN50** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50m / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN50
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

27 €	39 €	**46 €**	48 €	61 €	[m]	⏱ 0,30 h/m	347.000.011

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

15 Rohrdämmung, MW-alukaschiert, DN65 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Oberkante Dämmung über **Gelände / Fußboden**: **bis 3,50 / bis 5,00** m
Rohrleitung: .....
Nennweite: DN65
Dämmstärke: ..... mm
Dämmschichtdicke: ..... mm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bei 40°: ..... W/(mK)

33€	47€	**55€**	62€	85€	[m]	⏱ 0,30h/m	347.000.012

A 3 Brandschutzabschottung, R90 Beschreibung für Pos. **16-25**

Brandschutzabschottung von Rohrleitungen haustechnischer Anlagen nach **MLAR / LAR**, zur Montage in **Wand / Decke / leichter Trennwand**. Zur Verlegung in rundem Durchbruch, ohne Hüllrohr, Verfüllung des Ringspalts mit Mörtel MG III, beidseitige Weiterführung der Dämmung.

16 Brandschutzabschottung, R90, DN12 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 15 mm
Außendurchmesser Schott: 60 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

19€	22€	**23€**	27€	35€	[St]	⏱ 0,38h/St	347.000.042

17 Brandschutzabschottung, R90, DN15 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 18 mm
Außendurchmesser Schott: 60 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

21€	26€	**28€**	33€	40€	[St]	⏱ 0,40h/St	347.000.031

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

18 **Brandschutzabschottung, R90, DN20** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 22 mm
Außendurchmesser Schott: 60 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

23 €	37 €	**43 €**	50 €	64 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	347.000.032

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

19 **Brandschutzabschottung, R90, DN25** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 28 mm
Außendurchmesser Schott: 80 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

29 €	44 €	**51 €**	58 €	71 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	347.000.033

20 **Brandschutzabschottung, R90, DN32** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 35 mm
Außendurchmesser Schott: 80 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

36 €	52 €	**61 €**	67 €	94 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	347.000.034

21 **Brandschutzabschottung, R90, DN40** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 42 mm
Außendurchmesser Schott: 100 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

47 €	67 €	**70 €**	78 €	94 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	347.000.035

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

22 Brandschutzabschottung, R90, DN50 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 63 mm
Außendurchmesser Schott: 130 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

57€	80€	**87€**	97€	102€	[St]	⏱ 0,40h/St	347.000.036

23 Brandschutzabschottung, R90, DN65 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 76 mm
Außendurchmesser Schott: 180 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

72€	90€	**102€**	109€	121€	[St]	⏱ 0,40h/St	347.000.037

24 Brandschutzabschottung, R90, DN100 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 110 mm
Außendurchmesser Schott: 180 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

83€	104€	**117€**	124€	145€	[St]	⏱ 0,42h/St	347.000.043

25 Brandschutzabschottung, R90, DN125 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Feuerwiderstandsklasse: R90
Rohrleitung: **nicht brennbar / brennbar**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden
Ringspalt: bis 15 mm
Außendurchmesser der Rohrleitung: 139 mm
Außendurchmesser Schott: 180 mm
Dämmlänge: 1.000 mm
Dämmung: .....

87€	114€	**125€**	133€	159€	[St]	⏱ 0,45h/St	347.000.044

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 4 **Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen** Beschreibung für Pos. **26-33**

Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen. Bestehend aus einem zusammenklappbaren Formteil aus Polyethylen mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Entleerungsöffnungen vorgeprägt, Lieferung inkl. Verschlussclipsen, mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar.

26 **Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN12** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 130 mm, Breite: 70 mm, Höhe: 112 mm
Nennweite: DN12

12 €	15 €	**18 €**	21 €	25 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	347.000.045

27 **Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN15** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 130 mm, Breite: 70 mm, Höhe: 112 mm
Nennweite: DN15

17 €	20 €	**22 €**	23 €	25 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	347.000.024

28 **Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN20** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 130 mm, Breite: 70 mm, Höhe: 112 mm
Nennweite: DN20

19 €	22 €	**24 €**	25 €	27 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	347.000.025

29 **Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN25** KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 145 mm, Breite: 80 mm, Höhe: 130 mm
Nennweite: DN25

22 €	25 €	**34 €**	34 €	44 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	347.000.026

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

30 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN32 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 195 mm, Breite: 137 mm, Höhe: 203 mm
Nennweite: DN32

25€	32€	**36€**	38€	44€	[St]	⏱ 0,10h/St	347.000.027

31 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN40 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 196 mm, Breite: 163 mm, Höhe: 230 mm
Nennweite: DN40

31€	40€	**44€**	48€	57€	[St]	⏱ 0,10h/St	347.000.028

32 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN50 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 212 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 253 mm
Nennweite: DN50

32€	41€	**48€**	49€	60€	[St]	⏱ 0,10h/St	347.000.029

33 Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen, DN65 KG **422**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Baustoffklasse: B1
Wärmeleitwert 0,034 W/(mK): bei 10°C und 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampfdiffusionsfaktor µ: 5.000
Temperaturbereich: -80°C bis +100°C
Abmessungen: Länge: 212 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 253 mm
Nennweite: DN65

34€	41€	**51€**	58€	67€	[St]	⏱ 0,10h/St	347.000.046

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Schlitz herstellen, Mauerwerk, 5x3cm	m	20	25	**30**	31	36
			17	21	**25**	26	30
2	Schlitz herstellen, Mauerwerk, 10x5cm	m	57	63	**68**	71	72
			48	53	**57**	59	61
3	Kabelrinne, Stahl, WA ,100mm	m	58	61	**69**	74	77
			49	52	**58**	62	65
4	Kabelrinne, Stahl, WA, 200mm	m	63	69	**72**	77	80
			53	58	**61**	65	67
5	Kabelrinne, Stahl, WA, 300mm	m	60	61	**66**	69	72
			50	52	**56**	58	61
6	Kabelrinne, Stahl, WA, 400mm	m	66	71	**75**	80	83
			56	59	**63**	67	70
7	Installationsleitung, NYM-J 1x16mm², uP	m	8	9	**10**	12	14
			7	8	**8**	10	11
8	Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm², uP	m	4	5	**5**	6	6
			4	4	**4**	5	5
9	Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm², uP	m	6	7	**8**	8	9
			5	6	**7**	7	8
10	Installationsleitung, NYM-J 5x6mm², uP	m	14	14	**16**	17	17
			12	12	**13**	14	15
11	Installationsleitung, NYM-J 5x16mm², uP	m	28	30	**32**	35	41
			24	25	**27**	29	34
12	Elektroinstallationsrohr, 16mm	m	6	6	**8**	9	10
			5	5	**7**	8	8
13	Elektroinstallationsrohr, 25mm	m	6	7	**8**	9	10
			5	6	**7**	8	8
14	Elektroinstallationsrohr, 40mm	m	12	14	**15**	17	18
			10	12	**13**	14	15
15	Leitungsführungskanal PVC 15x15mm	m	9	10	**12**	13	14
			8	9	**10**	11	12
16	Leitungsführungskanal PVC 30x30mm	m	13	14	**16**	18	20
			11	12	**13**	15	17
17	Leitungsführungskanal PVC 90x40mm	m	27	28	**31**	35	38
			22	24	**26**	29	32
18	Leitungsführungskanal PVC 110x60mm	m	44	47	**49**	53	55
			37	40	**41**	45	46
19	Leitungsführungskanal PVC 230x60mm	m	91	98	**109**	113	115
			77	82	**91**	95	96
20	Sockelleistenkanal, 50x20mm	m	28	29	**31**	33	36
			23	25	**26**	28	30
21	Geräteeinbaukanal, 130x60mm	m	50	53	**55**	61	63
			42	45	**46**	52	53
22	Geräteeinbaukanal, 170x60mm	m	69	72	**79**	83	87
			58	61	**66**	70	73
23	Geräteeinbaukanal, 210x60mm	m	94	99	**107**	110	112
			79	83	**90**	93	94
24	Photovoltaikanlage 2kW$_p$	St	4.996	6.860	**7.456**	9.097	9.693
			4.198	5.765	**6.266**	7.644	8.146

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Photovoltaikanlage 10kW$_p$	St	17.950	24.648	**26.791**	32.685	34.828
			15.084	20.712	**22.513**	27.466	29.267
26	Batteriespeicher bis 10kW$_h$	St	8.486	10.598	**10.853**	11.526	13.208
			7.131	8.906	**9.120**	9.686	11.100
27	Bewegungsmelder	St	182	258	**290**	326	416
			153	217	**243**	274	350
28	Stundensatz, Monteur/-in Elektro	h	67	78	**82**	86	98
			56	66	**69**	73	82
29	Stundensatz, Helfer/-in Elektro	h	51	56	**60**	63	71
			43	47	**50**	53	59

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Schlitz herstellen, Mauerwerk** Beschreibung für Pos. **1-2**

Schlitz in verputztem Mauerwerk nachträglich herstellen und Bauschutt entsorgen.
Druckfestigkeitsklasse: bis Mz 12 N/mm²
Wanddicke: .....
Lage: .....

1 **Schlitz herstellen, Mauerwerk, 5x3cm** KG **394**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Breite: bis 5 cm
Tiefe: bis 3 cm

17€	21€	**25€**	26€	30€	[m]	⏱ 0,15h/m	353.000.023

2 **Schlitz herstellen, Mauerwerk, 10x5cm** KG **394**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Breite: bis 10 cm
Tiefe: bis 5 cm

48€	53€	**57€**	59€	61€	[m]	⏱ 0,15h/m	353.000.024

A 2 **Kabelrinne, Stahl, WA** Beschreibung für Pos. **3-6**

Kabelrinne mit Trennsteg und Wandausleger, einschl. systembedingten Verbindungsstücken, Formstücken, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 61537 (VDE 0639)
Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt, DIN EN ISO 1461
Dicke Metallwerkstoff: 1,5 mm
Ausführung: gelocht
Höhe: 60 mm

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer
3	**Kabelrinne, Stahl, WA ,100mm**							KG **444**
Wie Ausführungsbeschreibung A 2 Breite: 100 mm Angeb. Fabrikat:								
49 €	52 €	**58 €**	62 €	65 €	[m]	⏱ 0,20 h/m		353.000.025
4	**Kabelrinne, Stahl, WA, 200mm**							KG **444**
Wie Ausführungsbeschreibung A 2 Breite: 200 mm Angeb. Fabrikat:								
53 €	58 €	**61 €**	65 €	67 €	[m]	⏱ 0,25 h/m		353.000.026
5	**Kabelrinne, Stahl, WA, 300mm**							KG **444**
Wie Ausführungsbeschreibung A 2 Breite: 300 mm Angeb. Fabrikat:								
50 €	52 €	**56 €**	58 €	61 €	[m]	⏱ 0,30 h/m		353.000.027
6	**Kabelrinne, Stahl, WA, 400mm**							KG **444**
Wie Ausführungsbeschreibung A 2 Breite: 400 mm Angeb. Fabrikat:								
56 €	59 €	**63 €**	67 €	70 €	[m]	⏱ 0,40 h/m		353.000.028
A 3	**Installationsleitung, NYM-J, uP**							Beschreibung für Pos. **7-11**
Installationsleitung für Verlegung unter Putz, mit Befestigung. Norm: DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) Leitungstyp: NYM-J								
7	**Installationsleitung, NYM-J 1x16mm², uP**							KG **444**
Wie Ausführungsbeschreibung A 3 Ader-/Leiterzahl: 1x 16 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 154								
7 €	8 €	**8 €**	10 €	11 €	[m]	⏱ 0,06 h/m		353.000.030
8	**Installationsleitung, NYM-J 3x2,5mm², uP**							KG **444**
Wie Ausführungsbeschreibung A 3 Ader-/Leiterzahl: 3x 2,5 mm² Metallzahl: Cu-Zahl 72								
4 €	4 €	**4 €**	5 €	5 €	[m]	⏱ 0,09 h/m		353.000.032

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

9 Installationsleitung, NYM-J 5x2,5mm², uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 5x 2,5 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 120

5€	6€	**7€**	7€	8€	[m]	⏱ 0,09h/m	353.000.033

10 Installationsleitung, NYM-J 5x6mm², uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 5x 6 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 288

12€	12€	**13€**	14€	15€	[m]	⏱ 0,09h/m	353.000.034

11 Installationsleitung, NYM-J 5x16mm², uP KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Ader-/Leiterzahl: 5x 16 mm²
Metallzahl: Cu-Zahl 768

24€	25€	**27€**	29€	34€	[m]	⏱ 0,12h/m	353.000.035

A 4 Elektroinstallationsrohr Beschreibung für Pos. **12-14**

Elektroinstallationsrohr, geschlossen, für Verlegung unter Putz, mit Befestigung.
Norm: DIN EN 61386 (VDE 0605)
Werkstoff: Kunststoff, halogenfrei
Ausführung: einwandig, gewellt, flexibel
Druckfestigkeitsklasse: 3 - mittel (750 N)
Klasse Schlagbeanspruchung: 3 - mittel (2 kg/100 mm)

12 Elektroinstallationsrohr, 16mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Außendurchmesser: 16 mm

5€	5€	**7€**	8€	8€	[m]	⏱ 0,12h/m	353.000.036

13 Elektroinstallationsrohr, 25mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Außendurchmesser: 25 mm

5€	6€	**7€**	8€	8€	[m]	⏱ 0,12h/m	353.000.037

14 Elektroinstallationsrohr, 40mm KG **444**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Außendurchmesser: 40 mm

10€	12€	**13€**	14€	15€	[m]	⏱ 0,12h/m	353.000.038

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

15 **Leitungsführungskanal PVC 15x15mm** KG **444**

Leitungsführungskanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 15 mm
Höhe: 15 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

8 €	9 €	**10 €**	11 €	12 €	[m]	⏱ 0,04 h/m	353.000.039

16 **Leitungsführungskanal PVC 30x30mm** KG **444**

Leitungsführungskanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 30 mm
Höhe: 30 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

11 €	12 €	**13 €**	15 €	17 €	[m]	⏱ 0,04 h/m	353.000.040

17 **Leitungsführungskanal PVC 90x40mm** KG **444**

Leitungsführungskanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 90 mm
Höhe: 40 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

22 €	24 €	**26 €**	29 €	32 €	[m]	⏱ 0,05 h/m	353.000.041

18 **Leitungsführungskanal PVC 110x60mm** KG **444**

Leitungsführungskanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke und Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 110 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

37 €	40 €	**41 €**	45 €	46 €	[m]	⏱ 0,05 h/m	353.000.042

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

19 Leitungsführungskanal PVC 230x60mm KG **444**

Leitungsführungskanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke und Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 230 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

77€	82€	**91€**	95€	96€	[m]	⏱ 0,10h/m	353.000.043

20 Sockelleistenkanal, 50x20mm KG **444**

Sockelleistenkanal, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 50 mm
Höhe: 20 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

23€	25€	**26€**	28€	30€	[m]	⏱ 0,06h/m	353.000.044

21 Geräteeinbaukanal, 130x60mm KG **444**

Geräteeinbaukanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Kabelhalteklammern, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

42€	45€	**46€**	52€	53€	[m]	⏱ 0,08h/m	353.000.045

22 Geräteeinbaukanal, 170x60mm KG **444**

Geräteeinbaukanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Kabelhalteklammern, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 190 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

58€	61€	**66€**	70€	73€	[m]	⏱ 0,10h/m	353.000.046

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

23 **Geräteeinbaukanal, 210x60mm** KG **444**

Geräteeinbaukanal mit Trennsteg, einschl. systembedingter Verbindungsstücke, Kabelhalteklammern, Formstücke, Befestigungsmaterial.
Norm: DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1)
Werkstoff: PVC-U
Breite: 230 mm
Höhe: 60 mm
Farbe: **grau / weiß**
Befestigung: auf **Beton / Mauerwerk / Installationswand**

79 €	83 €	**90 €**	93 €	94 €	[m]	⏱ 0,12 h/m	353.000.047

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 5 **Photovoltaikanlage** Beschreibung für Pos. **24-25**

Solaranlage zur Stromgewinnung als Photovoltaiksystem zur Aufdach-/ Inndach-/Flachdachlösung, mit konstruktiver Verankerung. Leistung einschl. systembedingter Befestigungsmittel und Befestigungskonstruktionsmaterial, Befestigung gem. statischem Einzelnachweis, mit Wechselrichter mit Datenlogger, Powermanagement, DC-Schalter und dreipoliger Einspeisung, einschl. Elektrokabel, komplett verdrahtet, mit Durchführungen, Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme.

24 **Photovoltaikanlage 2kWp** KG **442**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Nennleistung System: 2 kW_p
Polykristalline PV-Module: mind. 250 Wp
Auflast (Schneelast): bis 5 kN/m²
Dynamische Last (Windlast): bis 2 kN/m²
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

4.198 €	5.765 €	**6.266 €**	7.644 €	8.146 €	[St]	⏱ 14,00 h/St	353.000.048

25 **Photovoltaikanlage 10kWp** KG **442**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Nennleistung System: 10 kW_p
Polykristalline PV-Module: mind. 250 Wp
Auflast (Schneelast): bis 5 kN/m²
Dynamische Last (Windlast): bis 2 kN/m²
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....

15.084	20.712 €	**22.513 €**	27.466 €	29.267 €	[St]	⏱ 48,00 h/St	353.000.049

26 **Batteriespeicher bis 10kWh** KG **442**

Strom Batteriespeicher zur Eigenstrom-Nutzung.

7.131 €	8.906 €	**9.120 €**	9.686 €	11.100 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	353.000.050

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

27 Bewegungsmelder KG **444**

Bewegungsmelder für 230 V AC **mit Unterkriechschutz / mit Rückfeldüberwachung** mit integriertem Dämmerungsschalter.
Sensorart: **Ultraschall / Infrarot / Radar / optisch**
Erfassungsbereich: .....°
Reichweite: ..... m
Schnittstelle: **RS232 / KNX-TP / DALI / COM**
Einstellbereich: **5 bis 300 / 5 bis 1.000**
Ausschaltverzögerung: **1** s **bis 11** min **/ 30** s **bis 30** min **/ 2** s **bis 16** min
Schutzart IP: **44 / 2X / 24 / 3X / 54 / 55 / 65 / 67**
Einbaubereich: **Wandmontage / Deckenmontage / Eckmontage**
Montaghöhe: **bis 3** m **/ über 3 bis 6** m **/ über 6 bis 9** m **/ über 9 bis 12** m

153€	217€	**243€**	274€	350€	[St]	⏱ 1,80h/St	353.000.051

28 Stundensatz, Monteur/-in Elektro

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

56€	66€	**69€**	73€	82€	[h]	⏱ 1,00h/h	353.000.052

29 Stundensatz, Helfer/-in Elektro

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

43€	47€	**50€**	53€	59€	[h]	⏱ 1,00h/h	353.000.053

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Abbruch Einbauleuchte	St	18	21	**21**	22	24
			15	17	**18**	19	20
2	Wannenleuchte, LED, Feuchtraum	St	151	184	**204**	222	263
			127	155	**171**	186	221
3	Einbauleuchte, LED, 39W	St	254	293	**313**	330	363
			213	246	**263**	277	305
4	Pendelleuchte, LED 47W, bis 598mm	St	248	449	**532**	642	908
			208	377	**447**	540	763
5	Pendelleuchte, LED 47W, bis 1.198mm	St	528	691	**757**	829	967
			444	580	**636**	697	813
6	Einbaudownlight, LED, 9W	St	58	102	**130**	171	215
			49	86	**109**	143	181
7	Einbaudownlight, LED, 17,8W	St	182	211	**237**	253	282
			153	177	**199**	212	237

Nr.	**Kurztext** / Langtext						Kostengruppe
►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 **Abbruch Einbauleuchte** KG **494**

Abbruch Einbauleuchte mit Befestigungsmaterial, inkl. Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behälter lagern. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.
Ausführungsort: .....
Einbautiefe 50 mm
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
15 €	17 €	**18 €**	19 €	20 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	358.000.049

2 **Wannenleuchte, LED, Feuchtraum** KG **445**

Wannenleuchte für Feuchtraum, Gehäuse aus Kunststoff (Polycarbonat), innenliegende Halterung, Stahlblech, weiß lackiert, Refraktor Kunststoff (PMMA oder PC), innenprismatisch.
Abmessung: ..... (bis 1278 mm)
Leuchtmittel: LED 28 W
Lichtfarbe: 840, neutralweiß
Leuchtenlichtstrom: 3.350 lm
Elektrische Ausstattung: Betriebsgerät
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Farbe: lichtgrau
Zubehör: Befestigungsmaterial
Arbeitshöhe: bis ..... m

►	▷	**ø netto €**	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer
127 €	155 €	**171 €**	186 €	221 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	358.000.043

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 Einbauleuchte, LED, 39W KG **445**

Einbauleuchte in abgehängter Decke, Gehäuse aus Aluminium, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA (opal), mit LED-Betriebsgerät extern.
Abmessung: ..... (bis 1.233 mm)
Abstrahlwinkel: 60°
Leuchtmittel: LED 39 W
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Leuchtenlichtstrom: 3.600 lm
Lebensdauer: 50.000 h (L70/B10)
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
für Deckenstärke: 10-25mm
Gehäusefarbe: weiß
Zubehör: Befestigungsmaterial
Arbeitshöhe: bis ..... m

213€	246€	**263€**	277€	305€	[St]	⏱ 0,60h/St	358.000.044

A 1 Pendelleuchte, LED Beschreibung für Pos. **4-5**

Pendelleuchte, Abdeckung aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Rahmen aus Aluminium, eloxiert, Diffusor microprismatisch, **direkt- / indirekt**-Stahlseilabhängung, stufenlos, strahlend, höhenverstellbar, bildschirmarbeitsplatzgerecht, designintegrierte.
Abstrahlwinkel: 80-200°
Leuchtmittel: LED 34 W
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Leuchtenlichtstrom: 3.944 lm
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz
Gehäusefarbe: aluminium, eloxiert
Zubehör: Befestigungsmaterial

4 Pendelleuchte, LED 47W, bis 598mm KG **445**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Abmessung: ..... (bis 598 mm)
Arbeitshöhe: bis ..... m

208€	377€	**447€**	540€	763€	[St]	⏱ 0,50h/St	358.000.045

5 Pendelleuchte, LED 47W, bis 1.198mm KG **445**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Abmessung: ..... (bis 1.198 mm)
Arbeitshöhe: bis ..... m

444€	580€	**636€**	697€	813€	[St]	⏱ 0,50h/St	358.000.046

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 2 **Einbaudownlight, LED** Beschreibung für Pos. **6-7**

Einbaudownlight mit LED, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA), Abdeckung Kunststoff opal matt, Deckenbefestigung mit Federsystem.
Betriebsgerät: extern über Steckverbindung, mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Betriebsgerät 250 mm
Abstrahlwinkel: 110°
Lichtfarbe: 830, warmweiß
Lebensdauer: L70> 50.000 h
Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
für Deckenstärke: 1-20 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zubehör: Befestigungsmaterial

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

6 **Einbaudownlight, LED, 9W** KG **445**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Deckenausschnitt: 170 mm
Einbautiefe: 27-53 mm
Lichtleistung: LED 9 W
Leuchtenlichtstrom: 780 lm
Arbeitshöhe: bis ..... m

49 €	86 €	**109 €**	143 €	181 €	[St]	⏱ 0,30 h/St	358.000.047

7 **Einbaudownlight, LED, 17,8W** KG **445**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Deckenausschnitt: 234 mm
Einbautiefe: 30-56 mm
Lichtleistung: LED 17,8 W
Leuchtenlichtstrom: 1.650 lm
Arbeitshöhe: bis ..... m

153 €	177 €	**199 €**	212 €	237 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	358.000.048

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Gefahrenmeldeanlagen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Brandmeldezentrale bis 4 Ringe-/Linien	St	3.240	3.575	**4.021**	4.322	4.874
			2.723	3.005	**3.379**	3.632	4.096
2	Brandmeldezentrale ab 5 Ringe-/Linien	St	8.344	11.648	**12.374**	12.970	13.863
			7.011	9.788	**10.398**	10.899	11.650
3	Feuerwehr - Schlüsseldepot	St	2.740	2.867	**3.019**	3.182	3.502
			2.303	2.409	**2.537**	2.674	2.943
4	Notruf Barrierefreies WC	St	825	912	**1.042**	1.102	1.321
			693	767	**876**	926	1.110
5	Optischer Rauchmelder	St	216	237	**276**	295	327
			182	199	**232**	248	274
6	Ionisations-Rauchmelder	St	349	385	**426**	474	520
			293	323	**358**	398	437
7	Optischer Rauchwarnmelder	St	66	73	**83**	86	100
			55	61	**70**	73	84
8	Funkvernetzte Rauchwarnmelder	St	155	180	**213**	227	252
			130	152	**179**	190	212
9	Wärme-Differenzialmelder	St	139	152	**185**	203	222
			117	128	**155**	170	187
10	Kombinierter Rauch-/Wärmemelder	St	255	286	**324**	356	377
			214	241	**272**	299	317
11	Handfeuermelder	St	133	136	**144**	163	186
			112	114	**121**	137	157
12	Signalgeber akustisch	St	200	222	**242**	261	289
			168	187	**203**	219	243
13	Signalgeber akustisch/optisch	St	243	256	**289**	325	356
			204	216	**243**	273	299
14	Signalgeber optisch	St	206	228	**252**	279	311
			173	192	**212**	234	261
15	Anzeige-Tableau	St	814	893	**993**	1.097	1.206
			684	751	**834**	922	1.014
16	Feuerwehr-Bedienfeld	St	593	665	**744**	822	892
			499	559	**625**	690	749
17	Überfallmelder	St	98	110	**124**	133	148
			83	93	**104**	112	124
18	Rauchauslöseeinrichtung	St	1.273	1.357	**1.421**	1.807	2.405
			1.070	1.140	**1.194**	1.519	2.021

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 Brandmeldezentrale bis 4 Ringe-/Linien KG **456**

Brandmeldezentrale mit **Grenzwert - Linientechnik oder Ringbustechnik.** Ausführung als **Ringleitung oder Linien / Zonenleitung.**
Anzahl **Ringleitungen oder Linien / Zonenleitungen:** ..... St
Insgesamt ausbaubare Leitungen: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Ausgebaut mit Meldergruppen: ..... St
Insgesamt ausbaubare Meldergruppen: ..... St
Ausbaubare Koppler: ..... St
Registriereinheit: **mit internem Drucker / digital / digital, mit Schnittstelle zum Drucker**
Brandmeldezentrale mit Ersatzstromversorgung, für eine Überbrückungszeit von: **4 / 12 / 24 / 30 / 48 / 72** h
Alarmierungszeit mindestens 0,5 h

2.723 €	3.005 €	**3.379 €**	3.632 €	4.096 €	[St]	⏱ 6,80 h/St	363.000.001

2 Brandmeldezentrale ab 5 Ringe-/Linien KG **456**

Brandmeldezentrale mit **Grenzwert - Linientechnik oder Ringbustechnik.** Ausführung als **Ringleitung oder Linien / Zonenleitung.**
Anzahl **Ringleitungen oder Linien / Zonenleitungen:** ..... St
Insgesamt ausbaubare Leitungen: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für adressierbare Melder: ..... St
Ausgebaut mit Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Insgesamt ausbaubare Stichleitungen für Grenzwertmelder: ..... St
Ausgebaut mit Meldergruppen: ..... St
Insgesamt ausbaubare Meldergruppen: ..... St
Ausbaubare Koppler: ..... St
Registriereinheit: **mit internem Drucker / digital / digital, mit Schnittstelle zum Drucker**
Brandmeldezentrale mit Ersatzstromversorgung, für eine Überbrückungszeit von: **4 / 12 / 24 / 30 / 48 / 72** h
Alarmierungszeit mindestens 0,5 h

7.011 €	9.788 €	**10.398 €**	10.899 €	11.650 €	[St]	⏱ 7,80 h/St	363.000.002

3 Feuerwehr - Schlüsseldepot KG **456**

Feuerwehr - Schlüsseldepot Gehäuse aus Stahl. Die Schließung erfolgt nach den Anschlussbedingungen der zuständigen behördlich benannten hilfeleistenden Stelle.
Einbauort: **Unterputzmontage / in WDVS, mit Einbauschutz / in Montagesäule**
Überwachte Schlüssel: ..... St.
Meldeanlagenbauteilklasse: **FSD1 / FSD2 / FSD3**

2.303 €	2.409 €	**2.537 €**	2.674 €	2.943 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	363.000.003

4 Notruf barrierefreies WC KG **452**

Notruf barrierefreies-WC als Kompakt-Set, bestehend aus 1-Kammer-Signalleuchte rot, Zugtaster, Abstelltaster, Meldeeinheit und Netzteil, einschl. Stromquelle für Sicherheitszwecke DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), Weiterleitung Störung an Meldeeinheit, Weiterleitung Notruf an Meldeeinheit.

693 €	767 €	**876 €**	926 €	1.110 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	363.000.004

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

5 **Optischer Rauchmelder** KG **456**

Optischer Rauchmelder, nach dem Streulichtprinzip, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C. Frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung; intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Energieversorgung: **aus Zentrale über Busleitung / aus Zentrale über separate Stichleitung / Batterie**
Schutzart: IP 42
Netzspannung: 24 V
Angeb. Fabrikat: .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

182 €	199 €	**232 €**	248 €	274 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	363.000.005

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

6 **Ionisations-Rauchmelder** KG **456**

Ionisations-Rauchmelder, mit zwei getrennten Ionisations-Messkammern, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung, intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Schutzart: IP 42
Netzspannung: 24 V
Angeb. Fabrikat: .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

293 €	323 €	**358 €**	398 €	437 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	363.000.006

7 **Optischer Rauchwarnmelder** KG **456**

Optischer Rauchwarnmelder, nach dem Streulichtprinzip, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C. Frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung; intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Energieversorgung: **mit interner Primärbatterie / mit externer Energieversorgung**
Schutzart: IP 42
Netzspannung: 24 V
Angeb. Fabrikat: .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

55 €	61 €	**70 €**	73 €	84 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	363.000.007

8 **Funkvernetzte Rauchwarnmelder** KG **456**

Funkvernetzte Rauchwarnmelder, nach dem Streulichtprinzip, passend zur überwachten Anschaltung an die Brandmeldezentrale. Einsatz bei einer Betriebsumgebungstemperatur von -10°C bis +60°C. Frühzeitige Erfassung offener Brände mit entsprechender Rauchentwicklung; intelligente Auswerteelektronik und optische Alarmanzeige sowie zusätzlicher Ausgang zur Anschaltung von externen Geräten, mit Meldersockel.
Energieversorgung: **mit interner Primärbatterie / mit externer Energieversorgung**
Schutzart: IP 42
Netzspannung: 24 V
Angeb. Fabrikat: .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

130 €	152 €	**179 €**	190 €	212 €	[St]	⏱ 0,35 h/St	363.000.008

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

9 Wärme-Differenzialmelder KG **456**

Wärme-Differenzialmelder mit Maximalwertauslösung. Temperaturerfassung mit Halbleitern, einschl. Sockel. Integriertem Signalgeber im Sockel.
Signalart: **optisch / akustisch / optisch und akustisch**
Signal als: **Notsignal / Warnsignal**
Energieversorgung: **mit interner Primärbatterie / mit externer Energieversorgung**
Schalldruckpegel mind. 80 dB(A)
Gehäuse: **Kunststoff / Metall**
Bezeichnungsschild: .....
Ausführungshöhe über Fußboden: **bis 4** m **/ über 4** m **/ über 6** m

117€	128€	**155€**	170€	187€	[St]	⏱ 0,35h/St	363.000.009

10 Kombinierter Rauch-/Wärmemelder KG **456**

Kombi-Melder mit integriertem Optischen Rauchmelder und Thermodifferenzialmelder, mit gewichteter Verknüpfung der Daten beider Melderfunktionen zur Erkennung von Schwelbränden und Bränden mit hoher Wärmeentwicklung mit Meldersockel und Trenner integriert im Melder. Soundgeber mind. 96dB (A). Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz und automatischer Umweltanpassung. Mit Ferndiagnose und Softadressierung. Ringbus fähig über 2 Adern.
Spezifikation: .....
Gehäuse: ABS weiß ähnlich RAL 9010
Schutzart: IP 40

214€	241€	**272€**	299€	317€	[St]	⏱ 0,50h/St	363.000.010

11 Handfeuermelder KG **456**

Handfeuermelder für Anwendung **in Innenräumen / im freien** für Meldereinzelerkennung, in Aufputzausführung. Gehäuse aus **Isolierstoff / Druckguss.**
Bezeichnungsschild: .....

112€	114€	**121€**	137€	157€	[St]	⏱ 0,30h/St	363.000.011

12 Signalgeber akustisch KG **456**

Akustischer Signalgeber als elektronischer Schallgeber mit integriertem punktförmigem Melder/Sockel für die Alarmierungseinrichtung einer Brandmeldeanlage.
Signalgeber als: **Notsignal / Warnsignal**
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl / Leichtmetall**
Anwendung Melder: **in Gebäuden (Typ A) / im Freien (Typ B)**
Montageort: **für Deckenmontage Kategorie C / für Wandmontage Kategorie W**
Arbeitshöhe: **bis / ab** 3,5 m

168€	187€	**203€**	219€	243€	[St]	⏱ 0,40h/St	363.000.012

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

13 **Signalgeber akustisch/optisch** KG **456**

Akustischer und Optischer Signalgeber als elektronischer Schallgeber und Blitzleuchte einschl. Leuchtmittel mit integriertem punktförmigem Melder/Sockel für die Alarmierungseinrichtung einer Brandmeldeanlage.
Signalgeber als: **Notsignal / Warnsignal**
Farbton: rot
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl / Leichtmetall**
Anwendung Melder: **in Gebäuden (Typ A) / im Freien (Typ B)**
Montageort: **für Deckenmontage Kategorie C / für Wandmontage Kategorie W**
Arbeitshöhe: **bis / ab** 3,5 m

204 €	216 €	**243 €**	273 €	299 €	[St]	⏱ 0,50 h/St	363.000.013

14 **Signalgeber optisch** KG **456**

Optischer Signalgeber als Gefahrensignal mit Blitzleuchte einschl. Leuchtmittel mit integriertem punktförmigem Melder/Sockel für die Alarmierungseinrichtung einer Brandmeldeanlage.
Signalgeber als: **Notsignal / Warnsignal**
Farbton: rot
Gehäuse: **Kunststoff / Stahl / Leichtmetall**
Anwendung Melder: **in Gebäuden (Typ A) / im Freien (Typ B)**
Montageort: **für Deckenmontage Kategorie C / für Wandmontage Kategorie W**
Arbeitshöhe: **bis / ab** 3,5 m

173 €	192 €	**212 €**	234 €	261 €	[St]	⏱ 0,40 h/St	363.000.014

15 **Anzeige-Tableau** KG **456**

Anzeige-Tableau, mit alphanumerischem Anzeigeelement, zur Anzeige aller Meldungen und Zustände der Brandmeldezentrale, mit mind. 3 LED-Anzeigeelementen, zur Anzeige aller Alarmmeldungen und Störungen, für Aufputzmontage.

684 €	751 €	**834 €**	922 €	1.014 €	[St]	⏱ 1,60 h/St	363.000.015

16 **Feuerwehr-Bedienfeld** KG **456**

Feuerwehr-Bedienfeld einschl. Schließzylinder.
Schutzart: **IP 44 / IP 3X**
Betriebsspannung: V
Einbau: **Aufputz / Unterputz**

499 €	559 €	**625 €**	690 €	749 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	363.000.016

17 **Überfallmelder** KG **456**

Überfallmelder als Handtaster in Aufputzausführung.
Anschluss: **in Linientechnik / in Bustechnik / direkt an Zentrale**
- Impulsauslösung
- Alarmwiederholung
- Sabotageüberwachung

Schutzart: IP40
Abmessungen (D x T): ..... x ..... mm
Gehäuse: Kunststoff
Farbe: .....

83 €	93 €	**104 €**	112 €	124 €	[St]	⏱ 0,65 h/St	363.000.017

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

18 Rauchauslöseeinrichtung KG **456**

Rauchauslöseeinrichtung zur Ansteuerung von Brandschutzklappen und zugehöriger Ventilatoren, Gehäuse mit Staukreuz, optischen Rauchdetektor nach EN 54-7, Auswerteelektronik, potenzialfreien Ausgängen, Rauchdetektor geschützt, zugänglich und überprüfbar, mit Gehäuses, Funktionstest, Rückstellung, LED-Anzeigen für Betrieb, Störungen und Verschmutzungsgrade. Einbau lage- und strömungsrichtungsunabhängig. In Aufputzausführung, Montage an Wand. Anschlussspannung 230 V, 50/60 Hz.

1.070 €	1.140 €	**1.194 €**	1.519 €	2.021 €	[St]	⏱ 2,15 h/St	363.000.018

369

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Aufzüge — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Personenaufzug bis 630kg, barrierefrei, Typ 2	St	69.918	80.955	**85.749**	90.702	102.689
			58.755	68.030	**72.058**	76.220	86.293
2	Personenaufzug bis 1.275kg, barrierefrei, Typ 3	St	96.029	111.090	**116.220**	120.850	135.910
			80.696	93.353	**97.664**	101.554	114.210
3	Bettenaufzug, 2.500kg	St	114.541	134.042	**145.415**	147.262	181.293
			96.253	112.640	**122.197**	123.750	152.347
4	Sitzlift, Treppe innen, gerade	St	5.771	6.796	**12.074**	16.656	17.371
			4.850	5.711	**10.146**	13.997	14.598
5	Sitzlift, Treppe innen, gewendelt	St	12.137	12.436	**18.253**	26.468	26.633
			10.199	10.451	**15.338**	22.242	22.381
6	Plattformlift, Treppe innen, gerade	St	15.438	15.950	**19.740**	28.614	28.991
			12.973	13.404	**16.588**	24.045	24.362
7	Plattformlift, Treppe innen, gewendelt	St	23.403	25.132	**33.805**	39.352	39.939
			19.667	21.119	**28.407**	33.069	33.563
8	Plattformlift, Treppe außen, gerade	St	21.308	23.198	**28.521**	31.465	32.633
			17.906	19.494	**23.967**	26.442	27.423
9	Hublift, Förderplattform, 1,5m	St	9.191	9.665	**18.918**	22.918	23.332
			7.724	8.122	**15.897**	19.259	19.607
10	Hublift, Förderplattform, 3,0m	St	23.525	25.085	**30.907**	33.192	34.797
			19.769	21.080	**25.972**	27.892	29.241
11	Plattformaufzug, barrierefrei, verglast, außen	St	45.430	46.120	**58.939**	73.466	77.079
			38.177	38.757	**49.528**	61.736	64.772
12	Schutzauskleidung Aufzugskabine	St	5.431	5.621	**5.783**	5.838	6.027
			4.564	4.723	**4.859**	4.906	5.065
13	Schachtgerüst, Aufzug	m^2	584	660	**692**	710	786
			491	555	**582**	597	661
14	Fahrkorb-Tableau, Aufzugsanlage	St	1.380	1.556	**1.566**	1.629	1.762
			1.160	1.308	**1.316**	1.369	1.481
15	Fern-/Notrufeinrichtung, Aufzugsanlage	St	1.176	1.300	**1.324**	1.390	1.514
			989	1.093	**1.112**	1.168	1.272
16	Schachttür, Aufzugsanlage	St	1.659	1.843	**2.452**	2.556	2.759
			1.394	1.549	**2.060**	2.148	2.318
17	Türlaibung, Aufzugsanlage	St	1.839	1.985	**2.063**	2.112	2.258
			1.545	1.668	**1.734**	1.774	1.898
18	Brandfallsteuerung	St	548	621	**636**	684	756
			461	522	**534**	575	636
19	Inbetriebnahme und Endabnahme Aufzugsanlage	psch	1.490	2.713	**2.789**	4.317	6.165
			1.252	2.280	**2.344**	3.628	5.181
20	Stundensatz, Monteur/-in Aufzüge	h	55	80	**91**	107	136
			46	67	**76**	90	115
21	Stundensatz, Helfer/-in Aufzüge	h	38	57	**67**	94	124
			32	48	**56**	79	104

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

1 Personenaufzug bis 630kg, barrierefrei, Typ 2 KG **461**

Seilaufzug, barrierefrei, 630kg Nutzlast, als Personenaufzug elektrisch betrieben EN 81-1, liefern und betriebsfertig montieren.
Ausführung gem. anliegender Einzelbeschreibungen, Anlagen-Nr.: .....
Türbreite: mind. 90 cm
Fahrkorbbreite: mind. 110 cm
Fahrkorbtiefe: mind. 140 cm
Typ: Personenaufzug EN81-70 Typ 2, barrierefrei, Nutzung durch 1 Rollstuhlbenutzer mit Begleitperson nach EN 12183 oder durch elektrisch angetriebenen Rollstuhl der Klassen A oder B DIN EN 12184
Gruppengröße: 8 Personen
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,6 / 1,0** / **0,5** m/s
Nennlast: 630 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert1 Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Brandschutz: Türen **ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58**, Türausbildung gem. DIN 18091
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Summe Zugänge: .....
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schachtbreite: ..... mm
Schachttiefe: ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Antrieb, Kabinenausstattung, Ausführung, Schachtkorb und Türen, gem. Einzelbeschreibung
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ..... mit ..... kW
Nennstrom: .....
Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

58.755	68.030 €	**72.058 €**	76.220 €	86.293 €	[St]	⏱ 220,00 h/St	369.000.001

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

2 **Personenaufzug bis 1.275kg, barrierefrei, Typ 3** KG **461**

Seilaufzug, krankentrage und barrierefrei, 1.275kg Nutzlast, als Personenaufzug für 13 Personen, elektrisch betrieben EN 81-1, liefern und betriebsfertig montieren.
Ausführung gem. anliegender Einzelbeschreibungen, Anlagen-Nr.: .....
Türbreite: mind. 90 cm,
Fahrkorbbreite: mind. 200 cm
Fahrkorbtiefe: mind. 140 cm
Typ: Personenaufzug EN81-70 Tabelle 1 Typ 3, barrierefrei und krankentragegerecht, Nutzung durch 1 Rollstuhlbenutzer und weitere Personen, mit der Möglichkeit des Wenden des Rollstuhls der Klasse A oder B oder der Gehhilfe bzw. des Rollators.
Gruppengröße: 13 Personen
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,6 / 1,0 / 0,5** m/s
Nennlast: 1.275 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. **1,5 / 3,0 / 6,0** (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert: Meter vor geschlossener Schachttür max. ..... dB(A)
Brandschutz: Türen **ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58,** Türausbildung gem. DIN 18091
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Summe Zugänge: .....
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schachtbreite: ..... mm
Schachttiefe: ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Antrieb, Kabinenausstattung, Ausführung, Schachtkorb und Türen, gem. Einzelbeschreibung
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ..... mit ..... kW
Nennstrom: .....
Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

80.696	93.353 €	**97.664 €**	101.554 €	114.210 €	[St]	⏱ 240,00 h/St	369.000.002

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 Bettenaufzug, 2.500kg KG **461**

Seilaufzug, Bettenaufzug, elektrisch betrieben EN 81-1, liefern und betriebsfertig montieren.
Ausführung gem. anliegender Einzelbeschreibungen, Anlagen-Nr.: .....
Türbreite: 140 cm
Fahrkorbbreite: 180 cm
Fahrkorbtiefe: 270 cm
Einsatzempfehlung: Bettenaufzug gem. DIN 15309, in Krankenhäuser und Kliniken, Bettengröße 1,00 x 2,30m, mit Geräten für die medizinische Versorgung und Notbehandlung der Patienten, mit Begleitperson am Kopfende und/oder seitlich stehend.
Ausführung barrierefrei EN81-70.
Gruppengröße: 33 Personen
Gruppensteuerung: Auf-/Abwärts-Sammelsteuerung
Geschwindigkeit: **1,0 / 0,5** m/s
Nennlast: 2.500 kg
Anzahl der **Fahrten / Fahrzeit** je Tag: ca. ..... (Stunden je Tag) nach VDI 4707 Bl.1
Schallwert 1 Meter vom Antrieb entfernt: max. ..... dB(A)
Schallwert in der Kabine während der Fahrt: max. 51 dB(A)
Schallwert 1 Meter vor geschlossener Schachttür: max. ..... dB(A)
Brandschutz: Türen **ohne Brandanforderung / E120 nach EN81-58,** Türausbildung gem. DIN 18091
Anzahl Haltestellen: ..... Geschosse
Zugänge: ..... / Türen gegenüber: .....
Schachtausführung: Betonschacht nach EN81
Schachtbreite: ..... mm
Schachttiefe: ..... mm
Schachtgrubentiefe: ..... mm
Schachtkopfhöhe: ..... mm
Förderhöhe: ..... mm
Aufzugsantrieb: **im Schacht / im gesonderten Maschinenraum**
Antrieb, Kabinenausstattung, Ausführung, Schachtkorb und Türen, gem. Einzelbeschreibung
Bieterangaben:
Motor: Energieeffizienzklasse ..... mit ..... kW
Nennstrom: .....
Anlaufstrom: .....
Hersteller/Typ des Antriebes: .....
Hersteller/Typ des Motors: .....
Hersteller/Typ der Steuerung: .....
Hersteller/Typ des Fahrkorbes: .....
Hersteller/Typ der elektronischen Steuerung: .....

96.253	112.640 €	**122.197 €**	123.750 €	152.347 €	[St]	⏱ 260,00 h/St	369.000.003

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

A 1 **Sitzlift, Treppe innen** Beschreibung für Pos. **4-5**

Sitzlift mit Stangenantrieb für Treppen im Innenbereich, mit außenseitiger Stützenmontage auf Treppenstufen, gepolsterten Sitz, klappbar, mit Rücken- und beidseitiger Armlehne, mit Gurt und Fußbrett.
Förderlänge: ..... m (1 Wohngeschoss)
Neigungswinkel: 0-…. °
Betrieb: Zahnstangenantrieb, Akkumotor 0,36 kW
Tragfähigkeit: 125 kg
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,11 m/s
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmannsteuerung
Bedienung: Fernbedienung und Taster, Joystick auf Lehne
Fahrschiene: Stahlrohr, pulverbeschichtet

Kosten:
Stand 4.Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

4 **Sitzlift, Treppe innen, gerade** KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Treppenlauf: gerade

4.850 €	5.711 €	**10.146 €**	13.997 €	14.598 €	[St]	–	369.000.004

5 **Sitzlift, Treppe innen, gewendelt** KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Treppenlauf: gewendelt

10.199	10.451 €	**15.338 €**	22.242 €	22.381 €	[St]	–	369.000.005

A 2 **Plattformlift, Treppe** Beschreibung für Pos. **6-8**

Plattformlift mit Fahrschiene und Antriebsseil, für Treppen mit Plattformrückwand und äußerer Wandbefestigung, Plattform mit Auffahrrampen, automatischen Sicherheitsbügel und Bedieneinheit.
Nutzgröße: mind. 860 mm x 650 mm
Förderlänge: ..... m (1 Wohngeschoss)
Neigungswinkel: 0-…. °
Betrieb: Seilantrieb, bis 2,2 kW
Tragfähigkeit: 250 kg
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,52 m/s
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmannsteuerung
Bedienung: Außenbefehlsgeber, Bedienpanel
Schlüsselaktivierung: **ja / nein**
Fahrschiene: Stahlrohrpaar, pulverbeschichtet

6 **Plattformlift, Treppe innen, gerade** KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Einbauort: innen
Treppenlauf: gerade

12.973	13.404 €	**16.588 €**	24.045 €	24.362 €	[St]	–	369.000.006

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

7 Plattformlift, Treppe innen, gewendelt KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Einbauort: innen
Treppenlauf: gewendelt

19.667	21.119 €	**28.407 €**	33.069 €	33.563 €	[St]	–	369.000.007

8 Plattformlift, Treppe außen, gerade KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Einbauort: außen
Treppenlauf: gerade

17.906	19.494 €	**23.967 €**	26.442 €	27.423 €	[St]	–	369.000.008

A 3 Hublift, Förderplattform Beschreibung für Pos. **9-10**

Hublift mit Förderplattform und Fördermast, Konstruktion selbsttragend, mit Wandbefestigung, Geländer mit Ausfachung, Bekleidungen aus Metall, sowie oberer Sicherheitstüre mit Blechbekleidung zur Sturzabsicherung und mitfahrender Sicherheitstüre.
Zugänge: gegenüber, 90° versetzt
Nutzgröße: 1.100 x 1.400 mm
Schachtgrube: .....
Betrieb: Spindelantrieb, 1,5 kW
Tragfähigkeit: 340 kg
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,005 m/s
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmannsteuerung
Bedienung: Wippschalter
Schlüsselaktivierung: **ja / nein**
Rahmen der Antriebseinheit und Türen: Aluminium, eloxiert
Geländer: Edelstahl
Ausfachung: Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe: .....
Bekleidung: .....

9 Hublift, Förderplattform, 1,5m KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Einbauort: **Hochparterre / versetzte Geschossebene, innen / außen**
Förderhöhe: bis 1,5 m

7.724 €	8.122 €	**15.897 €**	19.259 €	19.607 €	[St]	–	369.000.009

10 Hublift, Förderplattform, 3,0m KG **461**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Einbauort: ....., **innen / außen**
Förderhöhe: bis 3,0 m

19.769	21.080 €	**25.972 €**	27.892 €	29.241 €	[St]	–	369.000.010

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

11 Plattformaufzug, barrierefrei, verglast, außen KG **461**

Aufzugsanlage mit Senkrechtplattform und Seitenschutz, Aufzugstraggerüst aus Stahlprofilen mit Verglasung, Automatiktüren, Bedienelementen, Ausstattungen und Klappsitz. Die Inbetriebnahme mit Schlüsselschalter am Bedientableau an Zugang, Sicherheitseinrichtung mit Not-Stopptaster, Notruf, Notruftonsignal, Notlicht und Notablass bei Stromausfall.
Tragfähigkeit: 400 kg
Geschwindigkeit: 0,15 m/s
Nutzgröße (B x L): ..... mm
Bedienung: Tableau
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Steuerung: Totmann-Steuerung, Selbsterhaltungsteuerung
Schachtkonstruktion: Stahlprofile, lackiert, Farbton: RAL .....
Korrosivitätsklasse: C....., Schutzdauer: **L / M / H / VH**
Verglasung: Wärmeschutzglas, Sicherheitsverglasung
U-Werte, Hüllflächen: .....
Schachtgrubentiefe: .....
Türen: .....
Haltestellen: 2 St
Förderhöhe: bis 15 m
Einbauort: außen, ...

38.177	38.757 €	**49.528 €**	61.736 €	64.772 €	[St]	–	369.000.011

12 Schutzauskleidung Aufzugskabine KG **461**

Aufzugskabine auskleiden, zum Schutz vor Baubetrieb, während der gesamten Bauzeit vorhalten, danach rückstandsfrei demontieren, inkl. Entsorgung.
Abmessung: ca. ..... x ..... m
Auskleidung: H x T 2,20m x 2,10m
Material: OSB-Platten, d=18mm, Hinterlegung mit Luftpolsterfolie
Stöße: verklebt mit Kunststoffband
Ausschnitte für Bedienelemente: ..... St
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit - siehe Bauzeiten-Terminplan

4.564 €	4.723 €	**4.859 €**	4.906 €	5.065 €	[St]	⏱ 18,00 h/St	369.000.015

13 Schachtgerüst, Aufzug KG **461**

Aufzugschachtgerüst, als geschweißte Stahlkonstruktion, Aufnahme einer Aufzugsanlage mit Haltestellen und Zugängen.
Tragfähigkeit: ..... kg
Förderhöhe: .....m
Haltestellen: ..... St
Zugänge: ..... St
Schachtinnenmaße (L x B x H): ..... m x ..... m x ..... m
Oberfläche: .....
Einbauort: .....

491 €	555 €	**582 €**	597 €	661 €	[m²]	⏱ 3,00 h/m²	369.000.016

14 Fahrkorb-Tableau, Aufzugsanlage KG **461**

Tableau für Befehlsgeber im Fahrkorb, Tableaugröße, Beschriftung und Anordnung nach DIN EN 81-70, mit Schlüsselschalter, einschl. Profilhalbzylinder und 3 Schlüsseln. Ausführung mit Tasten für die Funktionen Fahrbefehl, Tür-Auf, Tür-Zu, Notruf.

1.160 €	1.308 €	**1.316 €**	1.369 €	1.481 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	369.000.017

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

15 Fern-/Notrufeinrichtung, Aufzugsanlage KG **461**

Drahtloses Notrufsystem mit GSM-Modul, als Schnittstelle zwischen Notrufsystem und GSM-Mobilfunknetz. Relais-Ausgang zur Meldung von Netzverlust. Einstellbar von Ferne über DTMF-Codes und SMS. Externe Antenne mit SMA-Anschluss.
Bereitstellen eines Telefonanschluss mit folgende Leistungsmerkmale:
Mobilfunk-Netz als Alternative zum analogen Festnetzanschluss
Entfernung zwischen Mobilfunk-Modul und Notrufsystem: bis zu 500 m
Zertifiziert nach EN 81-28 durch: **TÜV / DEKRA / .....**
Aufschaltbar: auf Notrufleitstellen und Standardtelefone
Frequenzstandard: **GSM900 / GSM1800 / UMTS / LTE**
Spannungsversorgung: 230 V AC
Überwachtes Netzteil mit Notstrom-Akku.
LED-Anzeigen für Status und Empfangsstärke
Abmessungen: ..... x ..... x ..... mm

989 €	1.093 €	**1.112 €**	1.168 €	1.272 €	[St]	⏱ 5,50 h/St	369.000.018

16 Schachttür, Aufzugsanlage KG **461**

Schachttür, für Personen-/Lastenaufzug, Schiebetür mit **1 / 2** Türblättern horizontal bewegt, **seitlich / mittig** öffnend, entdröhnt.
Montage Schachttüren an Innenseite des Aufzugschachts, Befestigung Schachttüren an bauseitigen Ankerschienen.
Türblätter: Stahl, grundiert
Türöffnung (B x H): 0,90 x 2,10 m
Türrahmen als Eckprofil dreiseitig umlaufend, vorgerichtet für Anschluss der Laibungsbekleidungen
Türschwelle: Stahl, nicht rostend, matt

1.394 €	1.549 €	**2.060 €**	2.148 €	2.318 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	369.000.019

17 Türlaibung, Aufzugsanlage KG **461**

Türlaibung, für Personen-/Lastenaufzug, mit Anschluss an umlaufendes Türportal, Tiefe Einfassungen: mit Bauüberwachung des AG mittels Zeichnung und Aufmaß abstimmen, aus Stahl, mit Grundbeschichtung.
Türöffnung (B x H): ..... x ..... m

1.545 €	1.668 €	**1.734 €**	1.774 €	1.898 €	[St]	⏱ 4,50 h/St	369.000.020

18 Brandfallsteuerung KG **461**

Brandfall-Steuerung als Erweiterung der Aufzugsanlagensteuerung, ausgelöst durch vorhandene Brandmeldeanlage über potenzialfreiem Kontakt, mit einer Haupt und einer alternativen Brandfallhaltestelle.
Anforderung: Im Brandfall, löscht die Aufzugssteuerung automatisch alle Außen- und Innenfahrbefehle und sperrt die Eingabe neuer Fahrbefehle. Die optischen Türsicherungs- und Überwachungssysteme werden überbrückt. Der Aufzug fährt in die vorgegebene Evakuierungshaltestelle und wird dort mit offener Tür stillgesetzt. Es ist zu verhindern, dass der Aufzug in eine brennende oder verrauchte Haltestelle fährt. Sofern die Evakuierungsebene nicht brand- und rauchfrei ist, wird automatisch eine alternative Fluchtetage angesteuert. Mit dem Löschen des Signales "Brandfall" geht der Aufzug wieder in den Normalbetrieb über.

461 €	522 €	**534 €**	575 €	636 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	369.000.021

19 Inbetriebnahme und Endabnahme Aufzugsanlage KG **461**

Inbetriebnahme und Endabnahme mit Konformitätsbescheinigung durchführen, einschl. Übergabe der Konformitätserklärung mit allen erforderlichen Dokumentationen zur sofortigen Inbetriebnahme des Aufzuges und Verwendung durch die Benutzer (z. B. Prüfbescheinigungen durch eine vom AN frei gewählte benannte Stelle aus der europäischen Nando-Datenbank oder Nachweise eines Qualitätssicherungsverfahrens zur eigenverantwortlichen Endabnahme durch den AN), sämtliche Unterlagen, Bescheinigungen und Dokumentationen jeweils zweifach, geheftet in Ordnern.

1.252 €	2.280 €	**2.344 €**	3.628 €	5.181 €	[psch]	⏱ 2,80 h/psch	369.000.022

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

20 Stundensatz, Monteur/-in Aufzüge

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

46 €	67 €	**76 €**	90 €	115 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	369.000.012

21 Stundensatz, Helfer/-in Aufzüge

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

32 €	48 €	**56 €**	79 €	104 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	369.000.013

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Positionen Altbau	Positionen Neubau	Elementarten	Statistik 3. Ebene	Statistik 2. Ebene	3. Ebene	Objekte

375

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

Raumlufttechnische Anlagen — Preise €

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
1	Brandschutz Absperrvorrichtung, K90, DN100	St	265	308	**340**	353	398
			223	259	**286**	297	335
2	Be- und Entlüftungsgerät, bis 5.000m³/h	St	7.170	12.382	**13.970**	16.448	24.134
			6.025	10.405	**11.740**	13.822	20.280
3	Be- und Entlüftungsgerät, bis 12.000m³/h	St	17.977	21.287	**25.687**	28.357	29.803
			15.106	17.888	**21.586**	23.829	25.045
4	Abluftventilator, Einbaugerät	St	2.155	2.847	**3.670**	3.994	4.794
			1.811	2.392	**3.084**	3.356	4.029
5	Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Stahlblech, verzinkt	St	578	850	**947**	1.088	1.397
			486	714	**796**	915	1.174
6	Kulissenschalldämpfer, rund, Stahlblech, verzinkt	St	428	487	**503**	520	579
			359	409	**422**	437	487
7	Schalldämpfer, flach, runder Anschluss	St	159	189	**196**	210	235
			134	159	**165**	176	198
8	Wetterschutzgitter, Außenluft-/Fortluft	St	186	341	**409**	479	695
			156	287	**343**	402	584
9	Luftleitung, rechteckig, Stahlblech verzinkt	m²	64	81	**84**	89	106
			54	68	**70**	75	89
10	Luftleitung, rechteckig, Kunststoff	m²	154	203	**266**	305	348
			129	170	**224**	256	293
11	Luftleitung, feuerbeständig L30/L90	m²	230	299	**301**	310	379
			194	251	**253**	261	318
12	Formstücke, verzinkt, Luftleitung	m²	86	105	**122**	145	175
			72	88	**103**	122	147
13	Formteile, Kunststoff, Lüftungskanäle	m²	270	283	**335**	386	403
			227	237	**282**	324	339
14	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN100	m	25	27	**28**	28	31
			21	23	**24**	24	26
15	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN125	m	29	35	**37**	48	61
			24	29	**31**	40	51
16	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN160	m	31	35	**38**	50	61
			26	29	**32**	42	51
17	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN180	m	33	37	**43**	54	55
			28	31	**36**	45	46
18	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN250	m	48	53	**61**	72	80
			40	45	**51**	60	67
19	Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN500	St	78	86	**98**	111	119
			65	72	**83**	93	100
20	Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN80	m	12	19	**23**	23	28
			10	16	**19**	20	24
21	Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN100	m	14	23	**26**	37	49
			12	19	**22**	31	41
22	Rohrbogen, Luftleitung	St	18	27	**31**	40	53
			15	22	**26**	33	44
23	Abzweigstück, Luftleitung	St	22	29	**30**	32	38
			19	24	**25**	27	32
24	Lüftungsgitter, Zu-/Abluft	St	83	141	**160**	191	280
			70	118	**134**	160	235

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
25	Drallauslass, Decke	St	667	808	**920**	942	1.083
			561	679	**773**	791	910
26	Brandschutzklappen, RLT, eckig	St	498	836	**963**	1.046	1.269
			418	702	**809**	879	1.066
27	Brandschutzklappen, RLT, rund, Küche	St	3.818	5.837	**8.401**	11.162	16.180
			3.208	4.905	**7.060**	9.380	13.596
28	Tellerventil, Zu-/Abluft	St	58	88	**92**	127	188
			49	74	**77**	107	158
29	Wickelfalzrohr, Reduzierstück, DN100/80	St	21	26	**29**	35	42
			17	22	**25**	29	35
30	Drosselklappe, DN100	St	39	56	**79**	82	102
			33	47	**66**	69	86
31	Drosselklappe, 200x200mm	St	65	79	**96**	115	125
			55	66	**81**	97	105
32	Lüftungsgerät mit WRG, Bypass, Feuerstättenfunktion	St	3.116	3.712	**4.835**	5.985	6.066
			2.618	3.119	**4.063**	5.030	5.097
33	Außenwanddurchlass, DN110	St	143	152	**199**	246	268
			120	128	**167**	207	225
34	Außenwanddurchlass, DN160	St	331	355	**447**	490	508
			278	298	**376**	412	427
35	Lüftungsgerät für Abluft	St	312	331	**338**	360	385
			263	278	**284**	303	324
36	KWL-Lüftungsgerät, in Außenwand, bis 100m³/h mit WRG	St	2.676	2.837	**3.152**	3.594	3.668
			2.249	2.384	**2.649**	3.020	3.082
37	KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 200m³/h mit WRG	St	5.521	6.224	**6.915**	7.883	7.954
			4.640	5.230	**5.811**	6.624	6.684
38	KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 350m³/h mit WRG	St	6.245	6.739	**7.488**	8.536	8.566
			5.248	5.663	**6.292**	7.173	7.199
39	KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 500m³/h mit WRG	St	7.954	8.902	**9.891**	11.275	11.382
			6.684	7.480	**8.312**	9.475	9.564
40	VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 10kW	St	3.664	4.260	**6.623**	10.394	10.655
			3.079	3.580	**5.566**	8.735	8.954
41	VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 15kW	St	8.494	9.193	**12.742**	16.503	16.673
			7.138	7.725	**10.708**	13.868	14.011
42	VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 20kW	St	11.664	11.928	**16.169**	19.521	19.865
			9.801	10.023	**13.587**	16.404	16.693
43	VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 2,5kW	St	1.343	1.363	**2.174**	2.386	2.547
			1.128	1.146	**1.827**	2.005	2.141
44	VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 3,5kW	St	1.491	1.534	**2.212**	2.726	2.989
			1.253	1.289	**1.859**	2.291	2.512
45	VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 5,0kW	St	1.865	1.935	**2.839**	3.381	3.422
			1.567	1.626	**2.385**	2.841	2.875
46	VRF-Verteilereinheit, Innengerät	St	1.155	1.206	**1.878**	2.326	2.421
			971	1.014	**1.578**	1.955	2.035
47	Zubehörmontage, VRF-Anlage	psch	1.813	2.042	**2.405**	3.208	3.346
			1.524	1.716	**2.021**	2.696	2.812
48	Inbetriebnahme, VRF-Anlage	psch	399	484	**678**	961	1.528
			335	407	**570**	808	1.284

Nr.	Positionen	Einheit	►	▷	ø brutto € ø netto €	◁	◄
49	Stundensatz, Monteur/-in Lüftung/Kälte	h	72	85	**91**	103	122
			61	71	**76**	86	102
50	Stundensatz, Helfer/-in Lüftung/Kälte	h	60	68	**71**	73	78
			50	57	**60**	61	66

Nr.	**Kurztext** / Langtext	Kostengruppe
► ▷ **ø netto €** ◁ ◄	[Einheit] Ausf.-Dauer	Positionsnummer

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

1 **Brandschutz Absperrvorrichtung, K90, DN100** KG **431**

Brandschutz-Deckenschott, wartungsfrei, Anschlussstutzen oben und unten, als Absperrvorrichtung für Lüftungsanlagen DIN 18017-3, für Einbau in massive Decke gem. Herstellerangaben. Verfüllung des Ringspalts mit Mörtel MG III. Absperrvorrichtung ohne Querschnittsveränderung, für Anschluss an nicht brennbare Luftleitung.
Anschlüsse DN100
Feuerwiderstandsklasse: K90, DIN 4102-6
Montagehöhe: bis **3,5 / 5,00 / 7,00** m über Fußboden

223 € 259 € **286 €** 297 € 335 € [St] ⏱ 1,60 h/St 375.000.144

A 1 **Be- und Entlüftungsgerät** Beschreibung für Pos. **2-3**

Lüftungsanlage, Konstruktionsart: liegend, Zu- und Abluft übereinander; Gehäuse in doppelschaliger Ausführung aus korrosionsgeschütztem Material mit dazwischenliegender, formstabiler und fest mit den Deckblechen verbundener Schall- und Wärmedämmung (nichtbrennbar A1). Innen- und Außenschale aus verzinktem Stahlblech, Rahmenkonstruktion verzinkt. Türen an der Gerätevorderseite mit nachstellbaren, wartungsfreien Scharnieren und umlaufenden, formschlüssig eingelassenen und alterungsbeständigen Profilgummidichtungen. Die Türen sind mit Vorreibverschlüssen und Türgriffen ausgestattet.
Anlagenbestandteile: Ventilator **Zu- / Abluft**, Filter Zuluft, Heizregister über **Warmwasser / Dampf / elektrisch**, Kühlregister über **Kaltwasser / Direktverdampfer**, Luftbefeuchter über **Dampflanze, elektrisch / Sprühbefeuchter**, Wärmerückgewinner über **Kreuzstrom / Wärmerohr / Kreislaufverbundsystem / Rotor Mischkammer**.

2 **Be- und Entlüftungsgerät, bis 5.000m³/h** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Zuluftmenge: ..... m³/h
Abluftmenge: ..... m³/h
Zulufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Ablufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Zuluftfeuchte: min./max. ..... % relativ
Gerätequerschnitt Zuluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Abluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Filter Zuluft: **M5** bzw. **F7 / F9**, Mindest-Wirkungsgrad: .....

6.025 € 10.405 € **11.740 €** 13.822 € 20.280 € [St] ⏱ 3,50 h/St 375.000.145

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

3 Be- und Entlüftungsgerät, bis 12.000m³/h KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 1
Zuluftmenge: ..... m³/h
Abluftmenge: ..... m³/h
Zulufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Ablufttemperatur: min./max. ...../..... °C
Zuluftfeuchte: min./max. ..... % relativ
Gerätequerschnitt Zuluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Abluft: Breite ..... m, Höhe ..... m
Filter Zuluft: **M5** bzw. **F7 / F9**, Mindest-Wirkungsgrad: .....

15.106	17.888€	**21.586€**	23.829€	25.045€	[St]	⏱ 6,00h/St	375.000.146

4 Abluftventilator, Einbaugerät KG **431**

Abluftventilator in Unterputzgehäuse ohne Brandschutz für den Unterputzeinbau in Wand und Decke. Luftdichte Rückschlagklappe, Steckverbindung für elektrischen Anschluss und Putzdeckel. Aus schwerentflammbarem Kunststoff Klasse B2. Ventilatoreinsatz mit zwei Leistungsstufen (60 / 30m³). Für Bedarfs- und Grundlüftung. Betriebsbereite Lieferung mit Innenfassade, Schalldämmplatte, integrierter Steckverbindung für elektrischen Anschluss, Schutzisoliert, Klasse 2. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230V, 50Hz, 16 / 8W. Flache Innenfassade, geräuschdämpfend für flüsterleisen Betrieb. Mit Filterwechselanzeige bei verschmutztem Dauerfilter. Filter mit einem Griff herausnehmbar.
Anschlussdurchmesser Luftaustritt: **DN75 / DN80**
Schutzart: IP 55
Energiesparmotor: 230 V, 50 Hz, **16 / 8** W
Geräusch: Schallleistung ...../..... dB(A)

1.811€	2.392€	**3.084€**	3.356€	4.029€	[St]	⏱ 2,00h/St	375.000.147

5 Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Stahlblech, verzinkt KG **431**

Kulissenschalldämpfer, rechteckig, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen 4-Loch-Anschlussrahmen als Leichtbauprofil. Aufbau: Rahmen aus sendzimirverzinktem Stahlblech Absorptionsmaterial als Füllung aus Mineralwolle mit aufkaschierter Glasseidenvliesabdeckung, Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) Standardkulisse für Einsatz vorwiegend bei mittleren und hohen Frequenzen. Inkl. Gummilippendichtungen und sämtlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien.
Breite: ..... mm
Höhe: ..... mm
Länge: ..... mm
Dämpfung (250 Hz): ..... dB

486€	714€	**796€**	915€	1.174€	[St]	⏱ 1,00h/St	375.000.148

6 Kulissenschalldämpfer, rund, Stahlblech, verzinkt KG **431**

Kulissenschalldämpfer, rund, Gehäuse aus Stahlblech verzinkt. Anschluss an die Kanalleitung durch 50mm langen Stutzen aus Stahlblech verzinkt, Dämpfung nach dem Absorptionsprinzip durch ringförmige Kammer mit Mineralwollefüllung, welche zum Luftstrom hin mit verzinktem Lochblech abriebfest abgedeckt ist. Inkl. Gummilippendichtungen und sämtlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien.
Nennweite: ..... mm
Außendurchmesser: ..... mm
Dämpfung (250 Hz): ..... dB
Länge: ..... mm

359€	409€	**422€**	437€	487€	[St]	⏱ 1,00h/St	375.000.149

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

7 Schalldämpfer, flach, runder Anschluss KG **431**

Schalldämpfer, als rechteckiger Flachschalldämpfer mit rundem Anschluss, aus Aluminium, in flexibler Ausführung, Absorbermaterial mineralfaserfrei, nicht brennbar Klasse A2
Temperaturbeständig: bis 200°C
Nennweite Schalldämpfer: 100 mm
Dämpfung (250 Hz): mind. 10 dB
Länge: ca. 500 mm
Abmessungen Außenrohr: Breite: 195 mm, Höhe: 120 mm

134 €	159 €	**165 €**	176 €	198 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	375.000.150

8 Wetterschutzgitter, Außenluft-/Fortluft KG **431**

Wetterschutzgitter für Außen- und Fortluft, rahmenlos, schrauben- und nietenlos zum Einbau in Maueröffnungen oder Fassadenverkleidungen, bestehend aus: Halterprofilen, Halter, Lamellen und Vogelschutzgitter, Gitter mit unterer Abtropflamelle und oberer Ausgleichslamelle nach Maßangabe.
Farbe .....
Montagehöhe: OK Wetterschutzgitter ca. ..... m über Gelände
Breite: ..... mm
Höhe: ..... mm
Lamellenabstand: ..... mm
Volumenstrom: ..... m³/h
Druckabfall: ..... Pa
Schallleistungspegel max.: ..... B(A)

156 €	287 €	**343 €**	402 €	584 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	375.000.151

9 Luftleitung, rechteckig, Stahlblech verzinkt KG **431**

Luftleitung, rechteckig, aus verzinktem Stahlblech, inklusive sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen und Aufhängekonstruktion.
Medium: Luft
Material: Stahlblech verzinkt
Kantenlänge: bis **500 / 1.000 / 2.000** mm
Temperatur: min./max. ...../.....°C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

54 €	68 €	**70 €**	75 €	89 €	[m²]	⏱ 0,40 h/m²	375.000.152

10 Luftleitung, rechteckig, Kunststoff KG **431**

Luftleitung, rechteckig, aus Kunststoff, inklusive sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen und Aufhängekonstruktion.
Medium: Luft
Material: **PVC / PE / PP**
Kantenlänge: bis ..... mm
Temperatur: min./max. ...../.....°C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

129 €	170 €	**224 €**	256 €	293 €	[m²]	⏱ 0,90 h/m²	375.000.153

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)